

千葉土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 1 - 0 2 4 3 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	千葉		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事（実歩道整備工その2）					
年度及び予算科目	令和 8 年度第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	通学路緊急対策（道路環境課所管）					
路 線 河 海 名	主要地方道 長沼船橋線					
施 工 箇 所	習志野市 実歩2丁目					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	2 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0. 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
通学路緊急対策 県単交通安全対策	習志野市 実籾2丁目	主要地方道 長沼船橋線	

費 目	本工事費	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実籾歩道整備工その2)
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L= 5 9 m	
	2	歩道舗装工 A= 2 1 4 m ²	
	3	軽量盛土工 V= 1 2 5 m ³	
	4	壁面工 A= 1 1 9 m ²	
	5	切削オーバーレイ工（2層） A= 3 7 4 m ²	
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
土工				式		1		
道路土工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		2		
掘削			土質土砂;施工方法現場制約あり	m3		10		
掘削(路盤)			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		20		
路体(築堤)盛土			発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m 未満	m3		60		
路体(築堤)盛土			発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m 以上4.0m未満	m3		90		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘			土砂・小規模	式		1		
床掘			土砂・現場制約有り	式		1		
埋戻し			土砂・小規模	式		1		
埋戻し			土砂・現場制約有り	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		50		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土砂 4tDt	m3		150		
土砂等運搬			路盤廃材 4tDt	m3		20		
殻処分			路盤廃材	t		43		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		150		
法面工				式		1		
張りコンクリート工				式		1		
張りコンクリート			t=100、σck=18N/mm2	m2		159		
舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
車道舗装工(1)				式		1		
下層路盤				m2		37		
上層路盤				m2		37		
基層				m2		37		
中間層				m2		37		
中間層				m2		37		
表層				m2		37		
車道舗装工(2)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
下層路盤				m2		15			
上層路盤				m2		15			
表層				m2		15			
歩道舗装工				式		1			
表層			再生密粒度アスコン（13） t=40mm	m2		214			
路盤			再生クラッシャーラン（RC-40） t=100mm	m2		125			
土木透水シート			長繊維ポリエステル系不織布	m2		81			
舗装修繕工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装修繕工（1）				式		1		
切削オーバーレイ工（1層）			平均切削深さ：全面切削5cm	m2		4		
切削オーバーレイ工（2層）			平均切削深さ：全面切削10cm	m2		374		
殻運搬（路面切削）			アスファルト殻	m3		38		
殻処分			アスファルト殻	t		88		
薄層カラー舗装			Wゼブラ RPN-401(黒、ベンガラ)	m2		110		
舗装修繕工（2）				式		1		
舗装版切断			t=5cm	m		20		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎積込			t=5cm	m2		81		
殻運搬			アスファルト殻	m3		4		
殻処分			アスファルト殻	t		10		
舗装版切断排水処分				式		1		
不陸整正				m2		81		
表層			再生密粒度アスコン（13） t=40mm	m2		81		
区画線				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			白色 実線 W=15cm		m		95		
溶融式区画線			白色 実線 W=45cm		m		11		
溶融式区画線			白色 ゼブラ W=45cm		m		53		
溶融式区画線			黄色 実線 W=20cm		m		59		
溶融式区画線			白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算長		m		67		
軽量盛土工					式		1		
軽量盛土工					式		1		
軽量盛土			EPS D-16		m3		97		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
軽量盛土			EPS D-20	m3		11		
軽量盛土			EPS D-25	m3		17		
緊結金具				個		317		
コンクリート床版工				式		1		
コンクリート床版(1)			t=100mm	m3		2		
コンクリート床版(2)			t=150mm	m3		11		
材料費(2)				式		1		
壁面工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
壁面材設置				m2		37		
材料費（壁面工）				式		1		
地覆工等				式		1		
重力式擁壁				m3		3		
足場工				式		1		
端部重力式擁壁				m3		0.4		
小口止めコンクリート				m3		0.7		
型枠工（小口止めコンクリート）				m2		7		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
裏込碎石工				式		1		
裏込碎石			発泡ガラス軽量盛土材 γ=4kN/m3	m3		4		
擁壁工				式		1		
壁面工				式		1		
壁面材設置				m2		119		
材料費（壁面材）				式		1		
中詰めコンクリート				m3		32		
基礎（均し）コンクリート				m3		0.7		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠			基礎コンクリート用	m2		4		
基礎碎石			RC-40 t=100mm	m2		11		
水抜きパイプ設置				箇所		32		
笠コンクリート工				式		1		
コンクリート				m3		15		
型枠			鉄筋・無筋構造物	m2		23		
鉄筋工				t		0.72		
目地材				m2		2		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャスト擁壁工				式		1		
PCa L型擁壁			H=1600 調整品（天端斜切） L=1000	m		1		
PCa L型擁壁			H=1600 標準品（天端斜切） L=2000	m		2		
PCa L型擁壁			H=1700 標準品（天端斜切） L=2000	m		4		
PCa L型擁壁			H=1800 標準品（天端斜切） L=2000	m		4		
排水構造物工				式		1		
側溝工				式		1		
函渠型側溝			300×300 一般部	m		37		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実柵歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
函渠型側溝			300×400 一般部		m		2		
U型側溝			300×300		m		11		
管渠工					式		1		
排水管			φ300 ヒューム管		m		6.6		
集水桝工					式		1		
集水桝			600×600×1100		箇所		1		
集水桝			500×500×650		箇所		3		
削孔工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実柵歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート削孔				孔		1		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
地先境界ブロック			120×120×600	m		1		
歩車道境界ブロック			一般部	m		3		
歩車道境界ブロック			すりつけ部	m		0.6		
歩車道境界ブロック			横断部	m		15		
防護柵工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防護柵工				式		1		
路側防護柵工			Gp-Bp-2E	m		43		
ガードレール撤去・再設置工			Gr-C-4E	m		2		
転落防止柵			H=1100 Co建込式	m		52		
車止め設置工				式		1		
車止め			コンクリート建込式	本		6		
基礎コンクリート				m3		1		
型枠			基礎コンクリート用	m2		7		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基礎砕石			RC-40 t=100mm	m2		2			
標識工				式		1			
小型標識再設置工				式		1			
標識板再設置				基		2			
標識柱再設置				基		2			
案内板再設置工				式		1			
案内板再設置（1）				式		1			
案内板再設置（2）				式		1			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
案内板再設置（3）				式		1		
道路付属施設工				式		1		
照明灯再設置工				式		1		
照明灯再設置工			コンクリート建込式	式		1		
基礎コンクリート				m3		0.3		
型枠			基礎コンクリート用	m2		3		
基礎碎石			RC-40 t=100mm	m2		0.4		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
足場工				式		1		
足場工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			【昼間】	式		1		
交通誘導警備員			【夜間】	式		1		
撤去工				式		1		
舗装版撤去工				式		1		
舗装版切断			t≦15cm	m		18		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			15cm≦t≦30cm	m		51		
舗装版破碎積込			t=4cm	m2		90		
舗装版破碎積込			t=5cm	m2		9		
舗装版破碎積込			t=20cm	m2		24		
構造物取壊し工				式		1		
構造物とりこわし			有筋コンクリート	m3		13		
構造物とりこわし			無筋コンクリート	m3		14		
防護柵撤去工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ガードレール撤去			土中式	m		40			
標識撤去工(再利用)				式		1			
標識板撤去（再利用）				基		2			
標識柱撤去（再利用）				基		2			
道路付属施設撤去工				式		1			
車線分離標撤去			H400	本		5			
撤去・復旧工				式		1			
管渠撤去・復旧			φ300	m		0.7			

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			As殻	m3		9		
殻処分			As殻	t		20		
舗装版切断排水処分				式		1		
殻運搬			有筋コンクリート	m3		13		
殻処分			有筋コンクリート	t		32		
殻運搬			無筋コンクリート	m3		14		
殻処分			無筋コンクリート	t		32		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品運搬				t		0.8		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当初		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		