

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 2 0 6 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備）合併工事（東宝珠花道路改良工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 5 項 第 0 2 目					
事 業 名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）・県単街路整備（整備）					
路 線 河 海 名	都市計画道路 東宝珠花柏寺線					
施 工 箇 所	野田市 東宝珠花					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	土木一式、昼夜工事、フレックス無、リサイクル有、建設発生土有					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
社会資本整備総合交付金 (交付金街路) 県単街路整備(整備)	野田市 東宝珠花	都市計画道路 東宝珠花柏寺線	

費 目	本工事費	社会資本整備総合交付金(交付金街路)及び県単街路整備(整備) 合併工事(東宝珠花道路改良工)
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=83m	
	2	排水構造物工 L=135m	
	3	透水性アスファルト舗装 A=448m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部) 夜間			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚350mm	m2		137		
上層路盤(車道・路肩部) 夜間			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40; 仕上り厚150mm	m2		137		
基層(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		137		
中間層(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚100mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		137		
表層(車道・路肩部) 夜間			材料種類再生密粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		137		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
透水性舗装工				式		1		
フィルター層			材料種類砂（フィルター材）；仕上り厚50mm	m2		448		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クランパン RC-40；仕上り厚100mm	m2		319		
下層路盤(歩道部)（車両乗り入れ部）			路盤材種類再生クランパン RC-40；仕上り厚250mm	m2		128		
表層			材料種類開粒度アスコン；材料規格 ；平均幅員2.4m以上；舗装厚40mm	m2		319		
表層（車両乗り入れ部）			材料種類開粒度アスコン；材料規格 ；平均幅員2.4m以上；舗装厚50mm	m2		128		
視覚障害者誘導用点字シート設置工				式		1		
視覚障害者誘導用点字シート設置工(線状)			300×300	m2		6		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
視覚障害者誘導用点字シート設置工(点状)			300×300	m2		4		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
床掘り 夜間			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
埋戻し 夜間			土質区分土砂;土質	式		1		
積込(ル-ス) 夜間			土質土砂;作業内容小規模(標準)	式		1		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬 夜間			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
側溝工				式		1		
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m		9		
プレキャストボックス 夜間			500×500	m		11		
プレキャストU型側溝			U型側溝規格400A	m		26		
プレキャストU型側溝			U型側溝規格400B	m		66		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝			U型側溝規格400D	m		43		
L型側溝（一般部）			ブロック規格:270×150×700×2,000	m		89		
L型側溝（摺付部）			ブロック規格:270×140×150×700×600	m		8		
L型側溝（切下部）			ブロック規格:140×150×700×600	m		34		
L型街渠（一般部）			ブロック規格:270×150×700×2,000	m		3		
L型街渠（摺付部）			ブロック規格:270×140×150×700×600	m		1		
L型街渠（切下部）			ブロック規格:140×150×700×600	m		9		
集水桝・マンホール工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち街渠桝(No.4) (400×500×950)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち街渠桝(No.13) (400×400×850)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち街渠桝(No.14) (400×1100×1250)			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝(No.2) 500×500×800			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
現場打ち集水桝(No.10) 500×500×1,000			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		
L型縁塊（一般部）			J型ブロック規格270×150×700×700	箇所		5		
L型縁塊（切下部）			J型ブロック規格140×150×700×700	箇所		3		
縁石工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
縁石工				式		1		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般部）			ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m		93		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（一般部）(新材)			ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m		29		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ(乗入部）			ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m		24		
防護柵工				式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ工				式		1		
車止めﾎﾟｽﾄ			車止めﾎﾟｽﾄ径114.3mm;車止めﾎﾟｽﾄ長さ1,265mm	本		8		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		141		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セグ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
仮設ガードレール撤去			独立基礎ブロック 時間的制約著しく受ける	m		12		
車止め撤去			アーチ型	個		1		
車止め撤去			ポール型	本		4		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し 夜間			構造物区分無筋構造物;工法区分機械 施工	m3		2		
コンクリート構造物取壊し 夜間			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械 施工	m3		23		
舗装版切断（歩道部）			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装 版厚15cm以下	式		1		
舗装版切断（車道部） 夜間			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装 版厚15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破碎(歩道部)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		275		
舗装版破碎(車道部) 夜間			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20c m	m2		43		
碎石掘削（歩道部）			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		

工事数量総括表

	工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
砕石掘削（車道部） 夜間	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）； 施工数量小規模（標準）	式		1			
ﾌﾞｯｸ舗装撤去工		式		1			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞｯｸ撤去		式		1			
縁石撤去工		式		1			
地先境界ﾌﾞｯｸ撤去	再利用区分再利用	式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬（歩道仮舗装部）	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		14			
殻運搬（車道部） 夜間	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		8			

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬 夜間			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		2		
殻運搬 夜間			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		23		
土砂等運搬(路盤廃材)			路盤廃材（歩道部）	式		1		
土砂等運搬(路盤廃材) 夜間			路盤廃材（車道部）	式		1		
現場発生品運搬			発生材種類スクラップ	式		1		
積込(ﾙｰｽﾞ)			土質がれき類;作業内容平均施工幅1m 以上2m未満	式		1		
殻運搬			殻種別がれき類	m3		4		
切断排水運搬処理				式		1		

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		22		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		23		
殻処分			路盤廃材	m3		138		
処分費			がれき類	m3		4		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員 昼間				式		1		

工事数量総括表

	工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 夜間		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表

		工事名	社会資本整備総合交付金（交付金街路）及び県単街路整備（整備） 合併工事（東宝珠花道路改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		