

令和 8 年度

県単舗装道路修繕工事
(R 8 松戸点々穴埋工その 2)

数量計算書

主要地方道 市川柏線 外
松戸市 栗ヶ沢 外

千葉県東葛飾土木事務所

工事数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
道路維持				式	1	
	舗装工			式	1	
	アスファルト舗装補修工			式	1	
	クラック処理		材料種類:クラック処理材	m	100	夜間施工
	パッチング		材料種類:再生細粒度As(13)	t	10	夜間施工
道路修繕				式	1	
	舗装工			式	1	
	切削オーバーレイ工			式	1	
	切削オーバーレイ	1層切削1層・即日復旧 t=5cm	表層:改質Ⅱ型再生密粒度 As20mm(溶融スラグ入り)	m2	2,200	夜間施工
	殻運搬	As殻	V=2200 × 0.05	m3	110	夜間施工
	殻処分	As殻		m3	110	
	区画線工			式	1	
	溶融式区画線	実線 白 W=15cm	外側線	m	200	夜間施工
	溶融式区画線	実線 黄 W=20cm	中央線	m	100	夜間施工
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員	夜間 A	式	1	計:9人
		交通誘導警備員	夜間 B	式	1	計:37人
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械運搬費	4箇所×往復 延べ8台	回	4	