

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 2 4 4 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕・県単排水整備					
路 線 河 海 名	一般県道 白井流山線					
施 工 箇 所	松戸市 小金きよしヶ丘					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕 県単排水整備	松戸市 小金きよしヶ丘	一般県道 白井流山線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=124.5m 幅員 W=7.8~10.2m	
	2	路面切削 A=1,190m2	
	3	切削オーバーレイ（中間層・基層） A=1,190m2	
	4	表層工 A=1,190m2	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		
路面切削			施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り	m2		1,190		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2		1,190		
段切り工				式		1		
路面切削			施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り	m2		37		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格再生密粒度As（20）改質 Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		37		
オーバーレイ工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格再生密粒度As（20）改質 Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,190		
薄層カー舗装工				式		1		
薄層カー舗装			RPN-301 赤	m2		21		
運搬処理工				式		1		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		180		
殻処分			殻種別アスファルト殻	t		423		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		260		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		120		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		29		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		17		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		62		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水構造物工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm	式		1		
舗装版切断汚泥処理				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		21		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		14		
作業土工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物撤去工				式		1		
L型街渠			切下部（再利用撤去）	m		12		
組合せ暗渠ブロック			240×240（再利用撤去）	m		7		
街渠柵			400×400×350（再利用撤去）	箇所		2		
側溝工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
L型街渠			切下部（再利用）	m		12		
管渠工				式		1		
組合せ暗渠ブロック			240×240（再利用）	m		7		
組合せ暗渠ブロック			240×240	m		10		
集水枡工				式		1		
街渠枡			400×400×350（再利用）	箇所		2		
街渠枡			400×400×450	箇所		1		
運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		3		
殻処分			殻種別アスファルト殻	t		7		
路盤廃材運搬				m3		27		
路盤廃材処分				t		55		
舗装復旧工				式		1		
下層路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚470mm	m2		35		
上層路盤			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm	m2		35		
基層			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格再生粗粒度As（20）;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		35		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
中間層			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格再生粗粒度As（20）;舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		35		
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格再生密粒度As（20）改質Ⅱ型;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		71		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			夜間B	式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費			往復	式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単排水整備合併工事（小金きよしヶ丘）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			