

【参考資料】 積算条件等明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工 事 番 号	令和8年度第7－2号	工 事 名	復旧治山工事	施 工 位 置	高島市鵜川（鵜川林道地区）
適用基準等					
単 価 適 用 基 準 日	令和 8 年 8 月 1 日	歩 掛 適 用 基 準 日	令和 8 年 8 月 1 日		
諸 経 費 適 用 基 準 日	令和 8 年 8 月 1 日	適 用 単 価 地 区	高島土木事務所管内		
諸経費					
主 工 事	治山・地すべり防止工事		施 工 地 域 補 正	市街地以外かつ一般交通影響なし	
前 払 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下		契 約 保 証 補 正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	
週 休 2 日 補 正	なし		現場環境改善費（率計上）	する	
その他積算条件等					
◎ 工事費を算出するにあたり使用した単価・歩掛 ○ 令和8年版 治山林道必携（積算・施工編） ○ 現場環境改善費(率計上)は、令和8年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)(国土交通省大臣官房技術調査課 監修 一般財団法人 建設物価調査会 発行)に基づく ○ 農業農村整備事業用設計積算単価表（令和8年8月1日より適用） ○ 県土整備部実施設計単価表（令和8年8月1日より適用） ○ 市販刊行物の採用月 ・ 建設物価及び積算資料（2026年7月号） ・ 土木コスト情報及び土木施工単価（2026年夏号） ○ 山腹Aにおける作業土工（緑化基礎工）について、人力法面整形は特に崩壊が進んでいる箇所に適用し、斜面整地は人力法面整形を施工しない箇所のうち、水路工、土留工を施工しない箇所に適用する。 ○ 山腹Aにおける筋工（植生土のう）に使用中詰土は現地採取を想定しているため、単価は0円で積算している。					

- 厚層植生マット工について、見積により以下の歩掛とした。 (100m2あたり)

工 種	名 称	単位	数 量
厚層植生マット工	土木一般世話役	人	1.10
ダイヤモンドグリーン	法面工	人	3.10
環境品	普通作業員	人	1.10
獣害防止金網併用	ダイヤモンドグリーン 環境品	m2	120.0
	獣害防止金網	m2	130.0
	アンカーピン φ16mm L=400mm	本	42.0
	アンカーピン φ9mm L=200mm	本	399.0
	諸雑費(労務費を対象)	%	5.00

- ダイヤマットグリーンについて、見積により以下の単価とした。

資 材 名	規 格 等	単位	単 価
ダイヤモンドグリーン	環境品 幅1m×長さ10m	m2	2,400

- 緑化水路工について、以下の歩掛とした。 (10mあたり)

工 種	名 称	単位	数 量
緑化水路工	リョッカースイロ 幅1m×2m	m2	12.0
リョッカースイロ	アンカーピン φ16mm L=400mm	本	44.0
切土	アンカーピン φ9mm L=200mm	本	40.0
	法面工	人	0.50
	普通作業員	人	0.20
	土木一般世話役	人	0.20
	諸雑費(労務費を対象)	%	5.00

- 水路受口工について、以下の歩掛とした。 (1m2あたり)

工 種	名 称	単位	数 量
水路受口工	リョッカースイロ 幅1m×2m	m2	1.2
リョッカースイロ	アンカーピン φ16mm L=400mm	本	6.0
切土	アンカーピン φ9mm L=200mm	本	4.0
	法面工	人	0.05
	普通作業員	人	0.02
	土木一般世話役	人	0.02
	諸雑費(労務費を対象)	%	5.00

- 積苗工（植生土のう）について、令和8年版治山林道必携積算・施工編上巻 P693～696
を参考に、以下の歩掛とした。

(10m2あたり)

工 種	名 称	単位	数 量
積苗工	中詰土（現地採取）	m3	2.8
植生土のう	植生土のう袋 幅40cm×60cm	枚	140.0
3段積	土木一般世話役	人	0.28
止め釘なし	普通作業員	人	4.06
側面並べ	諸雑費（労務費を対象）	%	0.30
中詰土現地採取			

- 人力法面整形について、令和8年版治山林道必携積算・施工編上巻 P239
を参考に、以下の歩掛とした。

(100m2あたり)

工 種	名 称	単位	数 量
人力法面整形	土木一般世話役	人	0.70
	普通作業員	人	5.90
	諸雑費（労務費を対象）	%	2.00

- かご砕工について、令和8年版治山林道必携積算・施工編上巻 P514
を参考に、以下の歩掛とした。

(10mあたり)

工 種	名 称	単位	数 量
かご砕工	土木一般世話役	人	0.26
	特殊作業員	人	0.29
	普通作業員	人	0.96
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		
	バケット容量0.45m3	時間	2.12
	運転手（特殊）	人	0.36
	軽油	L	18.0
	諸雑費	%	4.00
	かご砕（500*800*2,000 めっき）	m	10.0
	割栗石（詰石用）	m3	3.8

※諸雑費は、土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員の労務費を対象。