

## 参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和7年4月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

|       |            |
|-------|------------|
|       | 記          |
| 適用単価  | 令和 8 年 4 月 |
| 工期の日数 | 515日       |

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード：

千葉県  
警察本部  
会計課

## 工 事 内 訳 書

工 事 名 称 旭第二宿舎建設工事

工 事 場 所 旭市

工 事 期 限 令和 10 年 5 月 15 日 限り

### 工 事 概 要

#### [構造規模]

##### 【旭第二宿舎】

構造・規模 鉄骨造 3階建て

延べ面積 733.61㎡

##### 【倉庫棟】

構造・規模 木造 平屋建て

延べ面積 52.17㎡

##### 【駐輪場】

構造・規模 アルミニウム合金造 平屋建て

延べ面積 17.08㎡

#### [工事内容]

上記建築物に係わる建築工事・電気設備工事・機械設備工事 一式

## 工事費内訳

1

[illegible]

工事費内訳

2

[illegible]



## 建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

## 電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

[illegible]

## 建築工事 科目別内訳

7

| 旭第二宿舍      |  |   |   |    |     |  |     |  |
|------------|--|---|---|----|-----|--|-----|--|
| 名 称        |  | 数 | 量 | 単位 | 金 額 |  | 備 考 |  |
| 直接仮設工事     |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 土工事        |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 地業工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 鉄筋工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| コンクリート工事   |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 型枠工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 鉄骨工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 既製コンクリート工事 |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 防水工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 石工事        |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| タイル工事      |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 木工事        |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 屋根及びとい工事   |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 金属工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |
| 左官工事       |  | 1 |   | 式  |     |  |     |  |

## 建築工事 科目別内訳

8

[illegible]



## 11

[illegible]

## 12

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

14

| 旭第二宿舍    |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設工事   |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 土工事      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 地業工事     | 一般地業      | 1   | 式  |     |     |
| 地業工事     | 杭地業       | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 鉄筋工事     |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| コンクリート工事 |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 型枠工事     | 躯体        | 1   | 式  |     |     |
| 型枠工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 鉄骨工事     | 本体鉄骨      | 1   | 式  |     |     |

建築工事 中科目別内訳

15

| 旭第二宿舍      |           |     |    |     |     |
|------------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称    | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄骨工事       | 屋外階段1     | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | 屋外階段2     | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | エントランスホール | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | 梁貫通補強     | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | 雑鉄骨       | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | 鋼製床       | 1   | 式  |     |     |
| 鉄骨工事       | 耐火被覆      | 1   | 式  |     |     |
| 計          |           |     |    |     |     |
| 既製コンクリート工事 | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計          |           |     |    |     |     |
| 防水工事       | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計          |           |     |    |     |     |
| 石工事        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計          |           |     |    |     |     |
| タイル工事      | 内部        | 1   | 式  |     |     |

建築工事 中科目別内訳

16

| 旭第二宿舎    |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 木工事      | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 屋根及びとい工事 | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 金属工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 金属工事     | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 左官工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 左官工事     | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 木製建具工事   | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 金属製建具工事  | アルミ製建具    | 1   | 式  |     |     |
| 金属製建具工事  | 鋼製建具      | 1   | 式  |     |     |

建築工事 中科目別内訳

17

| 旭第二宿舎   |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 金属製建具工事 | 鋼製軽量建具    | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| ガラス工事   | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| ガラス工事   | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 塗装工事    | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 塗装工事    | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 内装工事    | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 内装工事    | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 仕上エント工事 | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 仕上エント工事 | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 発生材処理   | 運搬        | 1   | 式  |     |     |

## 18

18

## 19

19

## 建築工事 中科目別内訳

20

| 倉庫棟      |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 木工事      |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 屋根及びとい工事 | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 金属工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 左官工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 左官工事     | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 金属製建具工事  | 鋼製建具      | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 塗装工事     | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 内装工事     | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 内装工事     | 内部        | 1   | 式  |     |     |

建築工事 中科目別内訳

21

[illegible]

# 建築工事 中科目別内訳

22

| 外構      |             |     |    |     |     |
|---------|-------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称   | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 舗装      |             | 1   | 式  |     |     |
| 計       |             |     |    |     |     |
| 囲障      |             | 1   | 式  |     |     |
| 計       |             |     |    |     |     |
| 排水      |             | 1   | 式  |     |     |
| 計       |             |     |    |     |     |
| 構築物     | 受水槽基礎       | 1   | 式  |     |     |
| 構築物     | 駐輪場         | 1   | 式  |     |     |
| 構築物     | 7m複連台車式引戸廻り | 1   | 式  |     |     |
| 構築物     | その他         | 1   | 式  |     |     |
| 計       |             |     |    |     |     |
| 発生材処理   | 運搬          | 1   | 式  |     |     |
| 発生材処理   | 処分          | 1   | 式  |     |     |
| 計       |             |     |    |     |     |
|         |             |     |    |     |     |

# 電気設備工事 中科目別内訳

23

| 待機宿舎（新築） |                |     |    |     |     |
|----------|----------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称      | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 幹線設備     | 低圧幹線           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |                |     |    |     |     |
| 電灯設備     | 電灯分岐（共用）       | 1   | 式  |     |     |
| 電灯設備     | コンセント分岐（共用）    | 1   | 式  |     |     |
| 電灯設備     | 電灯分岐（住戸）       | 1   | 式  |     |     |
| 電灯設備     | コンセント分岐（住戸）    | 1   | 式  |     |     |
| 計        |                |     |    |     |     |
| 動力設備     |                | 1   | 式  |     |     |
| 計        |                |     |    |     |     |
| 弱電設備     | 構内交換設備（共用）     | 1   | 式  |     |     |
| 弱電設備     | 7m' 共同受信設備（共用） | 1   | 式  |     |     |
| 弱電設備     | 構内交換設備（住戸）     | 1   | 式  |     |     |
| 弱電設備     | 7m' 共同受信設備（住戸） | 1   | 式  |     |     |
| 計        |                |     |    |     |     |
| 誘導支援設備   | インターホン         | 1   | 式  |     |     |

| 待機宿舎（新築） |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 火災報知設備   | 自動火災報知    | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 構内配電線路   | 低圧引込      | 1   | 式  |     |     |
| 構内配電線路   | 外灯        | 1   | 式  |     |     |
| 構内配電線路   | 動力        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 構内通信線路   | 弱電引込      | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |

| 待機宿舎（新築） |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 換気設備     | 機器設備      | 1   | 式  |     |     |
| 換気設備     | ダクト設備     | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 衛生器具設備   |           | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 給水設備     |           | 1   | 式  |     |     |
| 給水設備     | 受水槽設備     | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 排水設備     | 屋外排水      | 1   | 式  |     |     |
| 排水設備     | 屋内排水      | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 給湯設備     | 給湯設備      | 1   | 式  |     |     |
| 給湯設備     | 計装設備      | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
|          |           |     |    |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

26

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

27

[illegible]

## 28

[illegible]

## 29

| 旭第二宿舍       |                                                                                      | 地業工事 |    | 杭地業 |     |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称         | 摘 要                                                                                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 施工費         | ﾌﾟﾚｰﾘﾝｸﾞ 拡大根固め工法<br>(砂質地盤)                                                           | 1    | 式  |     |     |     |
| F50<br>既製杭  | 全長18.0m 軸:500φ 拡底:600φ<br>上杭 SC杭(105)t=6mm、<br>490N級 L=5.0m<br>下杭 PHC杭(105) A種 L=13m | 7    | 本  |     |     |     |
| F50A<br>既製杭 | 全長17.5m 軸:500φ 拡底:600φ<br>上杭 SC杭(105)t=6mm、<br>490N級 L=4.5m<br>下杭 PHC杭(105) A種 L=13m | 1    | 本  |     |     |     |
| F60<br>既製杭  | 全長18.0m 軸:600φ 拡底:700φ<br>上杭 SC杭(105)t=6mm、<br>490N級 L=5.0m<br>下杭 PHC杭(105) A種 L=13m | 1    | 本  |     |     |     |
| F60A<br>既製杭 | 全長17.5m 軸:600φ 拡底:700φ<br>上杭 SC杭(105)t=6mm、<br>490N級 L=4.5m<br>下杭 PHC杭(105) A種 L=13m | 1    | 本  |     |     |     |
| 杭頭補強        | F.T.Pile構法<br>φ500 H201 t1.2                                                         | 8    | か所 |     |     |     |
| 杭頭補強        | F.T.Pile構法<br>φ600 H201 t1.6                                                         | 2    | か所 |     |     |     |
| 計           |                                                                                      |      |    |     |     |     |
|             |                                                                                      |      |    |     |     |     |
|             |                                                                                      |      |    |     |     |     |
|             |                                                                                      |      |    |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

30

| 旭第二宿舍             |                     | 鉄筋工事 |     |     |     |     |
|-------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼 | JIS G3112 SD295 D10 | 16.3 | t   |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼 | JIS G3112 SD295 D13 | 11.1 | t   |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼 | JIS G3112 SD295 D16 | 5    | t   |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼 | JIS G3112 SD345 D22 | 3.5  | t   |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼 | JIS G3112 SD345 D25 | 8.5  | t   |     |     |     |
| スラップ 控除           | ヘビー H 2 (鉄筋)        | 1.2  | t   |     |     |     |
| 鉄筋加工組立            | S造<br>床版 -          | 42.7 | t   |     |     |     |
| 鉄筋運搬費             | 4 t 車 30km程度        | 42.7 | t   |     |     |     |
| 鉄筋が ス圧接           | D22 -D22            | 118  | か所  |     |     |     |
| 鉄筋が ス圧接           | D25 -D25            | 176  | か所  |     |     |     |
| 梁貫通孔補強            |                     | 1    | 式   |     |     |     |
| 計                 |                     |      |     |     |     |     |
|                   |                     |      |     |     |     |     |
|                   |                     |      |     |     |     |     |
|                   |                     |      |     |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

31

[illegible]

## 32

32

## 33

33

| 旭第二宿舍  |                          | 鉄骨工事 |    | 本体鉄骨 |     |     |
|--------|--------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称    | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 鋼板(切板) | SN490C<br>PL-16          | 0.1  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN490C<br>PL-22          | 1    | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN490C<br>PL-25          | 1    | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN490C<br>PL-28          | 0.7  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN400B<br>PL-6           | 0.1  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN400B<br>PL-9           | 0.8  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN400B<br>PL-12          | 3.7  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN400B<br>PL-16          | 1.6  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SN400B<br>PL-19          | 0.2  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SS400<br>PL-6            | 0.2  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SS400<br>PL-9            | 1.2  | t  |      |     |     |
| 鋼板(切板) | SS400<br>PL-12           | 0.4  | t  |      |     |     |
| H形鋼    | SN400B<br>H-294×200×8×12 | 3.4  | t  |      |     |     |
| H形鋼    | SN400B<br>H-450×200×9×14 | 6    | t  |      |     |     |
| H形鋼    | SS400<br>H-200×100×5.5×8 | 1.1  | t  |      |     |     |

| 旭第二宿舍 |                            | 鉄骨工事 |    | 本体鉄骨 |     |     |
|-------|----------------------------|------|----|------|-----|-----|
| 名 称   | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| H形鋼   | SS400<br>H-200×200×8×12    | 1.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-250×125×6×9     | 0.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-300×150×6.5×9   | 3.7  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-340×250×9×14    | 11.8 | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-350×175×7×11    | 6.3  | t  |      |     |     |
| H形鋼   | SS400<br>H-450×200×9×14    | 0.6  | t  |      |     |     |
| 外法H形鋼 | SN400B<br>H-450×250×9×16   | 4.6  | t  |      |     |     |
| 外法H形鋼 | SN400B<br>H-450×250×9×19   | 5.2  | t  |      |     |     |
| 外法H形鋼 | SN400B<br>H-650×250×12×19  | 6.2  | t  |      |     |     |
| 外法H形鋼 | SN400B<br>H-650×250×12×22  | 6.7  | t  |      |     |     |
| 平鋼    | SN400B<br>FB-9×25          | 0.5  | t  |      |     |     |
| 平鋼    | SS400<br>FB-9×25           | 0.01 | t  |      |     |     |
| 角形鋼管  | BCR295<br>□-350×350×12     | 8.6  | t  |      |     |     |
| 角形鋼管  | BCR295<br>□-350×350×16     | 5.4  | t  |      |     |     |
| 軽量溝形鋼 | SSC400<br>LC-100×50×20×2.3 | 2.5  | t  |      |     |     |

| 旭第二宿舍    |                            | 鉄骨工事  |    | 本体鉄骨 |     |     |
|----------|----------------------------|-------|----|------|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                        | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 軽量溝形鋼    | SSC400<br>LC-120×60×20×3.2 | 0.2   | t  |      |     |     |
| スクラップ 控除 | 鉄(ヘビーH2)                   | 2.7   | t  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M16 L=45           | 67    | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M20 L=40           | 100   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M20 L=45           | 287   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M20 L=50           | 304   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M20 L=55           | 8     | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M20 L=60           | 133   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=50           | 12    | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=55           | 108   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=65           | 649   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=70           | 824   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=75           | 1,198 | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=80           | 865   | 本  |      |     |     |
| H形高力ボルト  | S10T<br>M22 L=90           | 333   | 本  |      |     |     |

| 旭第二宿舍                |                                               | 鉄骨工事  |    | 本体鉄骨 |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|----|------|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                           | 数 量   | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 普通ボルト                | SS400<br>M12 L=35                             | 262   | 本  |      |     |     |
| 鉄骨工場製作費<br>(手間・副資材共) | S造 プレートボックス<br>事務所ビル 溶接長 90m/t<br>施工規模 500t   | 81.3  | t  |      |     |     |
| 鉄骨工場錆止め<br>塗料塗り      | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種<br>鉛・亜鉛-さび止め 素地C種         | 1,519 | ㎡  |      |     |     |
| 鉄骨運搬                 | 6t車                                           | 81.3  | t  |      |     |     |
| 鉄骨現場建方               | 低層(標準) 建方機械別途                                 | 81.3  | t  |      |     |     |
| H形高力ボルト締付け           | H形鉄骨<br>4,000本以上5,000本未満<br>施工手間              | 4,700 | 本  |      |     |     |
| 普通ボルト締付              | 径 9～13 施工手間                                   | 252   | 本  |      |     |     |
| 超音波探傷試験              | 工場内                                           | 100   | か所 |      |     |     |
| 露出型柱脚                | ベースプレート(型) 35-16R<br>アンカボルト 8-D38<br>グラウト材注入共 | 10    | 本  |      |     |     |
| 耐震ブレース               | M20 L=6.2m<br>丸鋼、タンパックル、羽子板ボルト含む              | 32    | 本  |      |     |     |
| 耐震ブレース               | M16 L=6.4m<br>丸鋼、タンパックル、羽子板ボルト含む              | 64    | 本  |      |     |     |
| 鉄骨足場                 |                                               | 937   | ㎡  |      |     |     |
| 災害防止ネット張り            |                                               | 937   | ㎡  |      |     |     |
| 計                    |                                               |       |    |      |     |     |
|                      |                                               |       |    |      |     |     |

| 旭第二宿舍                |                                             | 鉄骨工事 |    | 屋外階段1 |     |     |
|----------------------|---------------------------------------------|------|----|-------|-----|-----|
| 名 称                  | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| 鋼板(切板)               | SN490C<br>PL-19                             | 0.1  | t  |       |     |     |
| 鋼板(切板)               | SS400<br>PL-6                               | 2.2  | t  |       |     |     |
| 鋼板(切板)               | SS400<br>PL-9                               | 0.3  | t  |       |     |     |
| 鋼板(切板)               | SS400<br>PL-12                              | 2    | t  |       |     |     |
| 鋼板(切板)               | SS400<br>PL-16                              | 0.1  | t  |       |     |     |
| H形鋼                  | SS400<br>H-200×200×8×12                     | 1.2  | t  |       |     |     |
| 平鋼                   | SS400<br>FB-9×25                            | 0.04 | t  |       |     |     |
| 角形鋼管                 | STKR400<br>□-200×200×12                     | 0.8  | t  |       |     |     |
| スラッグ 控除              | 鉄 (ヘビーH 2 )                                 | 0.2  | t  |       |     |     |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト         | F8T<br>M20 L=50                             | 10   | 本  |       |     |     |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト         | F8T<br>M20 L=55                             | 108  | 本  |       |     |     |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト         | F8T<br>M20 L=60                             | 6    | 本  |       |     |     |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト         | F8T<br>M20 L=65                             | 333  | 本  |       |     |     |
| アンカボルト               | SS400<br>M20 L=400                          | 16   | 本  |       |     |     |
| 鉄骨工場製作費<br>(手間・副資材共) | S造 プレートボックス<br>事務所ビル 溶接長 90m/t<br>施工規模 500t | 6.5  | t  |       |     |     |

[illegible]













| 旭第二宿舎                       |                                                  | 木工事  |                | 内部  |     |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                                              | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床<br>普通合板張り                 | t12                                              | 55.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 木製巾木                        | H60                                              | 612  | m              |     |     |     |
| ライニング壁<br>耐水合板張り            | t12 ケイ加板下地                                       | 10.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| DK・洋室<br>冷暖房機器取付用<br>下地合板張り | t12 W900×H300<br>捨張                              | 36   | か所             |     |     |     |
| 収納(洋室1)<br>枕板               | 合板:t5.5 W1910×D500<br>前・後框:36×90<br>根太:45×45@360 | 12   | か所             |     |     |     |
| 収納(洋室2)<br>枕板               | 合板:t5.5 W1730×D500<br>前・後框:36×90<br>根太:45×45@360 | 12   | か所             |     |     |     |
| 各室<br>木製カーテンボックス            | 米カ W150×H80                                      | 72.5 | m              |     |     |     |
| AW<br>額縁                    | 木製 米カ 25×85                                      | 209  | m              |     |     |     |
| LSD<br>額縁                   | 木製 米カ 25×140                                     | 61.2 | m              |     |     |     |
| 計                           |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |
|                             |                                                  |      |                |     |     |     |

| 旭第二宿舎           |                                                                                                                                    | 屋根及びとい工事 |                | 外部  |     |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                                                                                                                                | 数 量      | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根<br>折板葺       | かん合式立凡 葺@405<br>か-ガ ルバ リウム鋼板 t0.4<br>発泡ポリスチレン t2.0裏貼<br>断熱材:発泡ポリスチレン t40<br>改質アスファルトフィング t1.0<br>高圧木毛セメント板 t40<br>足長吊子:アルミ押出材@606共 | 356      | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根<br>棟包み       | W180+180 屋根同材<br>下地鋼板 t=0.8、棟金具共                                                                                                   | 26.4     | m              |     |     |     |
| 屋根 棟包み<br>棟面戸   | H50 屋根同材加工                                                                                                                         | 26.4     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>軒先面戸      | H50 屋根同材                                                                                                                           | 52.8     | m              |     |     |     |
| 屋根 軒先<br>幕板     | W180 屋根同材<br>下地耐火野地板 t18共                                                                                                          | 52.8     | m              |     |     |     |
| 屋根 軒先<br>伸縮唐草   | W57+H65 屋根同材加工<br>水抜き穴 10φ @1000共                                                                                                  | 52.8     | m              |     |     |     |
| 屋根 軒先<br>水切     | W57+H65 屋根同材加工                                                                                                                     | 52.8     | m              |     |     |     |
| 屋根 クラ<br>幕板     | W355 屋根同材<br>下地耐火野地板 t18共                                                                                                          | 26.6     | m              |     |     |     |
| 屋根 クラ<br>クラ 補強材 | 鋼板 t=0.8                                                                                                                           | 26.6     | m              |     |     |     |
| ルーフドレン          | ルーフ工-中継用 塗膜防水用<br>SGP 80A 張掛け幅 100                                                                                                 | 20       | か所             |     |     |     |
| 軒樋              | 塩ビ製角樋 150×150<br>落葉除け一体型樋<br>か-ガ ルバ リウム鋼板 t0.5<br>吊り金具共                                                                            | 50.8     | m              |     |     |     |
| 落し口             | 塩ビ製 φ75                                                                                                                            | 10       | か所             |     |     |     |



## 56

[illegible]

## 57

[illegible]

## 58

[illegible]

## 59

[illegible]





## 64

[illegible]

## 65

[illegible]





## 建築工事 細目別内訳

70

| 旭第二宿舍              |                                                                                                | 仕上工事 |   | 外部 |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                                                            | 数    | 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| バルコニー<br>手摺        | H1080 平部<br>笠木:アルミ型材90×35<br>支柱:アルミ型材80×22 @1,000<br>ガラス別計上                                    | 84.8 |   | m  |     |     |     |
| 外廊下<br>手摺          | H1080 平部<br>笠木:アルミ型材90×35<br>支柱:アルミ型材80×22 @1,000<br>ガラス別計上                                    | 57   |   | m  |     |     |     |
| 外部階段<br>手摺         | H1200 平部<br>支柱:アルミ型材50×40<br>手摺:アルミ型材63×45<br>中間部手摺:アルミ製樹脂被膜 34φ<br>(屋外用) フラクト アルミ製共<br>ガラス別計上 | 37.8 |   | m  |     |     |     |
| 外部階段<br>手摺         | H1200 斜部<br>支柱:アルミ型材50×40<br>手摺:アルミ型材63×45<br>中間部手摺:アルミ製樹脂被膜 34φ<br>(屋外用) フラクト アルミ製共<br>ガラス別計上 | 48.1 |   | m  |     |     |     |
| バルコニー<br>隔て板       | W1300×H2100<br>アルミ製枠 プレキブ ルーバード                                                                | 9    |   | か所 |     |     |     |
| バルコニー<br>物干金物      | アルミ製 2本1組                                                                                      | 32   |   | か所 |     |     |     |
| 外部廊下<br>消火器ボックス    | W238×D175×H600<br>ステンレス製 ヘアライン仕上                                                               | 8    |   | か所 |     |     |     |
| 外部廊下<br>消火器        | ABC粉末消火器 10型                                                                                   | 8    |   | か所 |     |     |     |
| 外廊下<br>侵入防止柵       | H2130<br>アルミ型材 支柱50×50@1000、<br>桁格子20×40@120                                                   | 24.5 |   | m  |     |     |     |
| 外部 階段廻り<br>桁格子フェンス | H2500<br>支柱60×60@1000、<br>桁格子30×50@83<br>基礎別計上                                                 | 10.1 |   | m  |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

## 72

72

## 73

73





## 78

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]





| 倉庫棟        |                | 木工事  |                |     |     |     |
|------------|----------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 構造材(材料費)   | 桧 105mm×105mm  | 0.7  | m3             |     |     |     |
| 構造材(材料費)   | 杉 105mm×105mm  | 1.7  | m3             |     |     |     |
| 構造材(材料費)   | 杉 90mm×90mm    | 0.4  | m3             |     |     |     |
| 構造材(材料費)   | 杉 45mm×105mm   | 0.5  | m3             |     |     |     |
| 構造材(材料費)   | 米松 105mm×105mm | 0.8  | m3             |     |     |     |
| 構造用合板      | t9.0           | 65.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アンカーボルト    | M12×400        | 68   | 本              |     |     |     |
| 土台バッキン     | 120×20         | 69.6 | m              |     |     |     |
| アンカーボルト埋込み |                | 68   | 本              |     |     |     |
| 大工手間       |                | 1    | 式              |     |     |     |
| 計          |                |      |                |     |     |     |
|            |                |      |                |     |     |     |
|            |                |      |                |     |     |     |
|            |                |      |                |     |     |     |
|            |                |      |                |     |     |     |

| 倉庫棟          |                                                                          | 屋根及びとい工事 |                |     | 外部  |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                                                                      | 数 量      | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 屋根<br>折板葺    | カラーリウム鋼板 t0.4<br>アスファルトフリンク 940<br>野地板 t12,垂木 40×60 @455<br>スタイロフォーム t30 | 72.5     | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋根<br>棟包み    | 屋根同材<br>下地鋼板 t0.8共                                                       | 10.2     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>棟面戸    | 屋根同材                                                                     | 10.2     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>軒先面戸   | 屋根同材                                                                     | 20.3     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>軒先幕板   | 屋根同材<br>W150 下地耐火野地板 t18共                                                | 20.3     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>軒先伸縮唐草 | 屋根同材                                                                     | 20.3     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>軒先水切   | 屋根同材                                                                     | 20.3     | m              |     |     |     |
| 屋根<br>ケバ幕板   | 屋根同材<br>W150 下地耐火野地板 t18共                                                | 13.5     | m              |     |     |     |
| 軒樋           | カラーガリウム鋼板 t0.5<br>吊り金具、落し口共                                              | 20.3     | m              |     |     |     |
| 縦樋           | VPφ60<br>ステンレス製掴み金物@1200<br>中継ドレイン共                                      | 11       | m              |     |     |     |
| 計            |                                                                          |          |                |     |     |     |
|              |                                                                          |          |                |     |     |     |
|              |                                                                          |          |                |     |     |     |
|              |                                                                          |          |                |     |     |     |



## 88

[illegible]

## 89

[illegible]





## 建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

## 建築工事 細目別内訳

95

| 外構             |                                                                | 舗装  |                |     |     |     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                                                            | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設<br>(構内舗装) |                                                                | 593 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| すきとり           | 積み込み共 H300程度                                                   | 37  | m3             |     |     |     |
| 盛土(B種)         | 発生土                                                            | 0.5 | m3             |     |     |     |
| 密粒アスファルト舗装     | t200<br>浸透性アスファルト舗装:t50<br>プライムコート<br>路盤:再生砕石RCO-40 t200       | 325 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 浸透性アスファルト舗装    | t230<br>浸透性アスファルト舗装:t30<br>路盤:再生砕石RCO-40 t100<br>フィルター層:砂 t100 | 259 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 砕石敷            | t100<br>防草シート共                                                 | 9.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| トラフィックペイント表示   | W100                                                           | 70  | m              |     |     |     |
| パーキングブロック      | W600×D180×H120<br>2個/組                                         | 24  | か所             |     |     |     |
| 計              |                                                                |     |                |     |     |     |
|                |                                                                |     |                |     |     |     |
|                |                                                                |     |                |     |     |     |
|                |                                                                |     |                |     |     |     |
|                |                                                                |     |                |     |     |     |

[illegible][illegible]

| 外構       |                                     | 構築物 |                | 受水槽基礎 |     |     |
|----------|-------------------------------------|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                                 | 数 量 | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| (土工)     |                                     |     |                |       |     |     |
| 根切り      | 小規模土工                               | 9.9 | m3             |       |     |     |
| 床付け      | つぼ,布掘り                              | 15  | m <sup>2</sup> |       |     |     |
| 埋戻し(B種)  | 小規模土工 発生土                           | 3.5 | m3             |       |     |     |
| (地業)     |                                     |     |                |       |     |     |
| 砂利地業     | 切込碎石・切込砂利・再生クワッシャ                   | 2.3 | m3             |       |     |     |
| (コンクリート) |                                     |     |                |       |     |     |
| 捨てコンクリート | Fc18N/mm2 スランプ 15cm<br>打設手間共        | 0.8 | m3             |       |     |     |
| 鉄筋コンクリート | 基礎部<br>Fc24N/mm2 スランプ 18cm<br>打設手間共 | 7.4 | m3             |       |     |     |
| (型枠)     |                                     |     |                |       |     |     |
| 型枠(複合合板) | 普通合板型枠 ラーメン構造<br>基礎部 運搬共            | 13  | m <sup>2</sup> |       |     |     |
| (鉄筋)     |                                     |     |                |       |     |     |
| 異形鉄筋     | SD295 D10<br>加工組立・運搬共               | 8.1 | kg             |       |     |     |
| 異形鉄筋     | SD295 D13<br>加工組立・運搬共               | 688 | kg             |       |     |     |
| 計        |                                     |     |                |       |     |     |

| 外構       |                                             | 構築物  |                | 駐輪場 |     |     |
|----------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                                         | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| (土工)     |                                             |      |                |     |     |     |
| 根切り      | 小規模土工                                       | 20.8 | m3             |     |     |     |
| 床付け      | つぼ,布掘り                                      | 8.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 埋戻し(B種)  | 小規模土工 発生土                                   | 15.2 | m3             |     |     |     |
| (地業)     |                                             |      |                |     |     |     |
| 砂利地業     | 切込碎石・切込砂利・再生クワッシャ                           | 0.9  | m3             |     |     |     |
| (コンクリート) |                                             |      |                |     |     |     |
| 捨てコンクリート | Fc18N/mm2 スランプ 15cm<br>打設手間共                | 0.4  | m3             |     |     |     |
| 鉄筋コンクリート | 基礎部<br>Fc24N/mm2 スランプ 18cm<br>打設手間共         | 4.3  | m3             |     |     |     |
| (型枠)     |                                             |      |                |     |     |     |
| 型枠(複合合板) | 普通合板型枠 ラーメン構造<br>基礎部 運搬共                    | 17.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| (鉄筋)     |                                             |      |                |     |     |     |
| 異形鉄筋     | SD295 D13<br>加工組立・運搬共                       | 255  | kg             |     |     |     |
| (その他)    |                                             |      |                |     |     |     |
| 駐輪場      | W8478×D2089×H2142<br>陽極酸化・塗装複合皮膜<br>アルミ押出形材 | 1    | か所             |     |     |     |



## 102

[illegible]

## 103

[illegible]

## 104

[illegible]

## 105

[illegible]

## 電気設備工事 細目別内訳

106

| 待機宿舎（新築）                              |                          | 幹線設備 |     | 低圧幹線 |     |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 名 称                                   | 摘 要                      | 数    | 量   | 単位   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 600V耐燃性ﾌﾟﾘﾌｪﾝｼﾞﾝ絶縁電線(EM-IE)           | 5.5mm2                   |      | 38  | m    |     |     |     |
| 600V耐燃性ﾌﾟﾘﾌｪﾝｼﾞﾝ絶縁電線(EM-IE)<br>(PF管内) | 5.5mm2                   |      | 186 | m    |     |     |     |
| 600V耐燃性ﾌﾟﾘﾌｪﾝｼﾞﾝ絶縁電線(EM-IE)           | 5.5mm2                   |      | 85  | m    |     |     |     |
| EM-CETケーブル                            | 14mm2 二重天井・床内、ﾋﾞｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ内 |      | 38  | m    |     |     |     |
| EM-CETケーブル                            | 14mm2 FEP内(PF・CD)        |      | 186 | m    |     |     |     |
| EM-CETケーブル                            | 14mm2 管内                 |      | 85  | m    |     |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                        | (40)                     |      | 6   | m    |     |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                        | (80)                     |      | 60  | m    |     |     |     |
| 厚鋼電線管(G)                              | 露出配管 42mm                |      | 83  | m    |     |     |     |
| ねじなし電線管(E)                            | 隠ぺい配管 51mm               |      | 2   | m    |     |     |     |
| 引込開閉器盤                                | P-M                      |      | 1   | 面    |     |     |     |
| 電灯分電盤                                 | L-1 共用盤                  |      | 1   | 面    |     |     |     |
| 電灯分電盤                                 | 住戸用                      |      | 12  | 面    |     |     |     |
| ﾌﾞﾚｯｸｽ(露出塗装)ET付                       | 200×200×200 金属製          |      | 12  | 個    |     |     |     |
| ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ                             |                          |      | 1   | 式    |     |     |     |

## 電気設備工事 細目別内訳

107

[illegible]

| 待機宿舎（新築）                                  |                                           | 電灯設備 |    | 電灯分岐（共用） |     |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|----------|-----|-----|
| 名 称                                       | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| 600Vボリフン絶縁<br>耐燃性ボリフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C<br>管内                           | 3    | m  |          |     |     |
| 600Vボリフン絶縁<br>耐燃性ボリフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C<br>管内                           | 13   | m  |          |     |     |
| 600Vボリフン絶縁<br>耐燃性ボリフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>二重天井・床内、ビットトラフ内              | 117  | m  |          |     |     |
| 600Vボリフン絶縁<br>耐燃性ボリフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>FEP内 (PF・CD)                 | 14   | m  |          |     |     |
| 600Vボリフン絶縁<br>耐燃性ボリフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>管内                           | 42   | m  |          |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                    | 隠べい・埋込配管 22mm                             | 13   | m  |          |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)                              | 露出配管 28mm                                 | 50   | m  |          |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)                              | 露出配管 36mm                                 | 2    | m  |          |     |     |
| LED照明器具                                   | E7                                        | 49   | 個  |          |     |     |
| LED照明器具                                   | F7                                        | 2    | 個  |          |     |     |
| 非常照明器具                                    | X1                                        | 1    | 個  |          |     |     |
| LED照明器具                                   | ハーフ20形 防湿・防雨型<br>ボンプ 室内                   | 1    | 個  |          |     |     |
| スイッチ特殊型 (防水)                              | 1P 15A/300V                               | 1    | 個  |          |     |     |
| コンセント<br>(金属プレート付)                        | 連用形2P15A×2<br>(接地極×2 接地端子×1付 一体形)<br>125V | 1    | 個  |          |     |     |
| 金属製<br>露出スイッチボックス                         | 25(22) 1個用1方出                             | 1    | 個  |          |     |     |

[illegible]

| 待機宿舎（新築）                                                              |                                      | 電灯設備 |    | コンセント分岐（共用） |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----|-------------|-----|-----|
| 名 称                                                                   | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価         | 金 額 | 備 考 |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>二重天井・床内、ビット・トラフ内        | 65   | m  |             |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>FEP内 (PF・CD)            | 21   | m  |             |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>管内                      | 11   | m  |             |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                                                | 隠ぺい・埋込配管 22mm                        | 18   | m  |             |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                                          | 露出配管 28mm                            | 6    | m  |             |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                                          | 露出配管 36mm                            | 2    | m  |             |     |     |
| コンセント<br>(樹脂プレート付)                                                    | 連用形2P15A×2<br>(接地極×2付 一体形)<br>125V   | 1    | 個  |             |     |     |
| 露出コンセント                                                               | 2P15A×2E付き                           | 1    | 個  |             |     |     |
| コンセント(防雨形)                                                            | 2P15A×2<br>(抜止め 接地極×2 接地端子付)<br>125V | 2    | 個  |             |     |     |
| 金属製<br>アウトレットボックス(加付)                                                 | 中四角 浅型 D44                           | 3    | 個  |             |     |     |
| ボックス(露出塗装)<br>ET付                                                     | 150×150×100 金属製                      | 3    | 個  |             |     |     |
| ボンディング                                                                |                                      | 1    | 式  |             |     |     |
| 区画貫通処理                                                                |                                      | 1    | 式  |             |     |     |
| 計                                                                     |                                      |      |    |             |     |     |
|                                                                       |                                      |      |    |             |     |     |

| 待機宿舎（新築）                                                              |                                        | 電灯設備 |    | 電灯分岐（住戸） |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----|----------|-----|-----|
| 名 称                                                                   | 摘 要                                    | 数 量  | 単位 | 単 価      | 金 額 | 備 考 |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C<br>二重天井・床内、ビット・トラフ内          | 61   | m  |          |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C<br>FEP内 (PF・CD)              | 46   | m  |          |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C<br>二重天井・床内、ビット・トラフ内          | 328  | m  |          |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C<br>FEP内 (PF・CD)              | 149  | m  |          |     |     |
| 600V <sup>※</sup> リエレン絶縁<br>耐燃性 <sup>※</sup> リエレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>二重天井・床内、ビット・トラフ内          | 78   | m  |          |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                                                | 隠ぺい・埋込配管 22mm                          | 194  | m  |          |     |     |
| LED照明器具                                                               | A8                                     | 60   | 個  |          |     |     |
| LED照明器具                                                               | B9                                     | 12   | 個  |          |     |     |
| LED照明器具                                                               | C30                                    | 36   | 個  |          |     |     |
| LED照明器具                                                               | D5                                     | 12   | 個  |          |     |     |
| タプルスイッチ<br>(樹脂プレート付)                                                  | 1P 15A ×1 ネム無<br>PL ×1 -               | 24   | 個  |          |     |     |
| タプルスイッチ<br>(樹脂プレート付)                                                  | 1P 15A ×2 ネム無<br>PL ×1 -               | 60   | 個  |          |     |     |
| ワイドハンド形スイッチ<br>(樹脂プレート付)<br>ネム無                                       | 3W H 15A ×1 1P H 15A ×1<br>1P L 15A ×1 | 24   | 個  |          |     |     |
| 金属製<br>アウトレットボックス(加付)                                                 | 中四角 浅型 D44                             | 168  | 個  |          |     |     |
| アウトレットボックス                                                            | 大形 44                                  | 48   | 個  |          |     |     |







| 待機宿舎（新築）          |                              | 弱電設備 |    | テレビ共同受信設備（共用） |     |     |
|-------------------|------------------------------|------|----|---------------|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                          | 数 量  | 単位 | 単 価           | 金 額 | 備 考 |
| EM同軸ケーブル          | EM-S-7C-FB<br>二重天井・床内、バルコニー内 | 132  | m  |               |     |     |
| EM同軸ケーブル          | EM-S-7C-FB<br>FEP内（PF・CD）    | 92   | m  |               |     |     |
| EM同軸ケーブル          | EM-S-7C-FB<br>管内             | 9    | m  |               |     |     |
| 合成樹脂製可とう電線管（PF単層） | 隠ぺい・埋込配管 22mm                | 92   | m  |               |     |     |
| 厚鋼電線管（G）          | 露出配管 22mm                    | 9    | m  |               |     |     |
| テレビアンテナ           | AU-2 20素子（全帯域用）<br>1段目       | 1    | 組  |               |     |     |
| アンテナスト            | 壁面取付形<br>2.0m                | 1    | 基  |               |     |     |
| テレビアンテナ           | AU-2 20素子（全帯域用）<br>1段目       | 1    | 組  |               |     |     |
| 機器収容箱             | TV-T（露出形）3（450×450×120）      | 3    | 個  |               |     |     |
| 増幅器               | 一般 屋内<br>SH-UF-1             | 1    | 個  |               |     |     |
| 分岐器               | 一般 屋内 SH-C4                  | 2    | 個  |               |     |     |
| 分配器               | 一般 屋内 SH-D4                  | 1    | 個  |               |     |     |
| 区画貫通処理            |                              | 1    | 式  |               |     |     |
| 計                 |                              |      |    |               |     |     |
|                   |                              |      |    |               |     |     |

[illegible]









電気設備工事 細目別内訳

128

| 待機宿舎（新築）                                                                  |                            | 構内配電線路 |    | 動力  |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                                                                       | 摘 要                        | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 600V耐燃性 <sup>※</sup> <sup>※</sup> リフレ <sup>※</sup> ン絶縁電線(EM-1E)<br>(PF管内) | 5.5mm2                     | 21     | m  |     |     |     |
| EM-CEケーブル                                                                 | 2mm2- 3C<br>FEP内 (PF・CD)   | 26     | m  |     |     |     |
| EM-CEケーブル                                                                 | 5.5mm2- 3C<br>FEP内 (PF・CD) | 27     | m  |     |     |     |
| EM-CEケーブル                                                                 | 8mm2- 3C<br>FEP内 (PF・CD)   | 21     | m  |     |     |     |
| EM-CEEケーブル                                                                | 2mm2- 4C<br>FEP内 (PF・CD)   | 9      | m  |     |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                                                            | (30)                       | 62     | m  |     |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                                                            | (50)                       | 21     | m  |     |     |     |
| 埋設標識 <sup>※</sup> ト                                                       | 2倍長(W)150                  | 27     | m  |     |     |     |
| 土工事                                                                       |                            | 1      | 式  |     |     |     |
| 計                                                                         |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |
|                                                                           |                            |        |    |     |     |     |

電気設備工事 細目別内訳

129

| 待機宿舎（新築）                                                                  |                                | 構内通信線路 |    | 弱電引込 |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----|------|-----|-----|
| 名 称                                                                       | 摘 要                            | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 600V耐燃性 <sup>※</sup> <sup>※</sup> リフレ <sup>※</sup> ン絶縁電線(EM-1E)<br>(PF管内) | 5.5mm2                         | 2      | m  |      |     |     |
| 600V耐燃性 <sup>※</sup> <sup>※</sup> リフレ <sup>※</sup> ン絶縁電線(EM-1E)<br>(PF管内) | 5.5mm2                         | 48     | m  |      |     |     |
| 600V耐燃性 <sup>※</sup> <sup>※</sup> リフレ <sup>※</sup> ン絶縁電線(EM-1E)<br>(PF管内) | 14mm2                          | 2      | m  |      |     |     |
| 600V耐燃性 <sup>※</sup> <sup>※</sup> リフレ <sup>※</sup> ン絶縁電線(EM-1E)<br>(PF管内) | 14mm2                          | 15     | m  |      |     |     |
| 導入線                                                                       |                                | 57     | m  |      |     |     |
| 合成樹脂製とう電線管 (PF単層)                                                         | 地中 16mm                        | 2      | m  |      |     |     |
| 合成樹脂製とう電線管 (PF単層)                                                         | 地中 28mm                        | 2      | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                                                            | (30)                           | 29     | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)                                                            | (80)                           | 52     | m  |      |     |     |
| 厚銅電線管(G)                                                                  | (54) 地中(防食 <sup>※</sup> ケーブル巻) | 5      | m  |      |     |     |
| 埋設標識 <sup>※</sup> ト                                                       | 2倍長(W)150                      | 53     | m  |      |     |     |
| リフト <sup>※</sup> ホ-ル(既製品)                                                 | 2t H1-9 600×600×900H           | 1      | 基  |      |     |     |
| リフト <sup>※</sup> ホ-ル(既製品)                                                 | 8t H1-9 600×600×900H           | 1      | 基  |      |     |     |
| 接地極<br>(銅覆銅棒打込式)                                                          | 10φ×1.0m                       | 3      | か所 |      |     |     |
| 接地極<br>(銅覆銅棒打込式)                                                          | 14φ×1.5m                       | 1      | か所 |      |     |     |

## 電気設備工事 細目別内訳

130

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

131

[illegible]

## 132

[illegible]

## 133

[illegible]



| 待機宿舎（新築）              |                  | 給水設備 |     | 受水槽設備 |     |     |
|-----------------------|------------------|------|-----|-------|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要              | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| 受水槽                   | T-1              | 1    | 基   |       |     |     |
| 加圧給水ポンプユニット           | PU-1             | 1    | 台   |       |     |     |
| 搬入据付費                 |                  | 1    | 式   |       |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 40A  | 1    | m   |       |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所 65A  | 4    | m   |       |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A | 4    | m   |       |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A | 7    | m   |       |     |     |
| 給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A | 3    | m   |       |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 屋外架空・暗渠 50A      | 6    | m   |       |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 地中配管 75A         | 4    | m   |       |     |     |
| 一般配管用ステンレス鋼管 ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ  | 10K(ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ) 65A | 1    | 個   |       |     |     |
| 仕切弁 (管端防食ｺｰﾂ)         | 10K(ねじ・給水用) 20A  | 2    | 個   |       |     |     |
| 仕切弁 (管端防食ｺｰﾂ)         | 10K(ねじ・給水用) 25A  | 2    | 個   |       |     |     |
| 仕切弁 (管端防食ｺｰﾂ)         | 10K(ねじ・給水用) 40A  | 2    | 個   |       |     |     |
| 仕切弁 (管端防食ｺｰﾂ)         | 10K(ねじ・給水用) 50A  | 2    | 個   |       |     |     |

| 待機宿舎（新築）      |                  | 給水設備 |     | 受水槽設備 |     |     |
|---------------|------------------|------|-----|-------|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要              | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾊﾞｰｸﾞｽﾞ 形 25A    | 2    | 個   |       |     |     |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾊﾞｰｸﾞｽﾞ 形 65A    | 3    | 個   |       |     |     |
| 防振継手          | 合成ｺﾞﾑ製 40A       | 2    | 個   |       |     |     |
| 防振継手          | 合成ｺﾞﾑ製 65A       | 1    | 個   |       |     |     |
| 定水位調整弁        | ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁無し) 25A | 2    | 個   |       |     |     |
| ﾎｰﾙﾀｯﾌﾟ       | 20A              | 2    | 個   |       |     |     |
| 横水栓           | T200SNR13C       | 2    | 個   |       |     |     |
| 配管用防虫網        | 50A              | 2    | 個   |       |     |     |
| 圧力扇           | 200φ             | 1    | 台   |       |     |     |
| ｳｪｰｶﾊﾞｰ       | 有圧扇用 SUS 20cm    | 1    | 個   |       |     |     |
| 防虫網(ｳｪｰｶﾊﾞｰ用) | 有圧扇用 20cm        | 1    | 個   |       |     |     |
| 保護ｶﾞｰﾄﾞ       | 20cm             | 1    | 個   |       |     |     |
| 温度ｽｲｯﾁ        | 有圧扇用 露出型         | 1    | 個   |       |     |     |
| 湿度ｽｲｯﾁ        | 有圧扇用 露出型         | 1    | 個   |       |     |     |
| 保温            |                  | 1    | 式   |       |     |     |

[illegible]

| 待機宿舎（新築）           |                                        | 排水設備 |   | 屋外排水 |     |     |
|--------------------|----------------------------------------|------|---|------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                    | 数    | 量 | 単位   | 単 価 | 金 額 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 50A                               | 7    |   | m    |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 100A                              | 4    |   | m    |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) | 地中配管 150A                              | 39   |   | m    |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>UTK,UT 550H              | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>UTK,UT 600H              | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>UTK,UT 750H              | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>UTK,UT 850H              | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>ST,90L,45L 500H          | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 550H | 3    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 600H | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 650H | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 700H | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 750H | 1    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 800H | 3    |   | か所   |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別  | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 850H | 1    |   | か所   |     |     |

機械設備工事 細目別内訳

140

| 待機宿舎（新築）           |                                         | 排水設備 |     | 屋外排水 |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別途 | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 950H  | 1    | か所  |      |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別途 | 最大排水管径φ150<br>90Y,45Y,45YS,WL,WLS 1150H | 1    | か所  |      |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別途 | 最大排水管径φ150<br>DR 1200H                  | 1    | か所  |      |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別途 | 最大排水管径φ100<br>ST,90L,45L 350H           | 1    | か所  |      |     |     |
| 塩ビ製小口径樹（樹径φ200）蓋別途 | 最大排水管径φ100<br>ST,90L,45L 300H           | 1    | か所  |      |     |     |
| 塩ビ製ふた              | 200φ                                    | 21   | 個   |      |     |     |
| 土工事                |                                         | 1    | 式   |      |     |     |
| 計                  |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |
|                    |                                         |      |     |      |     |     |

機械設備工事 細目別内訳

141

| 待機宿舎（新築）               |           | 排水設備 |     | 屋内排水 |     |     |
|------------------------|-----------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要       | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）      | 屋内一般 20A  | 16   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）      | 屋内一般 40A  | 16   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）      | 屋内一般 50A  | 64   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）      | 屋内一般 75A  | 14   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）      | 屋内一般 100A | 121  | m   |      |     |     |
| 給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（HTVP） | 屋内一般 20A  | 24   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 40A  | 18   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 50A  | 84   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 75A  | 40   | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 100A | 67   | m   |      |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 65A  | 71   | m   |      |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管（VP）  | 屋内一般 100A | 44   | m   |      |     |     |
| 滴水継手                   | 100A      | 24   | 個   |      |     |     |
| 丸形フット                  | SUS 100φ  | 8    | 個   |      |     |     |
| スリ - プ工事               |           | 1    | 式   |      |     |     |

## 142

[illegible]

## 143

[illegible]

[illegible]

[illegible]