

令和7年6月10日

松本市長 臥雲 義尚

質疑回答書

「令和7年度 安曇地区保安林解除に伴う排水処理工事」の設計図書等に関する質問書について、下記のとおり回答します。

記

項目	質 疑	回 答
1	図面番号 3/8②浸透槽構造図・自由勾配側溝について 自由勾配側溝において角部及び流入部は構造上、切断加工、補強コンクリート、防水処理等が必要になると思われますが、変更対象としていただけますか？	必要な処置については、協議の上、変更対象とします。
2	図面番号 6/8 自由勾配側溝展開図・間詰コンクリートについて図面には間詰コンクリートと記載されていますが設計書及び数量調書には、数量、コンクリート配合を含む記載がありません。	設計書及び数量調書のとおり、埋戻し（発生土）としますが、現場状況に応じて、図面記載のとおり、間詰めコンクリートとします。変更が生じた場合、協議の上、変更対象とします。