

質 問 回 答 書

1. 入札予定日：令和 8 年 1 月 7 ～ 9 日

2. 工事等の番号：広域一防 第0011 - 04 - 00 - 00号

3. 工事等の名称：一級河川戸野目川広域河川一級(防災安全)築堤・護岸工事

4. 工事等の場所：上越市大字門田新田 地内

5. 質問事項

※ 具体的に記入すること

1. 地盤改良工 本工事内訳書にセメント系固化材10tが計上されていますが、施工第0-0009号表にも計上されていますがよろしいのでしょうか
2. 施工第0-0007号表の中層混合処理機械損料、特別単価調査資材単価一覧表に提示されていますが、見積もりの場合は新潟県における豪雪補正がされないのでしょうか
3. 仮設工の大型土のう工の撤去が計上されていないのと、現場発生品及び支給品積込荷卸しも計上されていません
4. 土留・仮締切工 鋼矢板引抜きが計上されていません
矢板の修理費及び損耗費が無となっておりますが、返却時には必ず必要なので計上していただけないのでしょうか
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体が計上されていません
5. 水抜き日数について、数量計算表には18日、数量計算書には19日となっておりますが、どちらを計上したらよいのでしょうか

※以降発注者記入欄

6. 受 付 日：令和 7 年 1 2 月 2 2 日

7. 回答事項

1. 地盤改良工については、二重計上されているので『セメント系固化材10t』を設計変更で減工します。
2. 豪雪補正については、補正していません。
3. 仮設工の大型土のう工の撤去、現場発生品及び支給品積込荷卸しについては、設計変更で計上します。
4. 鋼矢板引抜き、矢板の修理費及び損耗費、油圧式杭圧入引抜き据付・解体については、設計変更で計上します。
5. 水替日数については、数量計算書の『19日』は誤りです。数量計算表の『18日』としてください。

8. 問合せ先：新潟県上越地域振興局 地域整備部 庶務課 建設業担当 TEL025-526-9504
