第　　号

横越排水路(上流)第2次工事
第1-1種護岸工 鋼製付属設備工

工　事　金　　円也

内　　訳

No.1+56.32～No.2+7.73
L=51.41m

種別	種目	材料 労力	寸法 長	巾	厚径	単量	員数	全量	単位	単価	金額	摘要
切梁・腹起し（第2次工事L=51.41m分計上）												
	腹起し	H-250×250×9×14						7086	kg			
	切梁	STK-400	φ165.2×t=5.0					1644	kg	9099	kg(9.10t)	
	プレート	厚鋼板			t= 9.0			369	kg	※腹起し・切梁工設置重量		
	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	M16	L=50㎜					251	組			
	工場塗装	有機系 4回塗り						75.08	m^2			
	溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT70						1824	kg			
	鋼材輸送費	L=3.8km						9099	kg			9.10t
		m当り								1/18		

切梁・腹起し1セット当たり重量

腹起し:	7086.2kg/11本×2本=	1288	kg
切梁:	1643.9kg/17本×3本=	290	kg
プレート:	369.1kg/51.41m×8.972m=	64	kg
		1642	kg

材　料　名	名　　称	番 号	寸　　法			単 量	員 数	全　　量	単位	摘　　要
			長	巾	厚 径					
			m		kg/m					
腹起し	H-250×250×9×14		8.972	×	71.8	644.2	11	7086.2	kg	7.09t
	STK-400		m		kg/m					切梁間隔3.0m
切梁	φ165.2×t=5.0		4.882	×	19.8	96.7	17	1643.9	kg	1.64t
		取付				kg/m^2				12本/18m当り
プレート	厚鋼板 t=9	ﾌﾟﾚｰﾄ	0.300		0.250	70.65	34	180.2	kg	
										8本/18m当り
		ｴﾝﾄﾞ		0.250	0.250	70.65	23	101.6	〃	
										16本/18m当り
		ｽﾁﾌﾅｰ		0.222	0.121	70.65	46	87.3	〃	
	計							369.1	kg	0.37t
										88組/18m当り
ボルト･ナット	M16		L=50㎜					251	組	
	有機系									4ヶ/18m当り
工場塗装	4回塗り	腹起	8.972		0.250	2.24	11	24.64	m^2	
										4ヶ/18m当り
		〃	8.972	0.250		2.24	11	24.64	〃	
										8ヶ/18m当り
		〃	8.972		0.121	1.09	23	25.07	〃	
										12ヶ/18m当り
		控除	0.300		0.250	0.08	34	-2.72	〃	
										8ヶ/18m当り
		ｴﾝﾄﾞ		0.250	0.250	0.06	23	1.38	〃	
										8ヶ/18m当り
		〃		0.222	0.121	0.03	23	0.69	〃	
										16ヶ/18m当り
		ｽﾁﾌﾅｰ		0.222	0.121	0.03	46	1.38	〃	
	計							75.08	m^2	
			切梁＋切梁取付プレート							
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT70		1643.9	＋	180.2			1824.1	kg	1.82t