

H560

No.	品名及び種別	単位	1-1 17-130	1-2 17-130	1-3 17-130	2-1 17-131	2-2 17-131	2-3 17-131	3 03-356	4 04-246	5 11-253	6 12-272	7 28-065	計
【機器費】														
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯		1			1						2
A205	自動起動式発動発電機(埼玉県警仕様 出力 2.7KVA以上)	燃料含む	基						1	1	1	1	1	5
A998	トンネル用信号制御機		基	1		1								2
A999	トンネル用信号中央装置	(屋外型)	基	1										1

【信号柱費】														
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本			1		1						2
B999	アンカーフレーム	(4-M16×500L)アンカーボルト付き	式	1										1

【機器・信号柱設置費】														
C002	信号柱(CP柱)撤去		本			1			1					2
C003	信号柱(CP柱)基礎直し		本						1	1			1	3
C011	信号柱(SP柱 9-10m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本			1		1						2
C013	信号柱(SP柱 9-10m)基礎直し		本								1	1		2
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1			1							2
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1			1							2
C040	車両用灯器 取付・調整(両面以外)		灯		1			1						2
C041	車両用灯器 撤去(両面以外)		灯		1			1						2
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式		1			1						2
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式		1			1						2
C090	アンカーボルトセット(発動発電機用)		式						1	1	1	1	1	5
C091	交通信号機用発動発電機 取付	FEP50φ、VVR8.0*2C、0.9*2P、HH立上54φ	材工共 式						1	1	1	1	1	5
C092	交通信号機用発動発電機 撤去	FEP50φ、VVR8.0*2C、0.9*2P、HH立上54φ込	式						1	1	1	1	1	5
C096	交通信号機用発動発電機 基礎設置		式						1	1	1	1	1	5
C097	交通信号機用発動発電機 基礎撤去		式						1	1	1	1	1	5
C999	トンネル用信号中央装置・基礎設置		式	1										1

【材料取付費】														
D001	接続端子箱(C)設置	材工共	個	1			1							2
D005	接続端子箱 撤去		個	1			1							2
D021	補助ケース(U形用 電源切替器・発々用コネクター付)取付	材工共	個	1			1							2
D030	補助ケース 撤去		個	1			1							2
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚		1			1						2
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚		1			1						2

【配線工事費】														
E002	信号ケーブル(SVV 1.25*4C)		m		6.0			6.0						12.0
E013	信号ケーブル(SVV 2.0*19C)		m	10.0			10.0							20.0
E015	信号ケーブル(SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)		m	18.0										18.0
E033	通信ケーブル(CPEV-S-SSS 0.9*2P)		m	18.0										18.0
E038	電源用ケーブル(SVV3.5)		m	10.0			10.0							20.0
E051	アース 設置	材工共	式	1			1			2	2	2	2	12
E052	アース 撤去		式	1			1			2	2	2	2	12
E056	アース線(GV線)		m	9.0			9.0							18

H560

No.	品名及び種別	単位	1-1 17-130	1-2 17-130	1-3 17-130	2-1 17-131	2-2 17-131	2-3 17-131	3 03-356	4 04-246	5 11-253	6 12-272	7 28-065	計
【配管工事費】														
F001	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1			1		1	1	1	1	7
F003	アースパイプ（制御機・情送・押ボ）配管撤去		式	1			1		1	1	1	1	1	7
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	2		1							3
F022	制御機立上パイプ(54φ)配管撤去		式	2			1							3
F034	電源箱立上パイプ（一・災 補助ケース対応）(25φ)設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1							2
F036	電源箱立上パイプ(25φ)配管撤去		式	1			1							2
F120	ハンドホール立上パイプ（82φ溶融亜鉛メッキ）設置	配管、配線、塗装	材工共	式	1		1							2
F149	波付硬質ポリ管（80φ）		m	2.5										2.5
F153	ベルマウス（50φ）		個						1	1	1	1	1	5
F155	ベルマウス（80φ）		個	1										1
F156	異種管接続材料（50→54φ）		式	1					1		1	1	1	4
F158	異種管接続材料（80→82φ）		式	1			1							2
F159	地下埋設管 布設		m	2.5					1.5	1.3	2.0	1.0	2.5	10.8
F160	地下埋設管 撤去		m						1.5	1.3	2.0	1.0	2.5	8.3
F161	地下埋設管 管内配線		m	12.1					4.5	8.4	6.0	3.0	7.5	41.5
F162	地下埋設管 管内配線撤去		m	2.5						4.5				7.0
F165	埋設標識シート	シングルホリエチレンクロス	m						1.5	1.3	2.0	1.0	2.5	8.3
【調整費】														
G999	トンネル用信号制御機設定費		式	1			1							2
【定数設定費】														
H999	トンネル用信号中央装置設定費	（屋外型）	式	1										1
【安全費】														
I001	交通安全費		式	指			指		指	指	指	指	指	1
【処分費】														
J001	信号柱（CP柱）柱処分		本			1			1					2
J002	制御機・情報送信機 処分		基	1			1							2
J004	車両用灯器 処分（両面以外）		灯		1			1						2
J007	交通信号機用発動発電機 処分		式						1	1	1	1	1	5