

令和 8 年度

上前川浚渫工事

工 事 設 計 書

市原市 町田 外

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 40 款 土木費		第 30 項 河川費		第 20 目 河川改良費		第 14 節 工事請負費		
路線河川名		準用河川 上前川									
工事名		上前川浚渫工事									
工事場所		市原市 町田 外									
							工事日数	160 日間			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	工事延長 L=909.57m		
	河川土工		
	河床等掘削		V=300m3
	掘削 小規模（標準以外）		V=190m3
	掘削 現場制約あり		V=13m3
	捨石		V=28m3

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801455
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	上前川浚渫工事
路線河川名	準用河川 上前川

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 03:市原市
本工事区分	01-01;河川維持・修繕－河川維持;01-02;河川維持・修繕－河川修繕
附帯工事区分	
諸経費の工種	河川工事
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2)-2 現場管理費：一般交通影響有り(2)-2
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位＜現場閉所＞

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
河川維持		式	1			/2
除草工		式	1			/3
堤防除草工		式	1			/4
堤防除草(複合)		m2	3, 200			第 1 号内訳書参照 @QB5018001-J01
運搬(堤防除草)		m2	3, 200			第 2 号内訳書参照 @QB5018055-J01
除草処分		t	4			第 3 号内訳書参照 @QB5018056-J01
堤防養生工		式	1			/3
伐木除根工		式	1			/4
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工：粗)	m2	3, 200			第 4 号内訳書参照 @QB5027002-J01
伐木伐竹運搬		m3	4			第 5 号内訳書参照 @QB5027005-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3	4			第 6 号内訳書参照 @QB0408051-J01
清掃工		式	1			/3
塵芥処理工		式	1			/4
堆積塵芥収集(機械処理)		m3	2			第 7 号内訳書参照 @QB5060001-J01
処分費		m3	2			第 8 号内訳書参照 @QB5059055-J01
撤去物処理工		式	1			/3
運搬処理工		式	1			/4
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	m3	2			第 9 号内訳書参照 @QB5699001-J01
処分費		m3	2			第 10 号内訳書参照 @QB5059055-J02
河川修繕		式	1			/2
河川土工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工		式	1			/4
河床等掘削		m3	300			第 11 号内訳書参照 @QB0007053-J01
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	190			第 12 号内訳書参照 @QB0007051-J01
掘削	土砂 現場制約あり	m3	13			第 13 号内訳書参照 @QB0007051-J02
軟弱土等運搬	土質:土砂	m3	300			第 14 号内訳書参照 @QB0007061-J01
不整地運搬車運搬	土砂	m3	190			第 15 号内訳書参照 @U001
人力運搬	20m以下	m3	13			第 16 号内訳書参照 @QB0007067-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200			第 17 号内訳書参照 @QB0007052-J01
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	200			第 18 号内訳書参照 @QB0007056-J01
粒径処理	草根分別	m3	500			第 19 号内訳書参照 @U002
整地	敷均し(ルース)	m3	450			第 20 号内訳書参照 @QB0007054-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨石工		式	1			/4
捨石	石材規格:150-200	m3	28			第 21 号内訳書参照 @QB0643001-J01
表面均し		m2	250			第 22 号内訳書参照 @QB0644001-J01
残土処理工		式	1			/4
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	500			第 23 号内訳書参照 @QB0007056-J02
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500			第 24 号内訳書参照 @QB0007052-J02
残土等処分		m3	500			第 25 号内訳書参照 @QB0021052-J01
仮設工		式	1			/3
工事用道路工		式	1			/4
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1			第 26 号内訳書参照 @Q10032002-J01
土のう	大型土のう 規格:耐候性 大型土のう 製作・設置	式	1			第 27 号内訳書参照 @Q10037001-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう	大型土のう規格:耐候性 大型土のう 撤去	式	1			第 28 号内訳書参照 @Q10037001-J02
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 29 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費		式	1			第 30 号内訳書参照 @Q11197001-J01
仮設材運搬費		式	1			第 31 号内訳書参照 @Q11199001-J01
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 32 号内訳書参照 @Q11224001-J01

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!01Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!01Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

堤防除草(複合)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草費 除草, 集草 (人力), 梱包	積込・荷卸 (総合)	m2	1			第 1 号単価表参照 SCB320070-J01
計	1 m2 当り					

第 2 号 内訳書

運搬(堤防除草)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 運搬（堤防除草）		m2	1			第 2 号単価表参照 SCB320050-J01
計	1 m2 当り					

第 3 号 内訳書

除草処分

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 3 号単価表参照 SWB020052-J01
計	1 t 当り					

第 4 号 内訳書		伐木・伐竹(複合)		伐木(人力施工：粗)		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹費 伐木・伐竹（複合）		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB320590-J02	
計	1 m2 当り						

第 5 号 内訳書		伐木伐竹運搬		1 m3 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 運搬（伐木除根）		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB320580-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐木 処分費 (m3)		m3	1			第 6 号単価表参照 SWB020051-J03
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

堆積塵芥収集(機械処理)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥処理費 堆積塵芥収集（機械処理）		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB320720-J01
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥処理費 処分費 (m3)		m3	1			第 8 号単価表参照 SWB020051-J01
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

現場発生品運搬

発生材種類:廃プラ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	0.1			第 9 号単価表参照 SCB010410-J01
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.1			第 10 号単価表参照 SCB010420-J01
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

処分費

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ 処分費 (m3)		m3	1			第 11 号単価表参照 SWB020051-J02
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

河床等掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 河床等掘削		m3	1			第 12 号単価表参照 SCB321410-J01
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 13 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書		掘削		土砂 現場制約あり		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削			m3	1			第 14 号単価表参照 SCB210100-J02
計		1 m3 当り					

第 14 号 内訳書		軟弱土等運搬		土質:土砂		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軟弱土等運搬費 軟弱土等運搬		m3	1			第 15 号単価表参照 SCB321420-J01	
計	1 m3 当り						

第 15 号 内訳書

不整地運搬車運搬

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	2.0t積 砂	m3	1			第 16 号単価表参照 V0001
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

人力運搬

20m以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬費 人力運搬（運搬～取卸し）		m3	1			第 17 号単価表参照 SCB211180-J01
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書		土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬			m3	1			第 18 号単価表参照 SCB210110-J01
計		1 m3 当り					

第 18 号 内訳書		積込 (ルーズ)		土砂 小規模 (標準)		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 19 号単価表参照 SCB210020-J01	
計	1 m3 当り						

第 19 号 内訳書

粒径処理

草根分別

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
粒径処理		m3	1			第 20 号単価表参照 SCB332610-J01
計	1 m3 当り					

第 20 号 内訳書		整地		敷均し (ルーズ)		1 m3 当り		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し費 整地				m3	1			第 21 号単価表参照 SCB210610-J01
計		1 m3 当り						

第 21 号 内訳書		捨石		石材規格:150-200		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石費 捨石			m3	1			第 22 号単価表参照 SCB310410-J01
捨石（材料費）		割栗石 1 5 0 - 2 0 0 m m	m3	1. 21			第 23 号単価表参照 SCB310411-J01*
計		1 m3 当り					

第 22 号 内訳書

表面均し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面均し費 表面均し		m2	1			第 24 号単価表参照 SCB310420-J01
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

積込 (ルーズ)

土砂 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械積込費 積込 (ルーズ)		m3	1			第 25 号単価表参照 SCB210020-J02
計	1 m3 当り					

第 24 号 内訳書		土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬			m3	1			第 26 号単価表参照 SCB210110-J02
計		1 m3 当り					

第 25 号 内訳書

残土等処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土等処分		m3	1			第 27 号単価表参照 SCB210560-J01
計	1 m3 当り					

第 26 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去		m2	1,342			第 28 号単価表参照 SWB253610-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	66			第 29 号単価表参照 SWB253630-J01
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	223			第 30 号単価表参照 SWB253630-J02
計	1 式 当り					

第 27 号 内訳書

土のう

大型土のう規格:耐候性大型土のう
製作・設置

@Q10037001-J01

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	68			第 31 号単価表参照 SWB252730-J01
計	1 式 当り					

第 28 号 内訳書

土のう

大型土のう規格:耐候性大型土のう
撤去

@Q10037001-J02

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう費 大型土のう工		袋	68			第 32 号単価表参照 SWB252730-J02
計	1 式 当り					

第 29 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	41			第 33 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 式 当り					

第 30 号 内訳書

建設機械運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 34 号単価表参照 SWB010010-J01
計	1 式 当り					

第 31 号 内訳書		仮設材運搬費		1 式 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	231.8			第 35 号単価表参照 SWB010020-J01
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	231.8			第 36 号単価表参照 SWB010030-J01
計	1 式 当り					

第 32 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質試験費		式	1			第 37 号単価表参照 V0002
ポータブルコーン貫入試験		式	1			第 38 号単価表参照 V0003
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径 2 5 5 mm	%	K1			MM002031005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB320070

J01 除草機種 = 5
J04 運搬機械 = 1

肩掛式（カッタ径255mm）
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）

J02 梱包の有無 = 2
J05 飛散防止措置 = 2

梱包無し
無し

第 2 号 単価表 運搬（堤防除草） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB320050

J01 運搬機械 = 1

J03 DID区間の有無 = 2

J10 費用の内訳 = 1

ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）

有り

全ての費用

J02 梱包の有無 = 2

J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 = 5 7.0km以下

梱包無し

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		t	100			TY007600001
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 4 号 単価表 伐木・伐竹（複合） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	K1			MM000202133
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	K2			MM000291001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
普通作業員		%	R4			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 4 号 単価表 伐木・伐竹（複合） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB320590

J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 1 伐木（人力：粗）（10本/100m2未満）

J03 集積積込み作業の区分 = 1 機械施工

J02 除根作業の有無 = 2

J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

第 5 号 単価表 運搬（伐木除根） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM007500157
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB320580

J01 積込条件 = 2

J03 DID区間の有無 = 2

J10 費用の内訳 = 1

機械施工
有り
全ての費用

J02 除根作業の有無 = 2 無し

J09 運搬距離（機械・除根無・DID有） = 11 6.5km以下

第 6 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 7 号 単価表

堆積塵芥収集（機械処理）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			MM000202139
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K2			MM000301002
掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	%	K3			MM000291001
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
運転手（一般）		%	R3			RR0115
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 7 号 単価表

堆積塵芥収集（機械処理）

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB320720

J01 作業区分 = 2

J03 DID区間の有無 = 2

J08 ダンプトラック持込・貸与 = 1

収集・集積・積込み・運搬
有り
持込

J02 塵芥の種類 = 1

J05 運搬距離（かさ高物・DID有り） = 7 6.0km以下

J09 費用の内訳 = 1

木片空缶枯草等かさ高物や軽量物

全ての費用

第 8 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 9 号 単価表 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1
J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 4

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
7.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2

有り

第 10 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010420
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 11 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100			TY007600000
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SWB020051

第 12 号 単価表 河床等掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）[超ロング・アーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	K1			MM000202079
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB321410
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 13 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 8

土砂
小規模（標準以外）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 14 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 4

現場制約あり

第 15 号 単価表 軟弱土等運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB321420
J01 DID区間の有無 = 1
J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

J02 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 0.3km以下

第 16 号 単価表

不整地運搬車運搬

2.0t積
砂

32 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	18			TZ006702002
不整地運搬車〔クローラ型油 圧ダンプ式〕	積載質量2.0t積	日				TL001030006
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	32 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 17 号 単価表 人力運搬（運搬～取卸し） 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB211180
J01 換算距離 = 1 20m以下

第 18 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2

J03 土質 = 1

J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2 1.0km以下

小規模

土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

1.0km以下

J02 積込機種・規格 = 5

J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)

無し

第 19 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 4

小規模（標準）

第 20 号 単価表 粒径処理 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	%	K1			MM000202085
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手 (特殊)		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB332610
J01 粒径処理率 (%) = 5 80を超え100以下

第 21 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）

第 22 号 単価表 捨石 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	%	K1			MM000202019
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB310410
J01 最大作業半径 = 1 9m以下

※施工パッケージ単価
SCB310411-J01*

第 23 号 単価表 捨石（材料費）						
割栗石 1 5 0 - 2 0 0 mm 1 m3 当り						
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
捨石		%	Z1			TY001003000
	1 m3 当り					

SCB310411

第 24 号 単価表 表面均し 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	%	K1			MM000202019
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB310420

第 25 号 単価表 積込 (ルーズ) 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			MM000202142
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 1 土量50,000m3未満

第 26 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J05 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 11.5km以下

J02 積込機種・規格 = 1
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)
無し

第 27 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
処分費		%	Z1			TY007600000
	1 m3 当り					

SCB210560

第 28 号 単価表

敷鉄板設置・撤去

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
とび工		人				RR0106
普通作業員		人				RR0102
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 39 号単価表参照 SWK250590-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB253610

J01 作業区分 = 3

設置・撤去

第 29 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日				TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 30 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日				TY007214000
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m	枚	1			TZ006754001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 枚 当り					

第 31 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
大型土のう袋材	H = 1.08 m W = 1.1 m	袋	10			TY000561101
バックホウ（クローラ型）運転		日				第 40 号単価表参照 SWK250500-J01
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 1
J03 設置作業半径 = 1

製作・設置
5m以下

J02 袋詰土区分 = 2
J04 設置面高さ (H) = 1

流用土
-3m ≤ H ≤ 2m

第 32 号 単価表

大型土のう工

10 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
バックホウ（クローラ型）運 転		日				第 41 号単価表参照 SWK250500-J02
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	10 袋 当り					
	1 袋 当り					

SWB252730

J01 作業区分 = 4

撤去

J03 設置作業半径 = 3

6m以下

J04 設置面高さ (H) = 1

-3m≦H≦2m

第 33 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 34 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 6

J03 その他の諸料金の有無 = 2

バックホウ（超ロングアーム型）山積0.4m3

無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 3.7

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無

第 35 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			TZ006810001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 t 当り					

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 3.7

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 36 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			TZ006800001
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 37 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103000
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103001
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103002
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103003
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103004
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103005
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103006
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103007
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103008
ポリ塩化ビフェニール（P C B）	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103009
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103010

第 37 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103011
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103027
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103012
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103013
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103014
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103015
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103016
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103017
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103018
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103019
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103020

第 37 号 単価表

土質試験費

1 式 当り

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103021
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103022
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			TZ949103023
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103024
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103025
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103026
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			TZ949103028
ヒ素	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104001
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1			TZ949104002
計	1 式 当り					

第 38 号 単価表

ポータブルコーン貫入試験

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポータブルコーン貫入試験	単管式 G L－5m以内	m	1			TQ040014018
計	1 式 当り					

第 39 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	119			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250590

第 40 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	63			TZ006702002
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日				ML001010013
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 1

J03 設置面高さ (H) = 1

製作・設置
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 1

5m以下

第 41 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	101			TZ006702002
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日				ML001010004
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK250500

J01 作業区分 = 4
J03 設置面高さ (H) = 1

撤去
-3m≦H≦2m

J02 設置作業半径 = 3

6m以下