

数量計算書

上前川浚渫工事

市原市
土木部 河川課
令和8年度

1. 数量総括表

数量総括表

【レベル1】 工事区分	【レベル2】 工種	【レベル3】 種別	【レベル4】 細別	レベル5【規格】	単位	設計数量	数量
河川維持					式	1	1
	除草工				式	1	1
		堤防除草工			式	1	1
			堤防除草(複合)		m2	3151.7	3200
			運搬(堤防除草)		m2	3151.7	3200
			除草処分		t	4.4	4
	堤防養生工				式	1	1
		伐木除根工			式	1	1
			伐木・伐竹(複合)	伐木(人力施工:粗)	m2	3151.7	3200
			伐木伐竹運搬		m3	4.0	4
			処分費		m3	4.0	4
	清掃工				式	1	1
		塵芥処理工			式	1	1
			堆積塵芥収集(機械処理)		m3	2.0	2
			処分費		m3	2.0	2
	撤去物処理工				式	1	1
		運搬処理工			式	1	1
			現場発生品運搬	廃プラ	m3	1.9	2
			処分費		m3	1.9	2

数量総括表

【レベル1】 工事区分	【レベル2】 工種	【レベル3】 種別	【レベル4】 細別	レベル5【規格】	単位	設計数量	数量
河川修繕					式	1	1
	河川土工				式	1	1
		掘削工			式	1	1
			河床等掘削		m3	304.7	300
			掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	185.3	190
			掘削	土砂 現場制約あり	m3	13.0	13
			軟弱土等運搬	土砂	m3	304.7	300
			不整地運搬車運搬	土砂	m3	185.3	190
			人力運搬	20m以下	m3	13.0	13
			土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	198.3	200
			積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	198.3	200
			粒径処理	草根分別	m3	503.0	500
			整地	敷均し(ルース)	m3	448.6	450
		捨石工			式	1	1
			捨石	石材規格:150-200	m3	27.8	28
			表面均し		m2	248.1	250
		残土処理工			式	1	1
			積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	503.0	500
			土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	503.0	500
			残土等処分		m3	503.0	500

数量総括表

【レベル1】 工事区分	【レベル2】 工種	【レベル3】 種別	【レベル4】 細別	レベル5【規格】	単位	設計数量	数量
	仮設工				式	1	1
		工事用道路工			式	1	1
		敷鉄板		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1	1
		土のう		耐候性大型土のう 製作・設置	式	1	1
		土のう		耐候性大型土のう 撤去	式	1	1
		交通管理工			式	1	1
		交通誘導警備員			式	1	1
共通仮設					式	1	1
	共通仮設費(積上分)				式	1	1
	運搬費				式	1	1
		建設機械運搬費			式	1	1
		仮設材運搬費			式	1	1
	技術管理費				式	1	1
		土質等試験費			式	1	1

2. 除草工

数量計算書			
細別	図・計算式	設計数量	単位
除草工 堤防除草工 堤防除草(複合) 肩掛け式・2tDT収集 運搬(堤防除草) 除草処分 堤防養生工 伐木除根工 伐木・伐竹(複合) 伐木(人力施工:粗) 伐木伐竹運搬 処分費	$\begin{array}{l} \text{除草計算書より ヤード} \qquad \text{工事用道路①} \\ A = 1335.6 + 1490.9 + 325.2 = 3151.7 \end{array}$	3151.7	m2
	$A = 3151.7$	3151.7	m2
	$\begin{array}{l} \text{過年度実績より} \\ W = 3151.7 \times 0.0014 \text{ t/m2} = 4.4 \end{array}$	4.4	t
	$\begin{array}{l} \text{伐木・伐竹} \\ \text{計算書より ヤード} \qquad \text{敷鉄板①} \\ A = 1335.6 + 1490.9 + 325.2 = 3151.7 \end{array}$	3151.7	m2
	$V = 4.0$	4.0	m3
	$V = 4.0$	4.0	m3

数量計算書			
細別	図・計算式	設計数量	単位
清掃工 塵芥処理工	堆積塵芥収集(機械処理)	V = 2.0	m3
	処分費	V = 2.0	m3
撤去物処理工 運搬処理工			
	現場発生品運搬 廃プラ	$W = \frac{\text{重量/枚} \times 68}{1000} = 0.19 \text{ t}$ $V = 0.19 \times 10 \text{ m3/t} = 1.9 \text{ m3}$	m3
	処分費	V = 1.9	m3

除草数量計算書

測点	単距離	追加距離	除草			測点	単距離	追加距離	除草		
			幅	平均幅	面積				幅	平均幅	面積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	0.0	0.00	0.0	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	0.0			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	0.0	0.00	0.0	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.0	0.00	0.0	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	0.0			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	0.0			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	0.0			No. 16 +20.07	32.55	820.07	0.0		
No. 5		250.00	0.0	0.00	0.0	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	0.0			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.00	0.0	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	0.0			No.					
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	9.0	4.50	50.3	No.					
No. 8	50.00	400.00	9.0			No.					
No. 9		450.00	6.0	7.50	375.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	6.0			No.					
No. 10		500.00	6.0	6.00	300.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	6.0			No.					
No. 11		550.00	5.0	5.50	275.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	5.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	13.0	9.00	335.3	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				1335.6

伐木・伐竹数量計算書

測点	単距離	追加距離	伐木・伐竹			測点	単距離	追加距離	伐木・伐竹		
			幅	平均幅	面積				幅	平均幅	面積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	0.0	0.00	0.0	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	0.0			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	0.0	0.00	0.0	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.0	0.00	0.0	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	0.0			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	0.0			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	0.0			No. 16 +20.07	32.55	820.07	0.0		
No. 5		250.00	0.0	0.00	0.0	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	0.0			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.00	0.0	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	0.0			No.					
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	9.0	4.50	50.3	No.					
No. 8	50.00	400.00	9.0			No.					
No. 9		450.00	6.0	7.50	375.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	6.0			No.					
No. 10		500.00	6.0	6.00	300.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	6.0			No.					
No. 11		550.00	5.0	5.50	275.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	5.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	13.0	9.00	335.3	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				1335.6

3. 河川土工

数量計算書						
細別	図・計算式				設計数量	単位
河川土工 掘削工						
河床等掘削	土工数量計算書 14/20より V = 304.7				304.7	m3
掘削 土砂 小規模(標準以外)	土工数量計算書 15/20より V = 185.3				185.3	m3
掘削 土砂(現場制約あり)	土工数量計算書16/20より V = 13.0				13.0	m3
軟弱土等運搬 掘削～ヤード	V = 304.7				304.7	m3
不整地運搬車運搬 掘削～仮置き場	V = 185.3				185.3	m3
人力運搬工 掘削～仮置き場	V = 13.0				13.0	m3
土砂等運搬 仮置き場～ヤード	V = 185.3 + 13.0 = 198.3				198.3	m3
積込(ルース) 仮置き場	V = 185.3 + 13.0 = 198.3				198.3	m3
粒径処理 草根分別	V = 304.7 + 185.3 + 13.0 = 503.0				503.0	m3
整地 敷均し(ルース)	大型土のう控除 V = 304.7 + 185.3 + 13.0 - 68.0 / 土量変化率 1.25 = 448.6				448.6	m3

数量計算書			
細別	図・計算式	設計数量	単位
河川土工 捨石工	捨石数量計算書より V = 27.8	27.8	m3
	表面均し数量計算書より A = 248.1	248.1	m2
河川土工 残土処理工			
積込(ルース)	V = 304.7 + 185.3 + 13 = 503.0	503.0	m3
土砂等運搬	V = 304.7 + 185.3 + 13 = 503.0	503.0	m3
残土等処分	V = 304.7 + 185.3 + 13 = 503.0	503.0	m3

土工数量計算書

測点	単距離	追加距離	河床等掘削			測点	単距離	追加距離	河床等掘削		
			面積	平均面積	体積				面積	平均面積	体積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.2	0.10	3.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.2			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	0.0	0.10	2.0	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	0.0			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	0.0	0.00	0.0	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.2	0.10	4.1	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	0.2			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	0.7	0.45	22.5	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	0.7			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	1.0	0.85	25.5	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	1.0			No. 16 +20.07	29.93	820.07	0.0		
No. 5		250.00	0.9	0.95	19.0	No. 17		850.00	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	0.9			No. 17	2.62	850.00	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.4	0.65	17.7	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.4			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 6		300.00	1.1	0.75	17.1	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	1.1			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6 +7.31		307.31	0.7	0.90	6.6	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.7			No.					
No. 7		350.00	0.2	0.45	19.2	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.2			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.2	0.20	7.8	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.2			No.					
No. 8		400.00	0.1	0.15	1.7	No.					
No. 8	50.00	400.00	0.1			No.					
No. 9		450.00	1.0	0.55	27.5	No.					
No. 9	50.00	450.00	1.0			No.					
No. 10		500.00	0.8	0.90	45.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	0.8			No.					
No. 11		550.00	1.0	0.90	45.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	1.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	1.2	1.10	41.0	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				304.7

土工数量計算書

測点	単距離	追加距離	掘削(小規模)			測点	単距離	追加距離	掘削(小規模)		
			面積	平均面積	体積				面積	平均面積	体積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.6		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.5	0.55	27.5
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.5		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.3	0.40	6.4
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.3		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.6	0.45	15.3
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.6		
No. 2		100.00	0.0	0.00	0.0	No. 15		750.00	0.5	0.55	27.5
No. 2	8.95	100.00	0.0			No. 15	3.11	750.00	0.5		
No. 2 +8.95		108.95	0.0	0.00	0.0	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.25	0.8
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.0	0.00	0.0	No. 16		800.00	2.1	1.05	49.2
No. 3	50.00	150.00	0.0			No. 16	5.42	800.00	2.1		
No. 4		200.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +5.42		805.42	0.9	1.50	8.1
No. 4	30.00	200.00	0.0			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.9		
No. 4 +30.00		230.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +20.07		820.07	0.1	0.50	7.3
No. 4 +30.00	20.00	230.00	0.0			No. 16 +20.07	29.93	820.07	0.0		
No. 5		250.00	0.0	0.00	0.0	No. 17		850.00	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	0.0			No. 17	2.62	850.00	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.00	0.0	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.7		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18		900.00	0.5	0.60	28.4
No. 6	7.31	300.00	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.5		
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.2	0.35	3.3
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 8	50.00	400.00	0.0			No.					
No. 9		450.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	0.0			No.					
No. 10		500.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	0.0			No.					
No. 11		550.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	0.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	1.2			No.					
No. 12		600.00	0.6	0.90	11.5	No.					
合計	600.00					合計	909.57				185.3

土工数量計算書

測点	単距離	追加距離	掘削(現場制約)			測点	単距離	追加距離	掘削(現場制約)		
			面積	平均面積	体積				面積	平均面積	体積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	0.0	0.00	0.0	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	0.0			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	0.0	0.00	0.0	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.0	0.00	0.0	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	0.0			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	0.0			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	0.0	0.00	0.0	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	0.0			No. 16 +20.07	32.55	820.07	0.1		
No. 5		250.00	0.0	0.00	0.0	No. 17 +2.62		852.62	0.7	0.40	13.0
No. 5	27.16	250.00	0.0			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.00	0.0	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	0.0			No.					
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 8	50.00	400.00	0.0			No.					
No. 9		450.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	0.0			No.					
No. 10		500.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	0.0			No.					
No. 11		550.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	0.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				13.0

捨石数量計算書

測点	単距離	追加距離	捨石			測点	単距離	追加距離	捨石		
			面積	平均面積	体積				面積	平均面積	体積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	0.3	0.15	3.0	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	0.3			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	0.2	0.25	2.2	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	0.2			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	0.1	0.15	6.2	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	0.1			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	0.1	0.10	5.0	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	0.1			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	0.3	0.20	6.0	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	0.3			No. 16 +20.07	32.55	820.07	0.0		
No. 5		250.00	0.1	0.20	4.0	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	0.1			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.05	1.4	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	0.0			No.					
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 8	50.00	400.00	0.0			No.					
No. 9		450.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	0.0			No.					
No. 10		500.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	0.0			No.					
No. 11		550.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	0.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				27.8

表面均し数量計算書

測点	単距離	追加距離	表面均し			測点	単距離	追加距離	表面均し		
			幅	平均幅	面積				幅	平均幅	面積
No. 0	4.40	0.00	0.0			No. 12	50.00	600.00	0.0		
No. 0 +4.40		4.40	0.0	0.00	0.0	No. 13		650.00	0.0	0.00	0.0
No. 0 +4.40	45.60	4.40	0.0			No. 13	16.06	650.00	0.0		
No. 1		50.00	0.0	0.00	0.0	No. 13 +16.06		666.06	0.0	0.00	0.0
No. 1	30.09	50.00	0.0			No. 13 +16.06	33.94	666.06	0.0		
No. 1 +30.09		80.09	0.0	0.00	0.0	No. 14		700.00	0.0	0.00	0.0
No. 1 +30.09	19.91	80.09	0.0			No. 14	50.00	700.00	0.0		
No. 2		100.00	2.4	1.20	23.9	No. 15		750.00	0.0	0.00	0.0
No. 2	8.95	100.00	2.4			No. 15	3.11	750.00	0.0		
No. 2 +8.95		108.95	2.0	2.20	19.7	No. 15 +3.11		753.11	0.0	0.00	0.0
No. 2 +8.95	41.05	108.95	2.0			No. 15 +3.11	46.89	753.11	0.0		
No. 3		150.00	1.2	1.60	65.7	No. 16		800.00	0.0	0.00	0.0
No. 3	50.00	150.00	1.2			No. 16	5.42	800.00	0.0		
No. 4		200.00	1.2	1.20	60.0	No. 16 +5.42		805.42	0.0	0.00	0.0
No. 4	30.00	200.00	1.2			No. 16 +5.42	14.65	805.42	0.0		
No. 4 +30.00		230.00	1.3	1.25	37.5	No. 16 +20.07		820.07	0.0	0.00	0.0
No. 4 +30.00	20.00	230.00	1.3			No. 16 +20.07	32.55	820.07	0.0		
No. 5		250.00	1.2	1.25	25.0	No. 17 +2.62		852.62	0.0	0.00	0.0
No. 5	27.16	250.00	1.2			No. 17 +2.62	47.38	852.62	0.0		
No. 5 +27.16		277.16	0.0	0.60	16.3	No. 18		900.00	0.0	0.00	0.0
No. 5 +27.16	22.84	277.16	0.0			No. 18	9.57	900.00	0.0		
No. 6		300.00	0.0	0.00	0.0	No. 18 +9.57		909.57	0.0	0.00	0.0
No. 6	7.31	300.00	0.0			No.					
No. 6 +7.31		307.31	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 6 +7.31	42.69	307.31	0.0			No.					
No. 7		350.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7	38.83	350.00	0.0			No.					
No. 7 +38.83		388.83	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 7 +38.83	11.17	388.83	0.0			No.					
No. 8		400.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 8	50.00	400.00	0.0			No.					
No. 9		450.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 9	50.00	450.00	0.0			No.					
No. 10		500.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 10	50.00	500.00	0.0			No.					
No. 11		550.00	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11	37.26	550.00	0.0			No.					
No. 11 +37.26		587.26	0.0	0.00	0.0	No.					
No. 11 +37.26	12.74	587.26	0.0			No.					
No. 12		600.00	0.0	0.00	0.0	No.					
合計						合計	909.57				248.1

4. 仮設工・共通仮設(積上分)

数量計算書								
細別	図・計算式						設計数量	単位
仮設工 工事用道路工								
	ヤード 工事用道路① 工事用道路②							
	N = 66 + 70 + 153 = 289 枚	1	式					
	A = 1.524 × 3.048 × 289 = 1342.4 m2							
土のう 耐候性大型土のう 製作・設置	N = 68 袋	1	式					
土のう 耐候性大型土のう 撤去	N = 68 袋	1	式					
仮設工 交通管理工								
交通誘導警備員	N = 41 人日	1	式					
共通仮設費(積上分) 運搬費							1	式
建設機械運搬費	N = 2 台	1	式					
仮設材運搬費	W = 289 × 802 kg/枚 / 1000 = 231.8 t	1	式					
技術管理費	N = 1 式	1	式					
土質等試験費(30項目)	N = 1 式							
ポータブルコーン貫入試験	L = 1 m							