

令和 8 年度

市道1728号線災害復旧工事

工 事 設 計 書

市原市 椎津

総括表

市原市				工事番号				提出年月日				
年度 科目	令和 8 年度		第 55 款 災害復旧費			第 20 項 土木施設災害復旧費			第 10 目 道路橋りょう災害復旧費		第 14 節 工事請負費	
路 線 名		市道1728号線										
工事名		市道1728号線災害復旧工事										
工事場所		市原市 椎津										
								工事日数		110日間		
請負工事費計			円									
工事価格			円									
消費税相当額			円									

設 計 説 明	工事延長 L=82.8m	
	表層工（再生密粒度アスファルト混合物(13)t=5cm)	A=408m ²
	基層工（再生粗粒度アスファルト混合物(20)t=5cm)	A=253m ²
	上層路盤工(水硬性粒度調整鉄鋼スラグ [〃] (0-25)t=20cm)	A=253m ²
	下層路盤工(再生クラッシャーラン(0-40)t=20cm)	A=253m ²
	路床安定処理工	A=253m ²
	区画線工	N=一式

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801521
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道1728号線災害復旧工事
路 線 名	市道1728号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 03:市原市
本工事区分	06-02;道路維持・修繕―道路修繕
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路修繕		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削		m3	100			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
土砂等運搬	路盤	m3	100			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01
殻処分	路盤廃材	m3	100			第 3 号内訳書参照 @QB0038051-J02
路床安定処理工		式	1			/4
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり 使用量:3.25t/100m2 固化	m2	253			第 4 号内訳書参照 @QB5445001-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	37			第 5 号内訳書参照 @QB4998001-J02
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :100mm	m	67			第 6 号内訳書参照 @QB4998001-J03
濁水運搬処理		式	1			第 7 号内訳書参照 @U010
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	155			第 8 号内訳書参照 @QB4999001-J02
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :10cm	m2	253			第 9 号内訳書参照 @QB4999001-J03
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2	253			第 10 号内訳書参照 @QB0659002-J01
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚:200mm	m2	253			第 11 号内訳書参照 @QB0660002-J01
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗 装厚:50mm 3.0m超	m2	253			第 12 号内訳書参照 @QB0661003-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗 装厚:50mm 3.0m超	m2	408			第 13 号内訳書参照 @QB0662004-J02
アスカーブ		m	81			第 14 号内訳書参照 @U008
殻運搬	舗装版破碎	m3	34			第 15 号内訳書参照 @QB0038004-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	アスファルト殻	m3	34			第 16 号内訳書参照 @QB0038051-J01
防護柵工		式	1			/3
路側防護柵工		式	1			/4
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上 100m未満 無し	m	84			第 17 号内訳書参照 @Q10685002-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	110			第 18 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	45			第 19 号内訳書参照 @Q10688001-J02
構造物撤去工		式	1			/3
防護柵撤去工		式	1			/4
防護柵撤去(ガードレール)		m	84			第 20 号内訳書参照 @Q15840001-J01

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		式	1			第 21 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書		土砂等運搬		路盤		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J04	
計	1 m3 当り						

第 3 号 内訳書

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.04			第 3 号単価表参照 SWB020052-J02*
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

安定処理

1m以下
固化材100m2あたり使用量:3.25t/100m2 固化

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB211410-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 5 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 5 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

濁水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水運搬処理		式	1			第 6 号単価表参照 V0037
計	1 式 当り					

第 8 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:10cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

下層路盤

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

上層路盤

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410040-J01*
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

基層

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層（車道・路肩部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410240-J01
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB410260-J04
計	1 m2 当り					

市 原 市

第 15 号 内訳書		殻運搬		舗装版破碎		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 13 号単価表参照 SCB227010-J04	
計	1 m3 当り						

第 16 号 内訳書		殻処分		アスファルト殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			t	2.35			第 14 号単価表参照
処分費 (t)							SWB020052-J01*
計		1 m3 当り					

第 17 号 内訳書		ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 無		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置費 防護柵設置工	(材料費を除く手間のみ)	m	1			第 15 号単価表参照 SWB810540-J01	
計	1 m 当り						

第 18 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 16 号単価表参照 SWB821210-J15
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821210-J16
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

防護柵撤去 (ガードレール)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m	1			第 18 号単価表参照 SWB810530-J01
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

交通誘導警備員

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	41			第 19 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 1 標準
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 12. 0km以下

J02 積込機種・規格 = 3
J04 DID区間の有無 = 2

バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3)
有り

第 3 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	君津	t	100			TZ901143100
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 4 号 単価表

安定処理

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	%	K1			ML001010009
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	K2			ML001060003
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	K3			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
固化材	各種	%	Z1			TY001601000

第 4 号 単価表 安定処理 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB211410

J01 使用機種 = 2 バックホウ

J03 混合深さ = 3 1m以下

J02 施工箇所 = 1 路床

J04 固化材100m2当り使用量（実数） [t/100m2] = 3. 25

第 5 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

第 6 号 単価表

濁水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断濁水	330kg以下	式	1			W0032
ダンプトラック	2t積級	日				第 20 号単価表参照 SDGD10190-J01*
計	1 式 当り					

第 7 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1

J03 騒音振動対策 = 1

J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版

不要

有り

J02 障害等の有無 = 1

J04 舗装版厚 = 1

J07 費用の内訳 = 1

無し

15cm以下

全ての費用

第 8 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾟﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 8 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャーラン RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 9 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾟﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 9 号 単価表 上層路盤（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
高炉スラグ	HMS 25-0	%	Z1			TZ002162003
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 12

J07 施工区分 = 2

路盤材（砕石各種）

2層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 10 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 10 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410240

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 12
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生粗粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 11 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 11 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

3.0m超

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 12 号 単価表

アスカーブ

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4. 0 ～ 4. 5 m 3 / h	%	K2			MM001020001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
運転手 (一般)		%	R4			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%	Z1			TZ004101005

第 12 号 単価表

アスカーブ

1 m 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB410330

J01 断面積 = 4
J03 費用の内訳 = 1

175cm2以上195cm2未満
全ての費用

J02 材料 = 3

再生細粒度アスコン (1 3)

第 13 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010
J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 2
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
有り
全ての費用

J02 積込工法区分 = 3
J08 運搬距離 (km) (DID区間有) = 6 19.5km以下

機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)

第 14 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	君津	t	100			TZ901145100
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 15 号 単価表

防護柵設置工

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 土中建 込用	G r - C - 4 E 塗装 R7月単位現場閉所	m	1			TQ00E101003
ガードレール 路側用 (土中 用)	G r - C - 4 E 塗装	m	1			TZ004220005
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810540

J01 施工区分 = 1 土中建込

J03 施工規模による加算 = 2 50m以上100m未満

J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 規格・仕様 = 3

J04 夜間作業の補正 = 1

J06 曲線部補正 = 1

Gr-C-4E 塗装品

無

無

第 16 号 単価表 区画線設置 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 17 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036025
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 5
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 18 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E R7月単位現場閉所	m	1			TQ00E114002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 1

J03 夜間作業の補正 = 1

土中建込・標準型

無

J02 規格・仕様 = 4

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

Gr-C-4E

第 19 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 20 号 単価表

ダンプトラック

2t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	21			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				MM000301001
タイヤ損耗費	2 ～ 3 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020025
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10190

J01 機械損耗部品補正 = 2 良好