

東葛飾土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 4 - 0 1 6 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事（R8野田管内その2）					
年度及び予算科目	令和 8 年度第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単道路維持・県単排水整備					
路 線 河 海 名	主要地方道 結城野田線 外					
施 工 箇 所	野田市 清水 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考	土木一式、昼間、フレックス無し リサイクル有り、発生土有り					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単道路維持 県単排水整備	野田市 清水 外	主要地方道 結城野田線 外	

費 目	本工事費	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	側溝工 L=192m	
	2	縁石工 L=60m	
	3	防草舗装工 A=72m2	
	4	透水性舗装工 A=210m2	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
舗装工				式		1		
防草舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		72		
表層			材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		72		
透水性舗装工				式		1		
透水性アスファルト舗装				m2		210		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
積込(ルース)			土質土砂;作業内容小規模(標準)	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬			路盤廃材	式		1		
残土等処分			路盤廃材	式		1		
側溝工				式		1		
プラスチックU型側溝			U型側溝規格千葉県型CH25 -B300×H300	m		192		
側溝蓋			路側用B300	枚		520		
側溝蓋			グレーチング	枚		24		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工				式		1		
下層路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚290mm	m2		96		
上層路盤			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40; 仕上り厚150mm	m2		96		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		96		
中間層			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		96		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		96		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック			ブロック規格A種(150/170×200×600)	m		60		
歩車道境界ブロック撤去			再利用区分処分	式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		5		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		21		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2		310		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
舗装切断排水処理				式		1		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		23		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻運搬			殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		21		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		23		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋2次)	m3		2		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋2次)	m3		21		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （R8野田管内その2）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		