

施 工 条 件 の 明 示

工 事 名 統合河川環境整備及び県単河川維持合併工事（高野山新田植生帯整備工）
 路線河海名 一級河川利根川水系 手賀沼
 工事箇所 我孫子市 高野山新田

事務所名：千葉県 柏土木事務所

明 示 項 目	明 示 事 項
工程関係	工期は、「特記仕様書」のとおりとし、履行報告書により実施工程表を監督職員に提出し、その了解を得なければならない。また、実施工程表により工程管理を行い、変更が生じた場合には監督職員に報告し確認を得ること。
用地関係	特になし
公害対策関係	- 本工事で使用する建設機械は、低騒音、排出ガス対策型を原則とする。 - 工事に伴う騒音、振動等に対し、十分配慮すること。 - 油の流出などが無いように留意すること。
安全対策関係	- 安全訓練等については、共通仕様書によるものとする。 - 資機材搬出入時には、交通整理員を配置すること。 - 歩行者に十分注意し、安全対策を確実に行う事。
工食用道路関係	特になし
仮設備関係	資機材の搬出入は我孫子市根戸新田地先にある棧橋から行うこととする。
建設副産物関係	特記仕様書によるものとする。
工事支障物件等	- 工事着手に先立ち現地調査を行い、工事支障物件等の有無を確認するとともに、支障物件等が発見された場合には、監督職員の指示に従うこと。 - 作業構台を使用する前には安全確認を行うこと。
排水工（汚濁処理を含む）関係	特になし
そ の 他	- 手賀沼内へ資材などを落とさないように注意すること。 - 棧橋については他の事業でも使用することがあるため、施工者間で調整を行うこと。