

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 6 6 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名		県単道路改良工事（並木町改良工）				
年度及び予算科目		令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 3 目				
事 業 名		県単道路改良（道路整備課所管）				
路 線 河 海 名		一般国道 4 0 9 号				
施 工 箇 所		成田市 並木町				
施 工 方 法		請負	工 期 日 数	1 2 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単道路改良	成田市 並木町	一般国道 409号	

費 目	本工事費	県単道路改良工事（並木町改良工）
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 1 0 1 . 4 m	
	2	逆L型擁壁工 L = 2 6 m	
	3	側溝工 L = 2 1 3 m	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し ;障害無し;施工数量5,000m3未満	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1		
地盤改良工				式		1		
路床安定処理工				式		1		
安定処理			混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり 使用量1.66t/100m2;固化材の種類	m2		723		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安定処理			混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり 使用量1.66t/100m2;固化材の種類	m2		82		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装 版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		550		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2		160		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械 施工	m3		4		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械 施工	m3		12		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		27		
殻運搬			アスファルト殻	m3		16		
殻処分			アスファルト殻	m3		43		
殻運搬			コンクリート殻（鉄筋）	m3		4		
殻処分			コンクリート殻（鉄筋）	m3		4		
殻運搬			コンクリート殻（無筋）	m3		12		
殻処分			コンクリート殻（無筋）	m3		12		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			路盤廃材	m3		27		
殻処分			路盤廃材	m3		27		
切断排水運搬・処分				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クッシャー RC-40; 仕上り厚250mm	m2		723		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クッシャー RC-40; 仕上り厚250mm	m2		82		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類路盤材(砕石各種); 路盤材規格HMS-25; 仕上り厚250mm	m2		723		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格HMS-25;仕上り厚250mm	m2		82		
基層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		723		
基層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		82		
仮舗装				式		1		
取付舗装				式		1		
歩道舗装工(1)（一般部）				式		1		
フィルター層			材料種類 ;仕上り厚50mm	m2		177		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		177		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層			材料種類 ；材料規格 ；平均幅員2.4m以上；舗装厚40mm	m2		177		
歩道舗装(3)（切下部）				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り厚300mm	m2		60		
基層(歩道部)			材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満)；材料規格 ；舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2		60		
表層(歩道部)			材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満)；材料規格 ；舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		60		
歩道舗装(4)（切下部）				式		1		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り厚400mm	m2		49		
基層(歩道部)			材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満)；材料規格 ；舗装厚60mm;平均幅員1.4m以上	m2		49		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
表層(歩道部)			材料種類各種(2.20以上2.30t/m3未満) ;材料規格 ;舗装厚40mm;平均幅員1.4 m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		49			
擁壁工				式		1			
プラスチック擁壁工				式		1			
プラスチック擁壁			擁壁規格H = 1100 標準品	m		24			
プラスチック擁壁			擁壁規格H = 1100 調整品	m		2			
排水構造物工				式		1			
側溝工				式		1			
プラスチック側溝				m		90			

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プラスチック側溝				m		12		
L型側溝			標準用	m		68		
L型側溝			切下用	m		18		
L型側溝			切下用	m		12		
L型側溝			摺付用	m		4		
L型側溝			縁塊	m		9		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
地先境界ﾌﾞｯｸ			標準部：ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m		43		
地先境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m		18		
地先境界ﾌﾞｯｸ			ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m		12		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
平板載荷試験				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単道路改良工事（並木町改良工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		