

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 8 7 - 0 - 0 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工及び十余三第3橋耐震補強工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 4 目					
事 業 名	県単橋梁修繕					
路 線 河 海 名	主要地方道 成田松尾線 外					
施 工 箇 所	山武郡芝山町岩山 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）
-----	------	---------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	1 工区	
	2	橋台法面保護 A = 9 8 m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質土砂;施工方法現場制約あり	式		1		
人力積込			土質土砂;作業内容	式		1		
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
法面整形工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約有り	式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂・路盤	式		1		
埋戻し			流用土	式		1		
空洞充填工				式		1		
流動化処理土				m3		14		
型枠			鉄筋・無筋構造物	m2		7		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
積込み			ストックヤード	式		1		
土砂等運搬			ストックヤード～岩山橋下り線	式		1		
舗装工				式		1		
歩道舗装				式		1		
下層路盤（歩道部）			再生クラッシャーランRC-40、t=150mm	m2		5		
表層（歩道部）			再生細粒度アスコン(13)、t=30mm	m2		5		
法面工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋台法面保護				式		1		
法面保護			コンクリートキャンパス工法CCT1同等以上	m2		98		
付属施設工				式		1		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工				式		1		
転落防止柵設置			再利用	m		6		
構造物撤去工				式		1		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				式		1		
転落防止柵撤去			再利用	m		6		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		6		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2		5		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		0.1		
殻運搬			路盤廃材	m3		1		
舗装版切断排水処理運搬				式		1		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			路盤廃材	m3		1		
舗装版切断排水処理				kg		12		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
準備費				式		1		
木根等処分費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕工事（岩山橋下り線補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）
-----	------	---------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	2 工区	
	2	橋脚せん断補強工 N = 7 2 本	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
橋梁耐震補強工				式		1		
橋脚せん断補強工				式		1		
橋脚せん断補強（RMA工法同等以上）			補強RMA(vD25)	本		72		
コンクリート削孔			削孔径φ36、削孔深1.021m	孔		24		
コンクリート削孔			削孔径φ36、削孔深1.121m	孔		48		
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分			殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		0.1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単橋梁修繕（耐震）工事（十余三第3橋耐震補強工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
安全費				式		1		
交通規制費			高速道路の交通規制に係る全ての費用（安全費）	式		1		
技術管理費				式		1		
施工調査費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		