

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 1 5 9 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	道路メンテナンス					
路 線 河 海 名	主要地方道 成田下総線					
施 工 箇 所	成田市土屋 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）
-----	------	-------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	伸縮装置取替工 L = 2 5 . 4 m	
	2	橋面舗装工 A = 8 4 3 m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
橋梁保全工事				式		1		
橋梁付属物工				式		1		
伸縮装置取替工				式		1		
伸縮装置取替			車道用A1・A2	m		14.2		
伸縮装置取替			歩道用A1・A2	m		11.2		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			無筋Co殻	m3		2		
現場発生品運搬			スクラップ（既設伸縮装置）	t		1.8		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			無筋Co殻	m3		2		
舗装工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘			路盤	m3		90		
殻運搬			路盤廃材	m3		86		
殻処分			路盤廃材	m3		86		
路面切削				式		1		
全面切削 6cmを超え12cm以下				m2		454		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			As殻（切削）	m3		36		
殻処分			As殻（切削）	m3		36		
舗装打換え工				式		1		
舗装版破碎			Ast=4cm以下、障害あり	m2		391		
殻運搬			As殻	m3		12		
殻処分			As殻	m3		12		
下層路盤（歩道部）			再生クラッシャーランRC-40、t=220mm、2層施工	m2		390		
表層（歩道部）			再生細粒度As(13)、t=30mm、平均幅員1.4m以上	m2		390		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
オーバーレイ工				式		1		
基層（車道・路肩部）			改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え	m2		453		
表層（車道・路肩部）			改質 型再生密粒度As(13)（溶融スラグ入り）、t=40mm、平均幅員3m超え	m2		453		
橋面防水工				式		1		
橋面防水				m2		843		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			実線白15cm	m		130		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			破線白15cm	m		35		
仮設工				式		1		
足場工				式		1		
防災シート				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（さくら橋補修工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		