

成田土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 6 - 0 2 0 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	成田		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	防災・安全交付金					
路 線 河 海 名	主要地方道 成田松尾線					
施 工 箇 所	成田市大清水					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	防災・安全交付金（交通安全）工事（小管）
-----	------	----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 2 1 . 8 m	
	2	舗装工 A = 1 3 3 0 m ²	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂・路盤	式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂・路盤	式		1		
埋戻し			流用土	式		1		
残土処理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		110		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		4		
舗装版破碎			As t=15cm以下	m2		65		
舗装版破碎			Co t=15cm以下	m2		42		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊			鉄筋Co	m3		13			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			As殻	m3		5			
殻運搬			路盤廃材	m3		38			
殻運搬			無筋Co殻	m3		4			
殻運搬			有筋Co殻	m3		3			
殻運搬			有筋二次Co殻	m3		10			
舗装版切断排水処理運搬				式		1			

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			As殻	m3		5			
殻処分			路盤廃材	m3		38			
殻処分			無筋Co殻	m3		4			
殻処分			有筋Co殻	m3		3			
殻処分			有筋二次Co殻	m3		10			
舗装版切断排水処理				式		1			
舗装工				式		1			
車道舗装工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			RC-40、t=200mm	m2		69		
上層路盤			HMS-25、t=200mm	m2		69		
基層			再生粗粒度As(20)、t=50mm	m2		67		
表層			改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm	m2		34		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ（一般部）			一般部、改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm	m2		940		
切削オーバーレイ（交差点部）			一般部、改質 型再生密粒度アスコン(20)溶融スラグ入り、t=50mm	m2		194		
殻運搬				m3		38		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分				m3		38		
すりつけ				式		1		
起終点すりつけ				式		1		
歩道舗装工				式		1		
フィルター層			山砂 t=50mm	m2		170		
路盤			RC-40、 t=100mm	m2		170		
表層			開立度アスコン(13)、 t=40mm	m2		170		
排水構造物工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝工				式		1		
プレキャストU型側溝			U型側溝（300×300）、CH25-30-30	m		60		
集水桝工				式		1		
プレキャスト集水桝			300×400	箇所		1		
プレキャスト集水桝			300×400、鋼製縁石	箇所		2		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			ブロック兼用側溝蓋、一般部	m		35		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック			ブロック兼用側溝蓋、すりつけ部	m		14		
歩車道境界ブロック			ブロック兼用側溝蓋、切下部	m		11		
地先境界ブロック			一般部	m		50		
地先境界ブロック			切下部	m		12		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			白色 実線15cm	m		280		
溶融式区画線			黄色 実線20cm	m		140		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			白色 ゼブラ45cm		m		68		
溶融式区画線			白色 15cm換算長		m		32		
溶融式区画線			黄色 15cm換算長		m		20		
道路清掃工					式		1		
路面清掃工					式		1		
路面清掃			歩道部・人力 塵埃量多い		m2		84		
仮設工					式		1		
交通管理工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	防災・安全交付金（交通安全）工事（小菅）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		