

香取土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 7 - 0 2 4 8 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	香取		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その２）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単交通安全対策					
路 線 河 海 名	一般国道 3 5 6 号 外					
施 工 箇 所	香取市 佐原イ 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その2）
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	路側防護柵工 L = 6 0 0 m	
	2	区画線工 一式	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
防護柵工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
ガードレール			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m		400		
ガードレール			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m		200		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
熔融式区画線			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		2,000		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分セプラ 45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		1,000		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		400		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		400		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 30cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m		400		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員A				式		1		
交通誘導警備員B				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事（管内安全施設工その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		