

香取土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 7 - 0 2 4 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	香取		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事（佐原点々修繕その2）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕・県単道路維持					
路 線 河 海 名	一般国道 3 5 6 号 外					
施 工 箇 所	香取市 佐原イ 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)
-----	------	---------------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	切削オーバーレイ工 A = 1,500 m ²	
	2	側溝工 L = 50 m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		200		
路床盛土工				m3		1		
路床盛土			施工幅員2.5m未満	m3		100		
残土処理工				式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		100		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その 2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m		300		
As切断排水処理				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2		500		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		34		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		34		

工事数量総括表

	工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
基層	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		300			
表層(車道)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		300			
表層(歩道)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格 ;舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上	m2		100			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層; 段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		1,500			
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト殻	m3		75			
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		75			
アスファルト舗装補修工		式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
パッチング			再生細粒As(13)	t		30		
道路修繕				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	m3		10		
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		10		
側溝工				式		1		
プレキャストU型側溝			路側用 400*400*2000	m		50		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝蓋			路側用 390*100*495	枚		100		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
アスカ-ﾌﾟ			材料種類再生細粒度ｱｽｺﾝ(13);断面積195cm2以上215cm2未満	m		20		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		200		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セ・プラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		100		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		10		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		10		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その 2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員A				式		1		
交通誘導警備員B				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 (佐原点々修繕その 2)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
技術管理費				式		1		
水質分析費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕及び県単道路維持合併工事 （佐原点々修繕その２）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		