

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	設計数量	積算数量	単位
道路維持					
道路土工					
掘削工					
掘削	土砂	=	200.0	200	m3
路床盛土工					
路床盛土		=	100.0	100	m3
残土処理工					
整地		=	100.0	100	m3
土砂等運搬	土砂	=	100.0	100	m3
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断		=	300.0	300	m
As切断排水処理		=	1	1	式
舗装版破砕		=	500.0	500	m2
殻運搬	As殻	$300.0\text{m}^2 \times 0.10\text{m} = 30 \text{ m}^3$ $100.0\text{m}^2 \times 0.04\text{m} = 4 \text{ m}^3$	=	34.0	34 m3
殻処分	As殻	=	34.0	34	m3
基層	50mm 再生粗粒As(20)	=	300.0	300	m2
表層(車道)	50mm 再生密粒As(20)	=	300.0	300	m2
表層(歩道)	40mm 再生細粒As(13)	=	100.0	100	m2
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ	7cm以下 1層 再生密粒As(20)	=	1500.0	1,500	m2
殻運搬(路面切削)	As殻	$1500.0\text{m}^2 \times 0.05\text{m}$	=	75.0	75 m3
殻処分	As殻	=	75.0	75	m3
アスファルト舗装補修工					
パッチング	再生細粒As(13)	=	30.0	30	t

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	設計数量	積算数量	単 位
道路修繕					
排水構造物工					
作業土工					
床掘り		=	10.0	10	m3
埋戻し		=	10.0	10	m3
側溝工					
プレキャストU型側溝	路側用 400*400*2000	=	50.0	50	m
側溝蓋	路側用 390*100*495	=	100.0	100	枚
縁石工					
縁石工					
アスカープ	再生細粒As(13)	=	20.0	20	m
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	白 実線W=15cm	=	200.0	200	m
溶融式区画線	白 実線W=20cm	=	200.0	200	m
溶融式区画線	白 ゼブラW=30cm	=	100.0	100	m
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊	無筋構造物	=	10.0	10	m3
運搬処理工					
殻運搬	Co殻(無筋)	=	10.0	10	m3
殻処分	Co殻(無筋)	=	10.0	10	m3
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員A		=	5	5	人日
交通誘導警備員B		=	30	30	人日