

数 量 算 出 表					
区分、工種、種別、細別	規 格	算 式			数量 単位 摘要
道路改良					
道路土工					
耕地復旧工					
掘削		借地部面積(田面部) 掘削深さ 借地部面積(法面部) 掘削深さ 653.2 m2 × 0.5 m + 61.1 m2 × 0.5 m / 2 = 341.9			340 m3
耕起		借地部面積 掘削深さ 653.2 m2 × 0.3 m = 196.0			200 m3
積込(ルーズ)		過年度工事残土 3,658.1 m3 = 3,658.1			3,660 m3
土砂等運搬		掘削より 過年度工事残土 341.9 m3 + 3,658.1 m3 = 4,000.0			4,000 m3
法面整形		延長 法長 124.2 m × 0.71 m = 88.2			90 m2
構造物撤去工					
運搬処理工					
殻処分	廃プラスチック	単位重量(t/m2) 施工面積(m2) 0.0005 × 714 = 0.4			0.4 t
現場発生品運搬		単位重量(t/m2) 施工面積(m2) 0.0005 × 714 = 0.4			0.4 t
土木シート撤去		借地部面積 714 m2 = 714.0			710 m2
仮設工					
工事用道路工					
敷鉄板		敷鉄板 面積/枚 32 枚 × 9.29 m2 = 297.3			297 m2
交通管理工					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B				18 人日
共通仮設費					
共通仮設費					
運搬費					
仮設材運搬費		敷鉄板 敷鉄板重量 32 枚 × 1.6 t = 51.2			51 t