

香取土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 7 - 0 2 5 3 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	香取		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川改良					
路 線 河 海 名	一級河川利根川水系 桁沼川					
施 工 箇 所	香取郡東庄町 笹川い					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 1 4 5 m	
	2	かごマット（多段積型）A = 3 6 3 m ²	
	3	張芝工 A = 9 0 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	式		1		
盛土工				m3		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め無し;現場制約無し	m2		90		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）			当初	事業区分	河川改修	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
法覆護岸工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質区分土砂;土質	式		1			
土砂等運搬 現場→土置場			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1			
積込(ルーズ)			土質土砂;作業内容小規模(標準以外)	式		1			
土砂等運搬（盛土土砂） 土置場→現場			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
護岸付属物工				式		1		
小口止めA				箇所		1		
小口止めB				箇所		1		
多自然護岸工				式		1		
かごマット(多段積型) 6段			かご本体材質亜鉛7mm鉄線;詰石種類割栗石;詰石規格各種;詰石規格(文字入力)50-150mm	m2		12		
かごマット(多段積型) 5段			かご本体材質亜鉛7mm鉄線;詰石種類割栗石;詰石規格各種;詰石規格(文字入力)50-150mm	m2		351		
植生工				式		1		
張芝			芝種類張芝工;施工規模100m2未満	m2		90		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
付帯道路工				式		1		
路側防護柵工				式		1		
ガードレール			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m		148		
支給品運搬			ガードレール	式		1		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
防護柵撤去(ガードレール)				式		1		
現場発生品運搬			ガードレール	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬処理工				式		1		
廃プラスチック運搬処分			大型土のう	式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業 区分設置・撤去	式		1		
土留・仮締切工				式		1		
土のう(制作・設置)			大型土のう規格耐候性	式		1		
土のう（撤去）			大型土のう規格耐候性	式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水替工				式		1		
ポンプ排水			排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m; 排水方法作業時排水	式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）			当初	事業区分	河川改修
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費				式		1		
現場環境改善費(率計上)				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川改良工事（桁沼川護岸工）				当初	事業区分	河川改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			