

数量総括表

工 種	項 目	種 別	単位	数 量	摘 要
道路土工	掘削	砂質土	m3	22.0	数量計算書参照
	掘削	路盤	m3	6.0	数量計算書参照
	床掘	砂質土	m3	4.0	数量計算書参照
	埋戻し	現場発生土	m3	14.0	数量計算書参照
	土砂等運搬・処分	土砂 L=35.0km	m3	11.0	$(21.85+4.40) - 13.54 \times 1.11 \div 11.22$
排水構造物工	プレキャストU型側溝	CH25-30-30	m	88.0	
	側溝蓋	CHL25-30	枚	168.0	
	側溝蓋	FRC製集水蓋	枚	8.0	
路盤工	不陸整正	補足材なし	m2	282.0	数量計算書参照
	路盤工	RC-40 t=150mm	m2	38.0	数量計算書参照
	表層工	再生密粒度As13	m2	4.0	$(0.70+1.40) \times 3.70 \times 1/2 \div 3.89$
仮設工	舗装版破碎	Co舗装版	m2	10.0	$(2.60+2.70) \times 3.60 \times 1/2 + 1.56 \times 0.78 \times 1/2 \div 10.15$
	殻運搬	Co殻（鉄筋）L=14.9Km	m3	1.0	$10.15\text{m}^2 \times 0.10\text{m} \div 1.02$
	殻処分	Co殻（鉄筋）	m3	1.0	$10.15\text{m}^2 \times 0.10\text{m} \div 1.02$
	交通誘導員		人日	8.0	

数 量 計 算 書 用 紙								山武市役所					
測 点	測点間 距 離	掘削			掘削(路盤)			床掘			埋戻し		
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
自 No.0	20.00	0.27	0.28	5.50	0.09	0.09	1.80	0.05	0.05	1.00	0.11	0.11	2.20
至 No.1		0.28			0.09			0.05			0.11		
自 No.1	20.00	0.28	0.22	4.30	0.09	0.09	1.80	0.05	0.05	1.00	0.11	0.10	2.00
至 No.2		0.15			0.09			0.05			0.09		
自 No.2	20.00	0.15	0.24	4.80	0.09	0.09	1.80	0.05	0.05	1.00	0.09	0.10	2.00
至 No.3		0.33			0.09			0.05			0.11		
自 No.3	10.70	0.33	0.31	3.28	0.09	0.09	0.96	0.05	0.05	0.54	0.11	0.11	1.18
至 No.3+10.70		0.28			0.09			0.05			0.11		
自 No.3+10.70	9.30	0.28	0.25	2.28	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.47	0.08	0.27	2.51
至 No.4		0.21			0.00			0.05			0.46		
自 No.4	5.00	0.21	0.21	1.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.25	0.46	0.46	2.30
至 No.4+5.00		0.21			0.00			0.05			0.46		
自 No.4+5.00	3.00	0.22	0.22	0.66	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.15	0.46	0.45	1.35
至 No.4+8.00		0.22			0.00			0.05			0.44		
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
計	88.0	計		21.85	計		6.36	計		4.40	計		13.54

数 量 計 算 書 用 紙								山武市役所					
測 点	測点間 距 離	不陸整正			路盤工								
		幅員	平均幅員	面積	幅員	平均幅員	面積						
自 No.0	20.00	3.50	3.50	70.00	0.40	0.40	8.00						
至 No.1		3.50			0.40								
自 No.1	20.00	3.50	3.50	70.00	0.40	0.40	8.00						
至 No.2		3.50			0.40								
自 No.2	20.00	3.50	3.50	70.00	0.40	0.40	8.00						
至 No.3		3.50			0.40								
自 No.3	10.70	3.50	3.50	37.45	0.40	0.40	4.28						
至 No.3+10.70		3.50			0.40								
自 No.3+10.70	9.30	2.40	2.40	22.32	0.40	0.40	3.72						
至 No.4		2.40			0.40								
自 No.4	5.00	2.40	2.40	12.00	0.40	0.40	2.00						
至 No.4+5.00		2.40			0.40								
自 No.4+5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
至 No.4+8.00		0.00			0.00								
自 Co舗装版破 砕・復旧箇所					(0.70+1.40) × 3.70 × 1/2 = 3.885	3.89							
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
自													
計	88.0	計	281.77	計	37.89	計	計	計					