

質 問 回 答 書

工事名（業務名）： 鴻巣市立川里図書館空調設備等改修（機械設備・建築）工事

質問 1.

架台工事の数量について

機械設備工事-空気調和設備工事-室外機用架台工事及び配管架台類工事の「溶融亜鉛メッキ塗装」「加工費」について質問です。

架台工事において、鋼材を加工しメッキ塗装をする趣旨は理解できたのですが、数量をどのように理解すればよいかわかりません。

通常塗装に関する数量は「㎡」を用いるかと思います。

数量が「kg」を使用しているのは、塗料の重量を指しているのでしょうか。

また、「加工費」の数量が「kg」を用いているのは、どのように解釈すればよろしいでしょうか。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

回答 1. 塗料の重量ではありません。「溶融亜鉛メッキ塗装」の積算に用いる単位は、鋼材の重量で算出することになっているため「kg」としています。

「加工費」の積算も上記と同じく、単位は鋼材の重量「kg」です。