

栄一丁目ほか水路改修(R8)工事
(上口一丁目工区)
数量計算書

上ロー丁目工区 水路改修工事 数量総括表


工種	種別	規格・寸法	単位	数量	積算数量	備考
水路工	受台工	タイプ①	m	32.29	32.3	
	受台工	タイプ②	m	14.04	14.0	
	補強壁		m	14.04	14.0	
	床版掛工	歩道用コンクリート床版 900×500×100	m	15.09	15.1	30枚
	床版掛工	車道用コンクリート床版 1600×1000×150	m	7.02	7.0	7枚
	現場打ち床版掛工	900×100	m	1.05	1.1	
	間詰めコンクリート		m ³	1.48	1.5	
	再生切込碎石	RC-40	m ³	0.57	0.6	
土工	床掘工		m ³	1.68	1.7	
	残土処分工		m ³	1.68	1.7	
路上施設工	歩車道境界工	歩車道境界ブロック 180/230×230×250	m	16.19	16.2	
	付帯工	表層工 再生密粒アスコン t=5cm	m ²	1.61	1.6	
	車止め	ポストコーン H=0.80m	箇所	2	2	
撤去工	ガードレール撤去		m	16.01	16.0	
	ガードレール処分	スクラップ ヘビーH3	t	0.256	0.256	
	ネットフェンス撤去		m	2.86	2.9	
	ネットフェンス処分	スクラップ ヘビーH2	t	0.025	0.025	
	コンクリート取壊し	無筋	m ³	4.20	4.2	
	Co殻運搬	無筋	m ³	4.20	4.2	
	Co殻処分	無筋	t	9.870	9.870	

[illegible]


水路工数量計算書

[illegible]

土工代表断面図(1)



土工代表断面図(2)



付帯工数量計算書

種 別	計 算 式	数量	単位
アスファルト舗装工	$L = 9.40 + 6.69 = 16.09$		
表層工	$A = 0.10 \times 16.09 =$	1.61	m ²
歩車道境界ブロック			
一般部	$L = 9.42 + 6.77 =$	16.19	m
車止め			
ポストコーン H=0.80m	$N = 2 =$	2	箇所
ガードレール撤去工	$L = 9.40 + 6.61 =$	16.01	m
	延長 単位質量kg/m t/kg		
ガードレール重量	$W = 16.01 \times 16.0 \times 0.001 = 0.256$	0.256	t
ネットフェンス撤去	$L = 1.37 + 1.49 =$	2.86	m
	延長 単位質量kg/m t/kg		
ネットフェンス重量	$W = 2.86 \times 8.7 \times 0.001 = 0.025$	0.025	t
コンクリート版撤去			
2200×1000×150	$N = 7 =$	7	個
受台撤去			
150×200	$L = 7.31 + 7.13 =$	14.44	m
ガードレール基礎撤去工			
200×150	$L = 9.40 + 6.77 =$	16.17	m
コンクリート叩き			
100×500	$L = 6.64 =$	6.64	m
柵渠笠石撤去			
200×100	$L = 9.40 + 6.74 + 9.39 + 6.64 =$	32.17	m
コンクリート取壊し			
コンクリート版撤去	$V = 2.20 \times 1.00 \times 0.15 \times 7 = 2.31$		
受台	$V = 0.15 \times 0.20 \times 14.44 = 0.43$		
ガードレール基礎	$V = 0.20 \times 0.15 \times 16.17 = 0.49$		
コンクリート叩き	$V = 0.10 \times 0.50 \times 6.64 = 0.33$		
柵渠笠石撤去	$V = 0.20 \times 0.10 \times 32.17 = 0.64$		
	$= 4.20 =$	4.20	m ³
Co殻運搬	$V = 4.20 =$	4.20	m ³
	m ³ t/m ³		
Co殻処分	$W = 4.20 \times 2.35 =$	9.870	t
アスファルト舗装切断	$L = 9.40 + 6.69 =$	16.09	m

付帯工数量計算書

[illegible]

準備工数量計算書

[illegible]

仮設工数量計算書


[illegible]

歩道用床版蓋掛け工


$$900 \times 500 \times 100$$

10m当たり

平面图



断面图 (短边)


[illegible]

現場打ち床版


0.90m

1.0m当たり

長辺方向断面図




短辺方向断面図




種 別	計 算 式	数量	単位
コンクリート工			
$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$V = 1.00 \times 0.90 \times 0.11 =$	0.10	m^3
型枠工			
小型	$A = 1.00 \times 0.90 =$	0.90	m^2
鉄筋	図面より t/kg		
SD345 D13	$W = 8.460 \times 0.001 =$	0.008	t
	幅 高さ 延長		
支保工	$V = 0.68 \times 0.74 \times 1.00 =$	0.50	空m^3


正面図



正面図



断面図



種 別	計 算 式	数量	単位
歩車道境界ブロック	両面(B) L=0.60m		
180/230×230×250	$N = \frac{10.00}{0.605} =$	16.5 個	
コンクリート工	$V = (0.37 \times 0.21 - 0.225 \times 0.05) \times 10.00 =$	0.66 m ³	
型枠工			
小型	$A = (0.21 + 0.21) \times 10.00 =$	4.20 m ²	
目地工			
瀝青質 t=10mm	$A = 0.37 \times 0.21 - 0.225 \times 0.05 =$	0.07 m ²	