

数 量 総 括 表

区分、工種、種別、細別	規格	算 式	数 量	計上数量	単 位
工事延長				320.0	m
道路修繕					
舗装工					
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ	再生粗粒度As(20) (溶融スラグ入り) 50mm	別紙数量計算書より 2,069.4	= 2,069.4	2,070	m2
殻運搬		(2,069.4 × 0.10)	= 206.9	207	m3
殻処分	As殻	(2,069.4 × 0.10)	= 206.9	207	m3
オーバーレイ工					
表層工	改質Ⅱ型再生密粒度As(20) (溶融スラグ入り) 50mm	別紙数量計算書より 2,069.4	= 2,069.4	2,070	m2
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	外側線 実線 W=15cm(白)	別紙数量計算書より	= 624.8	620	m
溶融式区画線	中央線(高視認性・非リブ式) 実線 W=20cm(黄)	別紙数量計算書より	= 320.0	320	m
溶融式区画線	ドット線 破線 W=15cm(白)	別紙数量計算書より	= 4.0	4	m
溶融式区画線	ドット線 破線 W=30cm(白)	別紙数量計算書より	= 164.0	160	m
溶融式区画線	文字「50」 文字 W=15cm換算(黄)	別紙数量計算書より	= 18.6	19	m
溶融式区画線	文字・記号 文字・記号 W=15cm換算(白)	別紙数量計算書より	= 169.8	170	m
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	昼間	=	1.0	1	式
(交通誘導警備員A)	昼間	=	1.0	(1)	人日
(交通誘導警備員B)	昼間	=	1.0	(1)	人日
交通誘導警備員	夜間	=	1.0	1	式
(交通誘導警備員A)	夜間	=	6.0	(6)	人日
(交通誘導警備員B)	夜間	=	6.0	(6)	人日
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費	切削機	=	2.0	2	台

数量計算書

一般国道 356号
銚子市 森戸町

全体延長 起点 NO.0
終点 NO.16 L= 320.000 = 320.0 m

舗装延長 起点 NO.0
終点 NO.16 L= 320.000 = 320.0 m

切削工, 舗装工

延長300.0m、幅員6.39m～6.63m
(全体面積) 2,069.4 m² (舗装修繕面積計算書より)
(人孔蓋控除面積) 0.000 m²
舗装面積 2,069.4 - 0.000 = 2,069.4 m² = 2,069.4 m²

区画線工

中央線(高視認性・非リブ式) NO.0～NO.16 = 320.0m
(実線 W=20cm 黄) = 320.0 m

外側線(右側) NO.0～NO.6+9.88 = 129.88m
(実線 W=15cm 白) NO.6+17.12～NO.16 = 182.88m
129.88m + 182.88m = 312.76m

外側線(左側) NO.0～NO.6+12.29 = 132.29m
(実線 W=15cm 白) NO.7+0.24～NO.16 = 179.76m
132.29m + 179.76m = 312.05m
312.76m + 312.05m = 624.81m = 624.8 m

ドット線(左側) NO.6+12.29～NO.7+0.24 1m×4本 = 4.0m
(破線 W=15cm 白) = 4.0 m

ドット線(右側) NO.6+9.88～NO.6+17.12 1m×4本 = 4.0m
(破線 W=30cm 白) NO.8+5.45～NO.13+2.55 1m×49本×2列 = 98.0m
4.0m + 98.0m = 102.0m = 102.0 m

ドット線(左側) NO.0～NO.3+1.57 1m×31本×2列 = 62.0m
(破線 W=30cm 白) = 62.0 m

減速マーク(小) 15cm換算長 5.13m
(文字・記号・矢印 NO.0～NO.3+1.57 5.13m × 12箇所 = 61.56m
W=15cm換算 白) NO.8+5.45～NO.12+6.02 5.13m × 15箇所 = 76.95m
61.56m + 76.95m = 138.51m = 138.5 m

文字 50 15cm換算長 18.57m
(文字・記号・矢印 NO.4+6.90
W=15cm換算 黄) 18.57m = 18.57 m

文字 15cm換算長
(文字・記号・矢印 速 9.0m × 1箇所 = 9.0m
W=15cm換算 白) 度 8.6m × 1箇所 = 8.6m
落 8.4m × 1箇所 = 8.4m
せ 5.3m × 1箇所 = 5.3m
9.0m + 8.6m + 8.4m + 5.3m = 31.3m = 31.3 m

外側線	実線 W=15cm(白)	624.8
中央線(高視認性・非リブ式)	実線 W=20cm(黄)	320.0
ドット線	破線 W=15cm(白)	4.0
ドット線	破線 W=30cm(白)	164.0
文字「50」	文字 W=15cm換算(黄)	18.6
文字・記号	文字・記号 W=15cm換算(白)	169.8

舗装修繕面積計算書

測点	区間距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m ²)	備考
NO.0		6.41			
NO.1	20.000	6.46	6.435	128.700	
NO.2	20.000	6.46	6.460	129.200	
NO.3	20.000	6.47	6.465	129.300	
NO.4	20.000	6.46	6.465	129.300	
NO.5	20.000	6.49	6.475	129.500	
NO.6	20.000	6.47	6.480	129.600	
NO.7	20.000	6.46	6.465	129.300	
NO.8	20.000	6.45	6.455	129.100	
NO.9	20.000	6.41	6.430	128.600	
NO.10	20.000	6.39	6.400	128.000	
NO.11	20.000	6.45	6.420	128.400	
NO.12	20.000	6.47	6.460	129.200	
NO.13	20.000	6.55	6.510	130.200	
NO.14	20.000	6.51	6.530	130.600	
NO.14+18.9	18.900	6.50	6.505	122.945	
NO.15	1.100	6.50	6.500	7.150	
NO.16	20.000	6.53	6.515	130.300	
合 計	320.000			2069.4	