

銚子土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 8 - 0 2 4 2 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	銚子		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単交通安全対策（二種）工事					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単交通安全対策					
路 線 河 海 名	一般国道 1 2 6 号 外					
施 工 箇 所	銚子市 小浜町 外					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単交通安全対策（二種）工事
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	交通安全施設補修工 1式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持					式		1		
区画線工					式		1		
区画線工					式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		4,000		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		m		2,000		
防護柵工					式		1		
路側防護柵工					式		1		
ガードレール			ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無		m		100		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
防止柵工				式		1		
転落(横断)防止柵			柵高1.1m;作業区分土中建込	m		400		
標識工				式		1		
小型標識工				式		1		
標識柱			柱規格単柱式 径76.3;柱長さ4.4m;施工規模2基以下	基		1		
標識板			標識板規格2.0m2未満	枚		1		
道路付属施設工				式		1		
道路付属物工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
視線誘導標			視線誘導標規格 ；施工区分コンクリート建込(穿孔含む);施工規模30本以上	本		60		
構造物撤去工				式		1		
防護柵撤去工				式		1		
防護柵撤去(ガードレール)				式		1		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去				式		1		
運搬処理工				式		1		
現場発生品運搬			発生材種類	式		1		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			
工事原価				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単交通安全対策（二種）工事			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
一般管理費等				式		1			
スクラップ費				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			