

|           |                                 |                 |                               |          |           |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 銚子土木事務所   |                                 | 設 計 書 番 号       | 2 6 - 0 0 - 0 8 - 0 2 3 5 - 0 |          | 発 注 区 分   | 単独事業            |
| 適用単価区分    | 実施単価                            | 適用単価地区          | 銚子                            |          | 単 価 適 用 日 | 2 0 2 6 0 8 0 1 |
|           |                                 |                 |                               |          |           |                 |
| 工 事 名     | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区)                |                 |                               |          |           |                 |
| 年度及び予算科目  | 令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目 |                 |                               |          |           |                 |
| 事 業 名     | 県単舗装道路修繕                        |                 |                               |          |           |                 |
| 路 線 河 海 名 | 主要地方道 銚子旭線                      |                 |                               |          |           |                 |
| 施 工 箇 所   | 銚子市 猿田町                         |                 |                               |          |           |                 |
| 施 工 方 法   | 請負                              |                 | 工 期 日 数                       | 1 1 0 日間 |           |                 |
| 工 事 費 総 額 |                                 |                 |                               |          |           |                 |
| 内 訳       | 工 事 価 格 計                       | 別 紙 内 訳 の と お り |                               |          |           |                 |
|           | 消費税相当額                          | × 0 . 1 0       |                               |          |           |                 |
| 備 考       |                                 |                 |                               |          |           |                 |

## 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
|      |      |         |      |

| 費 目 | 本工事費 | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区) |
|-----|------|------------------|
|-----|------|------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初                         | 変 更 |
|------------------|----|-----------------------------|-----|
|                  | 1  | 工事延長 L=392.0m               |     |
|                  | 2  | 路面切削工 A=2,320m <sup>2</sup> |     |
|                  | 3  | 表層工 A=2,320m <sup>2</sup>   |     |
|                  | 4  |                             |     |
|                  | 5  |                             |     |
|                  | 6  |                             |     |
|                  | 7  |                             |     |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区)                            | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                             |    | 工事区分 | 道路修繕    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                          | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕          |  |     |                                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 舗装工           |  |     |                                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 路面切削工         |  |     |                                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 路面切削          |  |     | 施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し | m2 |      | 2,320   |      |    |
| 殻運搬(路面切削)     |  |     | 殻種別As                                       | m3 |      | 116     |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                                  | m3 |      | 116     |      |    |
| 表層工           |  |     |                                             | 式  |      | 1       |      |    |
| 表層(車道・路肩部)    |  |     | 材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超          | m2 |      | 2,320   |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区)                                     | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |      |    |
|---------------|--|-----|------------------------------------------------------|----|------|---------|------|----|
|               |  |     |                                                      |    | 工事区分 | 道路修繕    |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                   | 単位 | 前回数量 | 今回数量    | 数量増減 | 摘要 |
| 区画線工          |  |     |                                                      | 式  |      | 1       |      |    |
| 区画線工          |  |     |                                                      | 式  |      | 1       |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し         | m  |      | 700     |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し         | m  |      | 12      |      |    |
| 溶融式区画線        |  |     | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m  |      | 40      |      |    |
| 仮設工           |  |     |                                                      | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通管理工         |  |     |                                                      | 式  |      | 1       |      |    |
| 交通誘導警備員       |  |     | 昼間                                                   | 式  |      | 1       |      |    |

## 工事数量総括表

|               | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区) |      |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|-----|------------------|------|------|------|------|---------|
|               |     |                  |      |      |      | 工事区分 | 道路修繕    |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位               | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |         |
| 交通誘導警備員       | 夜間  | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 直接工事費         |     | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 共通仮設          |     | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 共通仮設費         |     | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 運搬費           |     | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 建設機械運搬費       | 切削機 | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式                |      | 1    |      |      |         |
| 純工事費          |     | 式                |      | 1    |      |      |         |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 県単舗装道路修繕工事(猿田工区) |    |      | 当初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|------------------|----|------|------|------|---------|
|               |  |     |                  |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設費   |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格               | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要      |
| 現場管理費         |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
| 工事原価          |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
| 一般管理費等        |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
| 工事価格          |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
| 消費税相当額        |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
| 工事費計          |  |     |                  | 式  |      | 1    |      |         |
|               |  |     |                  |    |      |      |      |         |
|               |  |     |                  |    |      |      |      |         |