

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規格	算 式	数 量	計上数量	単 位
工事延長				392.0	m
道路修繕					
舗装工	夜間				
路面切削工					
路面切削	5cm切削	=	2,315.1	2,320	m ²
殻運搬	16.0km以下	(2,315.1 × 0.05) =	115.8	116	m ³
殻処分	As殻	(2.35t/m ³) (2,315.1 × 0.05) =	115.8	116	m ³
表層工					
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) (溶融スラグ入り) 50mm	別紙数量計算書より 2,315.1 =	2,315.1	2,320	m ²
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	外側線 実線 W=15cm(白)	別紙数量計算書より =	697.5	700	m
溶融式区画線	ドット線 破線 W=30cm(白)	別紙数量計算書より =	12.0	12	m
溶融式区画線	文字 文字 W=15cm換算(黄)	別紙数量計算書より =	39.6	40	m
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員B	昼間	=	1.0	1	式
(交通誘導警備員B)	昼間	=	4.0	(4)	人日
交通誘導警備員B	夜間	=	1.0	1	式
(交通誘導警備員B)	夜間	=	6.0	(6)	人日
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費	切削機	=	2.0	2	台

数量計算書

主要地方道 銚子旭線
銚子市 猿田町

全体延長 起点 NO.0
終点 NO.19+12.0 L= 392.000 = 392.0 m

舗装延長 (舗装修繕面積計算書より) L= 380.500 = 380.5 m

切削工, 舗装工

延長380.5m、幅員4.77m～8.50m
(全体面積) 2,317.363 m² (舗装修繕面積計算書より)
(人孔蓋控除面積) 2.205 m² (控除数量計算書より)
舗装面積 2,317.363 - 2.205 = 2,315.158 m² = 2,315.1 m²

区画線工

外側線 左 NO.0～NO.14+2.9 282.90 m
左 NO.14+13.0～NO.18+1.7 68.28 m
左 NO.19+2.0～NO.19+12.0 10.79 m
(実線 W=15cm 白) 右 NO.0～NO.14+6.55 286.55 m
右 NO.14+17.0～NO.18+2.7 65.42 m
左 NO.19+2.0～NO.19+12.0 9.43 m
合計 723.37 m

控除 左 NO.13+11.00 0.35 m(仕切弁)
左 NO.17+16.0 1.15 m(空気弁)
右 NO.0+1.11 ～ NO.0+7.13 6.02 m(ドット)
NO.1+5.30 ～ NO.1+9.31 4.01 m(ドット)
NO.3+1.97 ～ NO.3+5.98 4.01 m(ドット)
NO.4+17.78 ～ NO.5+4.02 6.24 m(ドット)
NO.7+4.88 ～ NO.7+8.92 4.04 m(ドット)
25.82 m(合計)
723.37m - 25.82m = 697.5m = 697.5 m

ドット線 右 NO.0+1.11 ～ NO.0+7.13 1m×3本 = 3.0m
(破線 W=30cm 白) NO.1+5.30 ～ NO.1+9.31 1m×2本 = 2.0m
NO.3+1.97 ～ NO.3+5.98 1m×2本 = 2.0m
NO.4+17.78 ～ NO.5+4.02 1m×3本 = 3.0m
NO.7+4.88 ～ NO.7+8.92 1m×2本 = 2.0m
合計 12.0m = 12.0 m

文字 40 19.80m×2箇所 = 39.60m
(文字・記号・矢印
W=15cm換算 黄) = 39.6 m

外側線 実線 W=15cm(白)
ドット線 破線 W=30cm(白)
文字 文字 W=15cm換算(黄)

697.5
12.0
39.6

舗装修繕面積計算書

測点	区間距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m ²)	備考
NO.0		4.90			
NO.0+6.7	6.700	5.50	5.200	34.840	
NO.1	13.300	5.20	5.350	71.155	
NO.2	20.000	5.13	5.165	103.300	
NO.2+6.2	6.200	5.97	5.550	34.410	
NO.3	13.800	4.77	5.370	74.106	
NO.4	20.000	5.39	5.080	101.600	
NO.5	20.000	6.79	6.090	121.800	
NO.6	20.000	6.11	6.450	129.000	
NO.6+3.0	3.000	5.94	6.025	18.075	
NO.7	17.000	7.05	6.495	110.415	
NO.8	20.000	5.40	6.225	124.500	
NO.9	20.000	4.93	5.165	103.300	
NO.10	20.000	4.98	4.955	99.100	
NO.11	20.000	4.90	4.940	98.800	
NO.12	20.000	5.42	5.160	103.200	
NO.13	20.000	7.15	6.285	125.700	
NO.14	20.000	7.01	7.080	141.600	
NO.14+2.9	2.900	7.11	7.060	20.474	
NO.14+7.0	4.100	0.00	3.555	14.576	笹巻橋
NO.14+13.0		0.00			笹巻橋
NO.14+17.0	4.000	6.80	3.400	13.600	
NO.15	3.000	8.40	7.600	22.800	
NO.16	20.000	7.25	7.825	156.500	
NO.17	20.000	7.60	7.425	148.500	
NO.18	20.000	8.50	8.050	161.000	
NO.18+6.0	6.000	7.70	8.100	48.600	
NO.18+14.5	8.500	6.00	6.850	58.225	線路
NO.18+18.5		6.00			線路
NO.19	1.500	6.00	6.000	9.000	グレーチング
NO.19+1.5		0.00			グレーチング
NO.19+2.0	0.500	6.75	3.375	1.688	
NO.19+12.0	10.000	6.75	6.750	67.500	
小 計	380.500		6.09	2317.363	

控除数量計算書

番号	種類	規格	面積(m ²)	外側線(m)	その他(m)	備考
1	人孔蓋(NTT)	Φ120cm	1.130			
2	人孔蓋(NTT)	Φ117cm	1.075			
3	人孔蓋(消火栓)	Φ62cm	0.301			
4	人孔蓋(仕切弁)	Φ23cm	0.041	0.350		左側
5	人孔蓋(仕切弁)	Φ23cm	0.041			
6	人孔蓋(NTT)	Φ100cm	0.785			
7	人孔蓋(空気弁)	81.2×99.8	0.810	1.152		左側
合計			2.205	1.502	0.000	

数 量 計 算 書 （ 交 通 誘 導 員 ）												
工 種				設 計 数 量			日 当 り 施 工 量		日 数	日 数 計 算		
舗装工(昼間施工)												
切削工		切削 t=5cm、4,000㎡以下		2,320	㎡		1,400	㎡		1.66		
表層工		t=5cm、施工幅3.0m以上		2,320	㎡		2,300	㎡				
		小計							3 日	2.67		
区画線工(昼間施工)												
溶融式区画線		実線 W=15cm(白)		700	m		1,000	m		0.70		
		破線 W=30cm(白)		12	m		550	m				
		文字 W=15cm換算(黄)		40	m		400	m				
		小計							1 日	0.82		
		B(昼間)測量時		2	人	×	1	=	2	人		
		B(夜間)舗装工		2	人	×	3	=	6	人		
		B(昼間)区画線工		2	人	×	1	=	2	人		
				合計		B	昼間:4人				夜間:6人	