

夷隅土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 2 - 0 2 8 2 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	夷隅		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 勝浦上野大多喜線					
施 工 箇 所	夷隅郡大多喜町 田代					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	道路環境課所管					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	夷隅郡大多喜町 田代	一般県道 勝浦上野大多喜線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 0 9 m	
	2	幅員 W = 5 . 8 ~ 8 . 9 m	
	3	切削オーバーレイ A = 1 5 5 0 m ²	
	4	薄層カラー舗装 A = 8 8 7 m ²	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		1,550		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		78		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		78		
薄層カラー舗装工				式		1		
薄層カラー舗装			舗装色赤;規格・仕様RPN-301	m2		887		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
区画線工				式		1			
区画線工				式		1			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		420			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		100			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		58			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
建設機械運搬費				式		1			
共通仮設費（率計上）				式		1			
純工事費				式		1			
現場管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（田代舗装工）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			