

数量総括表

工 種	規格	数 式	数 量	単 位
道路維持				
舗装工				
切削オーバーレイ工				
切削オーバーレイ	t=5cm 中温化再密As20スラグ入り	1,550.40	1,550	m ²
殻運搬（路面切削）	アスファルト殻	$1550.40 \times 0.05 = 77.52$	78	m ³
殻処分	アスファルト殻	$1550.40 \times 0.05 = 77.52$	78	m ³
薄層カラー舗装				
薄層カラー舗装	赤 RPN-301	$520.7 + 365.9 = 886.6$	887	m ²
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線	実線 15cm 白	418.00	420	m
溶融式区画線	破線 15cm 白	104.50	100	m
溶融式区画線	矢印・文字・記号 15cm換算 白	58.06	58	m
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B：26人日	1	式
共通仮設				
共通仮設費				
運搬費				
建設機械運搬費			2	台

(薄層舗装)数量計算書													
千葉県 NO. 2													
測 点	測点間 距 離	左側			右側								
		幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積	幅員	平 均	面 積	幅員	平 均	立 積
NO. 0	20.00	3.00	3.00	60.0									
NO. 1		3.00											
〃	20.00	3.00	3.05	61.0									
NO. 2		3.10											
〃	12.90	3.10	3.10	40.0									
NO. 2 +12.9		3.10											
〃	7.10	3.10	3.10	22.0	3.10	3.10	22.0						
NO. 3		3.10			3.10								
〃	20.00	3.10	3.10	62.0	3.10	3.10	62.0						
NO. 4		3.10			3.10								
〃	15.10	3.10	3.05	46.1	3.10	3.10	46.8						
NO. 4 +15.1		3.00			3.10								
NO. 6 +15.0	5.00	2.30	2.40	12.0	2.40	2.40	12.0						
NO. 7		2.50			2.40								
〃	20.00	2.50	2.85	57.0	2.40	2.90	58.0						
NO. 8		3.20			3.40								
〃	20.00	3.20	3.45	69.0	3.40	3.55	71.0						
NO. 9		3.70			3.70								
〃	20.00	3.70	3.55	71.0	3.70	3.75	75.0						
NO. 10		3.40			3.80								
〃	5.10	3.40	3.30	16.8	3.80	3.80	19.4						
NO. 10 +5.1		3.20			3.80								
〃	3.90	3.20	3.20	12.5									
NO. 10 +9.0		3.20											
人孔蓋分 控除							-0.3						
Φ65 1箇所													
区画線分 控除				-8.7									
この先幅員減少													
小 計	169.10			520.7			365.9						
累 計	169.10			520.7			365.9						

名称：実線15cm（白） 外側線				構造物位置及延長（個所）調書												
左 側				右 側				摘 要								
測 点		延長（個所）		測 点		延長（個所）										
No. 0		～	No. 10 + 9.00	209.00		No. 0		～	No. 10 + 9.00	209.00						
小 計				209.00				小 計				209.00				
								合 計				418.00				

名称：破線15cm（白） 中央線		構造物位置及延長（個所） 調書		
				摘 要
測 点	延長（個所）	測 点	延長（個所）	
No. 0 ~ No. 10 + 9.00	104.50			
小 計	104.50	小 計	0.00	
		合 計	104.50	

名称：文字（白） 15cm換算		構造物位置及延長（個所）調書		
				摘 要
測 点	延長（個所）	測 点	延長（個所）	
この先幅員減少 1箇所	58.06			
小 計	58.06	小 計	0.00	
		合 計	58.06	

名称：		構造物位置及延長（個所）調書		
				摘 要
測 点	延長（個所）	測 点	延長（個所）	
小 計		小 計		
		合 計		