

参 考 数 量 書

町 長	副 町 長	室 長	室長補佐	係 長	改 算 者	設 計 者

1 工 事 名 令和8年度 上里東公民館計画改修工事

2 工 事 箇 所 上里町大字七本木1791-1

3 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

4 変 更 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

差 引 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

5 工事大要・起工変更理由

変 更 工 事 の 大 要	
工 事 の 大 要	鉄骨造 2階建て 延べ床面積A=439.80㎡ 、 建築工事 1式 、 電気設備工事 1式 、 機械設備工事 1式
変 更 理 由	
起 工 理 由	上里町公共施設再配置・維持保全計画に基づき上里東公民館改修工事を行う。

積 算 情 報 書

工 事 名	令和8年度 上里東公民館計画改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	埼玉県建築工事共通費積算基準（令和7年5月）
工 種 区 分	建築工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年3月
単 価 地 区	—
機 損 適 用 年 月 日	—
歩 掛 適 用 年 月 日	—
備 考	共通仮設費、現場管理費については、工事期間は180日間（6ヶ月）として算出しています。 この参考数量は令和8年度上里東公民館計画改修工事の積算をする際の参考としてください。 また、参考数量の質問については回答できませんので、設計図書を確認し、積算及び入札を行ってください。 設計図書 ・ 質問回答書 ・ 現場説明書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ 埼玉県建築工事特別共通仕様書等

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和8年度 上里東公民館計画改修工事						
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1.0	式			
A-2	機械設備工事		1.0	式			
A-3	電気設備工事		1.0	式			
	計						
B	共通仮設費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
E	発生材処分費		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額	10%	1.0	式			
	合計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-1	建築工事						
1.	直接仮設		1.0	式			
2.	土工事		1.0	式			
3.	地業工事		1.0	式			
4.	鉄筋工事		1.0	式			
5.	コンクリート工事		1.0	式			
6.	型枠工事		1.0	式			
7.	鉄骨工事		1.0	式			
8.	防水工事		1.0	式			
9.	石工事		1.0	式			
10.	タイル工事		1.0	式			
11.	木工工事		1.0	式			
12.	屋根及びとい		1.0	式			
13.	金属工事		1.0	式			
14.	左官工事		1.0	式			
15.	建具工事(アルミ)		1.0	式			
16.	建具工事(木製)		1.0	式			
17.	建具工事(トイレブース)		1.0	式			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
18.	建具工事(ガラス)		1.0	式			
19.	塗装工事		1.0	式			
20.	内外装工事		1.0	式			
21.	ユニット及びその他工事		1.0	式			
22.	外構工事		1.0	式			
23.	外構工事(囲障)		1.0	式			
24.	外構工事(舗装)		1.0	式			
25.	解体工事		1.0	式			
26.	アスベスト除去工事		1.0	式			
		計					
B	共通仮設費		1.0	式			
E	発生材処分費		1.0	式			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1.	直接仮設						
	(外部)						
	墨出し		440.0	m ²			
	整理清掃		440.0	m ²			
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	678.0	m ²			
		12m未満 - -					
	養生	仕上げ	440.0	m ²			
	移動足場 H3.7m		1.0	台			
	脚立足場 並列	H1.8m	440.0	m ²			
	竣工時清掃		440.0	m ²			
	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II 類 基本料 修理費含む -	678.0	m ²			
	計						

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4.	鉄筋工事						
	(外部)						
	異形鉄筋(SD295A)	D13	0.1	t			
	異形差筋アンカー BD-13×600	D13	48.0	本			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
	小計						
	(内部)						
	異形鉄筋(SD295A)	D10	0.1	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.4	t			
	溶接費	D10 溶接長 両面5d	220.0	か所			
	小計						
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5.	コンクリート工事						
	(外部)						
	普通コンクリート JIS A 5308	Fc=21N/mm2 21-18-25(20) - 1地区	0.6	m3			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1.0	回			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18	0.6	m3			
		- 圧送費、基本料別途					
	小計						
	(内部)						
	普通コンクリート JIS A 5308	Fc=21N/mm2 21-18-25(20) - 1地区	3.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18	3.1	m3			
		- 圧送費、基本料別途					
	小計						
	計						

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10.	タイル工事						
	(外部)						
	下地調整	床・壁モルタル	31.7	m ²			
	床 防滑性タイル圧着張り	100角 平	31.7	m ²			
	床 防滑性タイル圧着張り	100角 垂れ付き段鼻	14.3	m			
	小計						
	(内部)						
	下地調整	床・壁モルタル	6.3	m ²			
	床 防滑性タイル圧着張り	100角 平	6.3	m ²			
	小計						
	計						

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12.	屋根及びとい						
	(外部)						
	屋根 横葺き定尺工法(カバー法)	t0.4 フッ素GL鋼板 @240 (GR-800同等)	448.0	m ²			
	屋根 改質アスファルトルーフィング	t1.0	448.0	m ²			
	屋根 軒先唐草水切	フッ素樹脂塗装GL鋼板t=0.4mm	120.0	m			
	屋根 下り棟納め	下り棟カバー:フッ素樹脂塗装GL鋼板	41.7	m			
	屋根 頂部納め	フッ素樹脂塗装GL鋼板t=0.4mm	1.0	か所			
	屋根 軒樋	耐酸被覆鋼板t=0.4mm	120.0	m			
	屋根 曲がり90°	耐酸被覆鋼板t=0.4mm	4.0	か所			
	屋根 落とし口	自在ドレン 75 φ	27.0	か所			
	屋根 既存縦樋接続用ソケット	ガルバリウム製 75 φ	20.0	か所			
	屋根 トップライト撤去後塞ぎ野地板	高圧木毛セメント板t=20mm	4.6	m ²			
	屋根 ケラハ唐草水切	フッ素樹脂塗装GL鋼板t=0.4mm	32.5	m			
	屋根 棟納め	フッ素樹脂塗装GL鋼板t=0.4mm	36.8	m			
	屋根 嵌合式システム瓦棒葺き(カバー法)	t0.4 フッ素GL鋼板 @455 (SR-2型)	51.3	m ²			
	屋根 瓦棒葺き特注改修用金具	アルミ押出材	51.3	m ²			
	屋根 軒先納め	フッ素GL鋼板	17.6	m			
	屋根 妻側壁取合納め	フッ素GL鋼板	16.0	m			

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
13.	金属工事						
	(外部)						
	あと施工アンカー 接着系	M16×210	10.0	本			
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	21.7	m ²			
	小計						
	(内部)						
	溶接金網敷	径4.0 100×100	3.1	m ²			
	床目地棒	ステンレス製 5×12	3.3	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	92.5	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	24.6	m ²			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	8.0	か所			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	1.0	か所			
		か所					
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	4.0	か所			
	天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	7.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	130.0	m ²			
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ホート等切込み共	6.0	か所			

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
16.	建具工事(木製)						
	(内部)						
	内部 W-1	親子戸 W1000×H2000	1.0	か所			
	内部 W-2	片引戸 W900×H2000	1.0	か所			
	内部 W-4	片開戸 W800×H2000	1.0	か所			
	内部 W-5	両開戸 W1400×H2000	1.0	か所			
	内部 W-14	5枚建雪見障子 W4400×H1780	1.0	か所			
	内部 W-15	5枚建雪見障子 W4400×H1780	1.0	か所			
	内部 W-17	引違戸 W1750×H2000	2.0	か所			
	内部 W-18	両開戸 W800×H2000	1.0	か所			
	内部 W-19	片開戸 W700×H2000	1.0	か所			
	内部 運搬搬入施工費		1.0	式			
	額縁	スプルス W65×D25	66.1	m			
	計						

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19.	塗装工事						
	(外部)						
	下地調整 改修仕様	RB種(塗り替え面)	263.0	m ²			
	外壁 DP塗	B種	263.0	m ²			
	複層塗材CE 下地調整共	ゆず肌 ローラー塗	4.0	m ²			
	小計						
	(内部)						
	下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗り替え面)	2.2	m ²			
	WP塗 糸幅	木部A種	133.0	m			
	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗り替え面)	7.2	m ²			
	DP塗	2級 アクリルシリコン樹脂 A種	7.2	m ²			
	小計						
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
20.	内外装工事						
	(外部)						
	外壁 金属サイディング	t18×300 横貼	16.8	m ²			
	外壁 土台水切	t0.35 塗装高耐食GLめっき鋼板	9.3	m			
	外壁 端部見切縁(上部見切共)	t0.35 塗装高耐食GLめっき鋼板	23.7	m			
	外壁 出隅納め	t0.35 塗装高耐食GLめっき鋼板	1.8	m			
	外壁 入隅納め	t0.36 塗装高耐食GLめっき鋼板	1.8	m			
	外壁 透湿防水シート		16.8	m ²			
	外壁 妻側	金属サイディング 塞ぎ	4.0	か所			
	外壁 切断加工費		1.0	式			
	副資材費		1.0	式			
	梱包搬入費		1.0	式			
	軒天 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 目透かし	21.7	m ²			
	小計						
	(内部)						
	防滑性長尺シート	t2	4.4	m ²			
	防滑性長尺シート 防汚・抗菌	t2	25.2	m ²			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	防滑性長尺シート	t6.2	208.0	m ²			
	防滑性長尺シート	t10.2	112.0	m ²			
	ビニル幅木	高さ70	199.0	m			
	畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 一畳	12.0	枚			
		施工規模30枚以下程度 採寸・畳こしらえ					
		敷き手間 運搬費					
		清掃片付け含む					
	畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 半畳	1.0	枚			
		施工規模30枚以下程度 採寸・畳こしらえ					
		敷き手間 運搬費					
		清掃片付け含む					
	複合フローリング*	t15	9.7	0			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 突付 ONタイル工法	24.9	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 突付	82.0	m ²			
	壁 ビニルクロス	中級品	215.0	m ²			
	壁 シーリング* せっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	38.6	m ²			
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	81.5	m ²			
	壁 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	106.0	m ²			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 断熱材吹付け	t20 硬質ウレタンフォーム	2.9	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t9 不燃 捨貼りタイプ	189.0	m ²			
	天井 化粧 せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	10.3	m ²			
	天井 シーリング せっこうボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 突付け	43.7	m ²			
	天井 せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	156.0	m ²			
	天井廻縁	塩化ビニル製	245.0	m			
	下り壁見切縁	塩化ビニル製	28.8	m			
	ライニング甲板 メラミンポストフォームカウンター	UYAタイプ同等 150×900	5.0	か所			
	ライニング甲板 メラミンポストフォームカウンター	UYAタイプ同等 150×1810	3.0	か所			
	ライニング甲板 メラミンポストフォームカウンター	UYAタイプ同等 150×2410	1.0	か所			
	ライニング甲板 メラミンポストフォームカウンター	UYAタイプ同等 300×900	1.0	か所			
	汚垂石	D600	2.3	m			
	階段滑り止め金具 SUS W35 ゴム入	ノンスリップ金物	15.3	m			
	階段蹴込塞ぎ 鋼板加工品	t4.5 250×900 ビス共	0.135	m			
	小計						
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
21.	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	K-1 下足入	W2400*D350*H1800	1.0	台			
	K-2 下足入	W1800*D300*H1000	1.0	台			
	K-3 I型キッチン+吊戸棚	W1950*D500/650*H700+850	1.0	台			
	K-4 I型キッチン+吊戸棚	W1950*D500/650*H700+850	1.0	台			
	K-5 ミニキッチン	W1200*D350/600*H450+850	1.0	台			
	K-6 スープレンジ	900*600*450	1.0	台			
	K-7 一層シンク	1200*750*850	1.0	台			
	S-1 カッティングシート文字	H=50	4.0	か所			
	S-2 平付型 壁外室名札	W200*D5*H200	8.0	か所			
	カーテンレール ダブル C型 アルミ		66.2	m			
	避難はしご		1.0	か所			
	モップハンガー	5本掛け	1.0	か所			
	計						

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
25.	解体工事						
	(内部)						
	床 カーフローリングブロック撤去	t=15.0 下地モルタル共 集積共	279.0	m ²			
	床 床框撤去 テラゾーブロック 200*100 t=30	下地モルタル共 集積共	2.9	m			
	床 タイル撤去	磁器質 100角 集積共	4.9	m ²			
	床 コンクリートはつり	床 厚30mm 集積共	0.8	m ²			
	床 長尺塩ビシート撤去	t2.0 集積共	47.1	m ²			
	床 カーペット撤去	集積共	17.9	m ²			
	床 階段 ノンスリップ撤去		25.5	m			
	床 畳撤去	半畳 集積共	13.0	枚			
	床 畳撤去	1畳 集積共	12.0	枚			
	床 下地モルタル	t=25.0	4.9	m ²			
	御影石幅木撤去 H=75	集積共	3.5	m			
	木製幅木撤去	集積共	199.0	m			
	壁クロス撤去	集積共	185.0	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	t12 集積共	107.0	m ²			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去	65形	29.5	m ²			
	壁 コンクリートブロック壁下地撤去	390*190*100 ラスモルタル共	14.4	m ²			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	壁 臥梁撤去	RC「-300*250 t=120 D13*3 D10 L=350@300	2.6	m			
	壁 タイル撤去	磁器質 100角 集積共	13.7	m ²			
	壁 壁見切り撤去	SUSHL 集積共	4.8	m			
	天井クロス撤去	集積共	25.8	m ²			
	天井 石膏ボード撤去	t9.5 集積共	187.0	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t12.0 集積共	115.0	m ²			
	天井 石綿板	t5 集積共	31.7	m ²			
	天井 軽量鉄骨下地撤去	19形 @300 集積共	113.0	m ²			
	廻り縁撤去	塩ビ 集積共	118.0	m			
	天井 木見切り撤去	70*30	18.4	m			
	天井点検口撤去	集積共	0.4	か所			
	天井 杉中杣ベニヤ撤去	集積共	23.2	m ²			
	廻り縁撤去	木製 集積共	19.4	m			
	家具撤去	集積共	3.0	か所			
	壁 臥梁撤去	RC「-300*250 t=120 D13*3 D10 L=350@300	3.3	m			
	ライニング甲板	テラゾーブロック W100 t=25	9.4	m			
	ライニング甲板	テラゾーブロック W300 t=25	0.5	m			
	床 点検口撤去	600角 集積共	1.0	か所			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	木製カウンター撤去	t40 W=400 集積共	2.9	m			
	避難はしご		1.0	か所			
B-1	横型ブラインド'撤去	W3650×H1600 アルミ スラット25 集積共	5.0	か所			
B-3	横型ブラインド'撤去	W1000×H2500 アルミ スラット25 集積共	2.0	か所			
B-2	横型ブラインド'撤去	W2650×H1600 アルミ スラット25 集積共	1.0	か所			
B-4	横型ブラインド'撤去	W1650×H1600 アルミ スラット25 集積共	1.0	か所			
B-5	横型ブラインド'撤去	W1900×H2500 アルミ スラット25 集積共	1.0	か所			
B-6	横型ブラインド'撤去	W640×H1600 アルミ スラット25 集積共	3.0	か所			
B-7	横型ブラインド'撤去	W4400×H1600 アルミ スラット25 集積共	3.0	か所			
B-8	横型ブラインド'撤去	W5550×H2500 アルミ スラット25 集積共	1.0	か所			
B-9	横型ブラインド'撤去	W5550×H3100 アルミ スラット25 集積共	1.0	か所			
B-10	横型ブラインド'撤去	W4500×H2500 アルミ スラット25 集積共	2.0	か所			
A-10	掃出し引違窓+FIX窓撤去	W10920×H2200 見込:70 扉・枠撤去	1.0	か所			
A-18	縦軸回り出し窓	W600×H1450 見込:70 扉・枠撤去(カバー工法)	2.0	か所			
A-23	FIXガラス+引違窓撤去	W2397×H1000 見込:70 扉・枠撤去	1.0	か所			
W-1	親子戸	W1000×H2000 見込:40 扉・枠撤去	1.0	か所			
W-2	片開戸	W700×H2000 見込:40 扉・枠撤去	1.0	か所			
W-3	片開戸	W800×H2000 見込:40 扉・枠撤去	1.0	か所			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	W-4 片開戸	W800×H2000 見込:40 扉・枠撤去	2.0	か所			
	W-6 両開戸	W1750×H2200 見込:40 扉・枠撤去	1.0	か所			
	TB-1 トイレブース	W1650×H1800 見込:36 付属物・集積共	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	W3400×H1800 見込:36 付属物・集積共	1.0	か所			
	ガラス撤去	t4.0	0.1	m ²			
	ガラス撤去	t5.0	29.7	m ²			
	高木(約5m) 撤去	伐採・伐根共	1.0	か所			
	コンクリート縁石 撤去	W150×H200×L600	29.0	m			
	防草シート 撤去		91.0	m ²			
	看板 撤去	W1800×H2200	1.0	か所			
	三角柱看板 撤去・移設	3.6m △-600	1.0	か所			
	区画線 既存ラインの消去	抹消機による消去	33.7	m			
	看板基礎 撤去	コンクリート	2.3	m ³			
	建具枠廻り シーリング撤去	20×20	46.3	m			
	屋根 既存雨押え撤去		35.5	m			
	屋根 既存軒先カット		17.6	m			
	発生材運搬	廃プラスチック類 4t積級又は2t積級	0.4	m ³			
		運搬距離 30km程度					

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	発生材運搬	金属くず 4t積級又は2t積級	0.9	t			
		運搬距離 30km程度					
	発生材運搬	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 4t積級又は2t積級	4.8	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材運搬	がれき類 4t積級又は2t積級	8.6	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材運搬	木くず 4t積級又は2t積級	10.0	m3			
		運搬距離 32km程度					
	発生材運搬	繊維くず 4t積級又は2t積級	1.3	m3			
		運搬距離 33km程度					
	発生材運搬	抜根・伐採材 4t積級又は2t積級	0.5	m3			
		運搬距離 34km程度					
	発生材積込み	廃プラスチック類 小規模、人力積込	0.4	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材積込み	金属くず 小規模、人力積込	0.9	t			
		運搬距離 30km程度					
	発生材積込み	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 小規模、人力積込	4.8	m3			
		運搬距離 30km程度					

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	発生材積込み	がれき類 小規模、人力積込	8.6	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材積込み	木くず 小規模、人力積込	10.0	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材積込み	繊維くず 小規模、人力積込	1.3	m3			
		運搬距離 30km程度					
	発生材積込み	抜根・伐採材 小規模、機械積込	0.5	m3			
		運搬距離 30km程度					
	計						

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	発生材処分費						
	発生材処分	廃プラスチック類 処分費	0.4	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	金属くず 処分費	0.9	t			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 処分費	4.8	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	がれき類 処分費	8.6	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	木くず 処分費	10.0	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	繊維くず 処分費	1.3	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	抜根・伐採材 処分費	0.5	m3			
		計					

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-3	電気設備工事						
1.	電灯設備						
1-1.	電灯分岐		1.0	式			
1-2.	コンセント分岐		1.0	式			
2.	動力設備		1.0	式			
3.	音響設備		1.0	式			
4.	自動火災報知設備		1.0	式			
5.	構内配電線路		1.0	式			
6.	撤去工事		1.0	式			
		計					
E	発生材処分費		1.0	式			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-1.	電灯分岐						
	熱線式自動スイッチ用センサ	親機	2.0	個			
	熱線式自動スイッチ用センサ	親機, 換気扇連動	1.0	個			
	熱線式自動スイッチ用センサ	子機	3.0	個			
	熱線式自動スイッチ用センサ	子機, 換気扇連動	2.0	個			
	熱線式センサ付自動スイッチ用操作ユニット	2回路	3.0	個			
	タンプラススイッチ(金属プレート付)	1P15A×1	1.0	個			
	タンプラススイッチ(金属プレート付)	1P15A×1+1PL15A×1	1.0	個			
	支給品スイッチ取付費		3.0	個			
	コンセント(金属プレート付)	2P15A×1ELK	1.0	個			
	照明器具 A	LRS20-4-65LN	5.0	個			
	照明器具 A2	LRS20-4-65LN	6.0	個			
	照明器具 B	LRS6-4-48LN	2.0	個			
	照明器具 C	LSS1-4-65LN	24.0	個			
	照明器具 D	LSS15-4-41LX	3.0	個			
	照明器具 E	LRS1-13LN	26.0	個			
	照明器具 E2	LRS1RP-13LN	6.0	個			
	照明器具 F	LRS15-3-58LX	4.0	個			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具 G	LEDキッチンライト 20形	1.0	個			
	照明器具 I	LRS2-120LZ	9.0	個			
	照明器具 J	LEDダウンライト 200形	5.0	個			
	照明器具 K	K1-LRS11-2	8.0	個			
	照明器具 K4	K1-LRS11-3	4.0	個			
	照明器具 O	LST2-60LN	1.0	個			
	照明器具 P	LST3-60LJ	5.0	個			
	照明器具 Q	SH1-FBF20-BL	3.0	個			
	照明器具 S	LPT1-02	2.0	個			
	照明器具 T	電球交換	7.0	個			
	照明器具 U	LSS9-4-48LN	3.0	個			
	照明器具 W	LEDベースライト 110形	6.0	個			
	電線管	PF16 いんぺい	14.0	m			
	電線管	PF22 いんぺい	41.0	m			
	電線管	PF28 いんぺい	4.0	m			
	一種金属線ぴ	MM1A	3.0	m			
	アウトレットBOX		15.0	個			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	スイッチBOX	1個用	8.0	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型コーナーボックス	2.0	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型1個用スイッチボックス	2.0	個			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C ヒット・天井	27.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-2C PF/FEP内	7.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ヒット・天井	47.0	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF/FEP内	6.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ヒット・天井	85.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF/FEP内	5.0	m			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1-2.	コンセント分岐						
	壁付コンセント	2P15A×2 EET	15.0	個			
	防水コンセント	2P15A×2 EET	1.0	個			
	電線管	PF22 いんぺい	32.0	m			
	一種金属線ぴ	MM1A	5.0	m			
	一種金属線ぴ付属品	A型コーナーボックス	2.0	個			
	アウトレットBOX		19.0	個			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ピット・天井	42.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF/FEP内	32.0	m			
	機械はつり	φ 50 200mm程度	2.0	か所			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2.	動力設備						
	電線管	G22 露出配管(塗装有)	18.0	m			
	電線管	G28 露出配管(塗装有)	94.0	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-4C ヒット・天井	17.0	m			
	ケーブル	EM-CE2sq-4C 管内	19.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C ヒット・天井	85.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5sq-4C 管内	75.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C ヒット・天井	70.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5sq-4C 管内	30.0	m			
	プルボックス(SUS)	200×200×200	2.0	個			
	プルボックス(SUS)	300×300×300	1.0	個			
	機械はつり	φ 50 200mm程度	2.0	か所			
	計						

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	自動火災報知設備						
	スポット形感知器	差動式 2種 露出	1.0	個			
	スポット形感知器	定温式 1種 防水	1.0	個			
	スポット形感知器	定温式 特種 防水	8.0	個			
	光電式煙感知器	非蓄積型 露出	1.0	個			
	アウトレットBOX		7.0	個			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ピット・天井	30.0	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-4C ピット・天井	3.0	m			
	火災報知立会検査		1.0	工事			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	構内配電線路						
	引込開閉器盤		1.0	面			
	電灯動力盤	P-L	1.0	面			
	電線	EM-IE14sq ヒット・天井(管内)	18.0	m			
	電線	EM-IE14sq PF/FEP内	100.0	m			
	ケーブル	EM-CET100sq ヒット・天井	7.0	m			
	ケーブル	EM-CET100sq 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET100sq PF/FEP内	50.0	m			
	電線管	G82 露出配管(塗装有)	1.0	m			
	電線管	FEP80 地中	49.0	m			
	プルボックス(SUS)	300×300×300	2.0	個			
	機械はつり	φ 100 200mm程度	1.0	か所			
	地中線埋設標識	2倍折	49.0	m			
	土工事	舗装撤去復旧共	1.0	式			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	撤去工事						
	【電灯設備-電灯分岐】						
	タンプラススイッチ	1P15A×1	2.0	個			
	タンプラススイッチ	1P15A×2+PL×1	3.0	個			
	照明器具	埋込灯 FLR40W×2	5.0	個			
	照明器具	埋込灯 FLR40W×1	2.0	個			
	照明器具	直付灯 FPL96W×1	24.0	個			
	照明器具	埋込灯 FCL30W×1	3.0	個			
	照明器具	ダウンライト FDL27W×1	26.0	個			
	照明器具	ダウンライト FDL18W×1	6.0	個			
	照明器具	埋込灯 FPL36W×3	4.0	個			
	照明器具	ブラケット FL20W×1	1.0	個			
	照明器具	ブラケット FL15W×1	9.0	個			
	照明器具	埋込灯 HID250W	5.0	個			
	照明器具	非常灯 IL20W	8.0	個			
	照明器具	非常灯 IL40W	4.0	個			
	照明器具	ポールライト HID100W×2	1.0	個			
	照明器具	ポールライト HID100W×1	5.0	個			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具	誘導灯 FL20W×1	3.0	個			
	照明器具	ガーデンライト FDL13W×1	2.0	個			
	照明器具	直付灯 FLR40W×1	3.0	個			
	照明器具	直付灯 FLR110W×1	6.0	個			
	ケーブル	VVF1.6-2C PF/FEP内	28.0	m			
	ケーブル	VVF2.0-2C PF/FEP内	2.0	m			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【電灯設備-コンセント分岐】						
	壁付コンセント	2P15A×2	8.0	個			
	ケーブル	VVF2.0-2C 管内	22.0	m			
	一種金属線ぴ	MM1A	1.0	m			

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計畫改修工事

[illegible]

R7 年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-2	機械設備工事						
1.	空調機器設備		1.0	式			
2.	空調配管設備		1.0	式			
3.	換気機器設備		1.0	式			
4.	換気ダクト設備		1.0	式			
5.	衛生器具設備		1.0	式			
6.	給水設備		1.0	式			
7.	排水設備		1.0	式			
8.	給湯設備		1.0	式			
9.	ガス設備		1.0	式			
10.	撤去工事		1.0	式			
	計						
E	発生材処分費		1.0	式			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1.	空調機器設備						
	PAC-1 パッケージエアコン	天カセ ペア 冷房能力: 5.0kW 暖房能力: 5.6kW	1.0	組			
	PAC-2 パッケージエアコン	天カセ ペア 冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	PAC-3 パッケージエアコン	床置 ペア 冷房能力: 5.0kW 暖房能力: 5.6kW	2.0	組			
	PAC-4 パッケージエアコン	床置 ペア 冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	PAC-5 パッケージエアコン	床置 ペア 冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	2.0	組			
	PAC-6 パッケージエアコン	天吊 ペア 冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2.	空調配管設備						
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	47.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	53.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	47.0	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	53.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 改修	屋内一般 30A	14.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 改修	屋内一般 25A	9.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	3.0	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	56.0	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	14.0	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	9.0	m			
	制御ケーブル	管内 EM-CEES2.0-3C	100.0	m			
	リモコン取付		3.0	個			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3.	換気機器設備						
	V-1 全熱交換器	風量 150m3/h	1.0	台			
	V-2 全熱交換器	風量 250m3/h	3.0	台			
	V-3 全熱交換器	風量 500m3/h	1.0	台			
	V-4 全熱交換器	風量 800m3/h	1.0	台			
	V-5 天井換気扇	風量 260m3/h	2.0	台			
	V-6 天井換気扇	風量 140m3/h	1.0	台			
	V-8 ストレートシロッコファン	風量 1500m3/h	1.0	台			
	CF-2 扇風機	風量 9800m3/h	2.0	台			
	OA-1 給気口	自然給気口 φ 150	4.0	個			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4.	換気ダクト設備						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	13.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	15.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	61.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1.0	m			
	SUS製箱型フード	900× 900× 700	1.0	台			
	グリスフィルター	低圧損両面1連式	1.0	個			
	ファイヤガード		1.0	個			
	ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	1.4	m ²			
	吹出口	0.04m ² 以下 (再使用品)	3.0	個			
	吸込口	0.1m ² 以下 (再使用品)	3.0	個			
	ベントキャップ	ステンレス製 150 φ 網付	4.0	個			
	ベントキャップ	ステンレス製 150 φ ギャラリ付	1.0	個			
	ベントキャップ	ステンレス製 250 φ ギャラリ付	1.0	個			
	リモコン取付		6.0	個			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 200mm 厚さ 100～150mm程度	4.0	箇所			
	スパイラルダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	7.0	m			

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5.	衛生器具設備						
	大便器(ロータンク式)	ロータンク 温水洗浄便座 紙巻器	5.0	組			
	自動洗浄小便器	壁掛形	2.0	台			
	洗面器	自動水栓	4.0	組			
	カウンター	1575 収納パネル	1.0	組			
	カウンター	1607 収納パネル	1.0	組			
	化粧鏡	400×700	5.0	枚			
	掃除流し		1.0	組			
	大便器(フラッシュ式)	温水洗浄便座 二連紙巻器	1.0	組			
	オストメイト	電気温水器内臓	1.0	組			
	洗面器	自動水栓	1.0	組			
	跳ね上げ手摺り	取付金具	1.0	本			
	L型手摺り	取付金具	1.0	本			
	ベビーシート	取付金具	1.0	台			
	壁付混合水栓		1.0	個			
	外流し台	スタンド 水栓柱 自在水栓	1.0	組			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6.	給水設備						
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	1.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	6.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	3.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	32.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	9.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2.0	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 20A	6.0	m			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1.0	個			
	フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1.0	個			
	配管分岐(鋼管類)	保温無 40A	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 50mm 厚さ 100～150mm程度	10.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 50mm 厚さ 250mm程度	2.0	箇所			
	給水管 保温	グラスウール 暗渠内 保温筒 着色アルミガラスクロス 40A	1.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 暗渠内 保温筒 着色アルミガラスクロス 32A	6.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 暗渠内 保温筒 着色アルミガラスクロス 25A	2.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 暗渠内 保温筒 着色アルミガラスクロス 20A	13.0	m			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	1.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	1.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	28.0	m			
	給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	2.0	m			
	土工事	根伐り(人力)	1.2	m ³			
	土工事	埋戻し(人力)	0.6	m ³			
	土工事	建設発生土処理(人力) 構内敷きならし	0.6	m ³			
	土工事	山砂	0.6	m ³			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7.	排水設備						
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	10.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	19.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	2.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	11.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	10.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 75A	7.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	4.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A	2.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 75A	1.0	m			
	排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 50A	1.0	m			
	通気・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	4.0	m			
	通気・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	4.0	m			
	通気・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	1.0	m			
	通気・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 30A	1.0	m			
	通気・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 65A	16.0	m			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2.0	個			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2.0	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1.0	個			
	排水通気金物	ステンレス製 150φ	1.0	個			
	プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1.0	個			
	配管分岐(樹脂管類)	保温無 50A	1.0	箇所			
	インハート改修	600□以下	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 150mm 厚さ 100～150mm程度	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 125mm 厚さ 100～150mm程度	5.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 100mm 厚さ 100～150mm程度	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 75mm 厚さ 100～150mm程度	3.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 63mm 厚さ 100～150mm程度	4.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 150mm 厚さ 250mm程度	1.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 125mm 厚さ 250mm程度	3.0	箇所			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 75mm 厚さ 250mm程度	1.0	箇所			
	土工事	根伐り(人力)	5.3	m3			
	土工事	埋戻し(人力)	2.4	m3			
	土工事	建設発生土処理(人力) 構内敷きならし	2.9	m3			
	土工事	山砂	2.9	m3			

R7年度上里東公民館計画改修工事

[illegible]

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8.	給湯設備						
	WHG-1 ガス給湯器	給湯専用 屋外壁掛形 24号	1.0	組			
	給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	9.0	m			
	給湯・耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (管端防食) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1.0	m			
	フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1.0	個			
	給湯リモコン取付		1.0	個			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 50mm 厚さ 100～150mm程度	1.0	箇所			
	給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	9.0	m			
	給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	1.0	m			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9.	ガス設備						
	プロパン・ 塩化ビニル被覆鋼管改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	7.0	m			
	プロパン・ 塩化ビニル被覆鋼管改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1.0	m			
	プロパン・ 配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	2.0	m			
	プロパン・ 配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	6.0	m			
	ガスコック	サービスコック 20A	4.0	個			
	機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	口径 63mm 厚さ 100～150mm程度	1.0	箇所			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10.	撤去工事						
	AC-1 天井 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 5.0kW 暖房能力: 5.6kW	1.0	組			
	AC-2 天井 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	AC-3 床置 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 5.0kW 暖房能力: 5.6kW	2.0	組			
	AC-4 床置 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	AC-5 床置 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	2.0	組			
	AC-6 天吊 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 10.0kW 暖房能力: 11.2kW	1.0	組			
	AC-7 壁掛 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	1.0	組			
	AC-8 壁掛 へア 撤去(再使用しない)	冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 2.8kW	1.0	組			
	既存フェンス撤去(再使用しない)	約6m 鉄製	1.0	組			
	既存フェンス撤去(再使用しない)	約10m 鉄製	1.0	組			
	既存フェンス撤去(再使用しない)	約9m 鉄製	1.0	組			
	空調用リモコン 撤去(再使用しない)		3.0	個			
	V-1 全熱交換器 撤去(再使用しない)	風量 150m3/h	1.0	台			
	V-2 全熱交換器 撤去(再使用しない)	風量 250m3/h	3.0	台			
	V-3 全熱交換器 撤去(再使用しない)	風量 500m3/h	1.0	台			
	V-4 全熱交換器 撤去(再使用しない)	風量 800m3/h	1.0	台			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	V-5 天井換気扇 撤去(再使用しない)		1.0	台			
	V-6 天井換気扇 撤去(再使用しない)		1.0	台			
	V-7 天井換気扇 撤去(再使用しない)		1.0	台			
	V-8 天井換気扇 撤去(再使用しない)		1.0	台			
	全熱交換器用リモコン 撤去(再使用しない)		6.0	個			
	吹出口 撤去(再使用する)	0.04㎡以下	3.0	個			
	吸込口 撤去(再使用する)	0.1㎡以下	3.0	個			
	SUS箱型フード 撤去(再使用しない)	600×600×500	2.0	個			
	和風便器 撤去(再使用しない)	タンク式	1.0	組			
	大便器 撤去(再使用しない)	タンク式	3.0	組			
	小便器 撤去(再使用しない)	洗浄弁式壁掛小便器	3.0	台			
	洗面器 撤去(再使用しない)	水栓1個	4.0	台			
	掃除流し 撤去(再使用しない)	バック付き掃除流し	1.0	台			
	鏡 撤去(再使用しない)		4.0	枚			
	紙巻器 撤去(再使用しない)		4.0	個			
	小便器用手摺り 撤去(再使用しない)		1.0	本			
	I 型手摺り 撤去(再使用しない)		2.0	本			
	流し台 撤去(再使用しない)	120cm	2.0	台			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コンロ台 撤去(再使用しない)	60cm	2.0	台			
	吊戸棚 撤去(再使用しない)	120cm	2.0	台			
	ガステーブル 撤去(再使用しない)	据置型 2口ガスコンログリル付	1.0	台			
	業務用ガスコンロ 撤去(再使用しない)		1.0	台			
	自在水栓 撤去(再使用しない)		2.0	個			
	ガス瞬間湯沸器 撤去(再使用しない)	開放式 5号	2.0	台			
	散水栓 撤去(再使用しない)	散水栓BOX共	1.0	組			
	冷媒用銅管 撤去	1/4B	59.0	m			
	冷媒用銅管 撤去	3/8B	56.0	m			
	冷媒用銅管 撤去	1/2B	56.0	m			
	冷媒用銅管 撤去	5/8B	53.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A	14.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A	9.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 25A	3.0	m			
	ドレン 硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 20A	6.0	m			
	制御ケーブル撤去	管内	112.0	m			
	冷媒管 保温撤去	グラスウール 15A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	224.0	m			
	ドレン 排水管 保温撤去	グラスウール 30A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	14.0	m			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ドレン 排水管 保温撤去	グラスウール 25A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	9.0	m			
	ドレン 排水管 保温撤去	グラスウール 25A 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板	3.0	m			
	ドレン 排水管 保温撤去	グラスウール 20A 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板	6.0	m			
	スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm	1.0	m			
	スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm	57.0	m			
	スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm	15.0	m			
	スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm	7.0	m			
	スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス	27.8	m ²			
	スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚50	3.2	m ²			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	1.0	m			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	2.0	m			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	6.0	m			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	26.0	m			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	2.0	m			
	給水 鋼管撤去	ねじ接合 地中配管 20A	1.0	m			
	給水 弁類撤去	20A 仕切弁・玉形弁・逆止弁等	1.0	個			
	給水 弁きょう撤去		1.0	個			
	給水 床 穴埋め補修		11.0	箇所			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	給水 土工事	根伐り(人力)	0.2	m ³			
	給水 土工事	埋戻し(人力)	0.2	m ³			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 40A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	1.0	m			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 32A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	2.0	m			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 25A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	5.0	m			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 20A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	14.0	m			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 25A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	1.0	m			
	給水 給水管 保温撤去	グラスウール 20A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	14.0	m			
	排水 排水用鉄管(メカニカル形)撤去	100A	8.0	m			
	排水 排水用鉛管 撤去	80A	4.0	m			
	排水 排水用鉛管 撤去	50A	4.0	m			
	排水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A	2.0	m			
	排水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	2.0	m			
	排水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	10.0	m			
	排水 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	6.0	m			
	通気 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	1.0	m			
	通気 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A	8.0	m			
	通気 鋼管撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	2.0	m			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	通気 鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	16.0	m			
	床上掃除口 撤去	COB100	2.0	個			
	床上掃除口 撤去	COB50	1.0	個			
	床排水トラップ 撤去	T5B50	2.0	個			
	排水 床 穴埋め補修		17.0	箇所			
	排水 土工事	根伐り(人力)	0.7	m ³			
	排水 土工事	埋戻し(人力)	0.7	m ³			
	排水 排水管 保温撤去	グラスウール 100A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	8.0	m			
	排水 排水管 保温撤去	グラスウール 80A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	6.0	m			
	排水 排水管 保温撤去	グラスウール 65A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	2.0	m			
	排水 排水管 保温撤去	グラスウール 50A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	10.0	m			
	排水 排水管 保温撤去	グラスウール 40A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	6.0	m			
	通気 排水管 保温撤去	グラスウール 65A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	1.0	m			
	通気 排水管 保温撤去	グラスウール 50A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	8.0	m			
	通気 排水管 保温撤去	グラスウール 32A 暗渠内 着色アルミガラスクロス	2.0	m			
	通気 排水管 保温撤去	グラスウール 65A 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒	16.0	m			
	ガス 鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	24.0	m			
	ガス 鋼管撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5.0	m			

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ガス ヒューズコック 撤去	9.5 φ	4.0	個			
	ガス 床 穴埋め補修		1.0	箇所			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	14.0kW以下	2.0	台			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	10.0kW以下	3.0	台			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	5.6kW以下	1.0	台			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	5.0kW以下	3.0	台			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	2.8kW以下	1.0	台			
	冷媒フロン処分費		30.0	kg			
	発生材運搬費	2tダンプ 25km	10.0	台			
	計						

R 7 年度上里東公民館計画改修工事

No	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
E	発生材処分費						
	発生材処分	廃プラスチック類 処分費	4.5	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	金属くず 処分費	9.7	t			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 処分費	1.28	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	がれき類 処分費	8.6	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	木くず 処分費	2.1	m3			
		(運搬車の種別)					
	発生材処分	繊維くず 処分費	4.4	m3			
		(運搬車の種別)					
		計					