

令和 8 年度

県単舗装道路修繕・県単道路維持合併工事

(館山・点々修繕その3)

主要地方道 鴨川富山線 外

南房総市 二部 外

数量計算書

数 量 総 括 計 算 書

工事名称: 県単舗装道路修繕・県単道路維持合併工事(館山・点々修繕その3)

工種・種別・細別	計	算	式	計算値	設計数量
点々穴埋工					1 式
点々穴埋工					1 式
舗装版切断	570.0	=	570.0	570	m
舗装版切断排水運搬処理	1	=	1.0	1	式
直接掘削積込	600.0	=	600.0	600	m ²
殻運搬 A S 殻	=600*0.1	=	60.0	60	m ³
殻処分 A S 殻	=600*0.1	=	60.0	60	m ³
不陸整正	600.0	=	600.0	600	m ²
欠損部補修工 再生密粒度 A S (2 0)	40.0	=	40.0	40.0	t
欠損部補修工 再生粗粒度 A S (2 0)	40.0	=	40.0	40.0	t
欠損部補修工 再生細粒度 A S (1 3)	40.0	=	40.0	40.0	t
欠損部補修工 開粒度 A S (1 3)	10.0	=	10.0	10.0	t
路盤補修工 R M - 3 0	10.0	=	10.0	10	m ³
アスカーブ	10.0	=	10.0	10	m
舗装版目地補修工 W=33cm	10.0	=	10.0	10	m
パトロール	3	=	3.0	3	回
区画線工					1 式
区画線工					1 式
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	100.0	=	100.0	100	m

数量総括計算書

工事名称： 県単舗装道路修繕・県単道路維持合併工事(館山・点々修繕その3)

工種・種別・細別	計	算	式	計算値	設計数量
溶融式区画線 実線 W=20cm 黄	50.0	=	50.0	50	m
溶融式区画線 破線 W=15cm 白	50.0	=	50.0	50	m
道路維持補修				1	式
側溝工				1	式
側溝蓋 Co蓋 CHL25-30	40	=	40.0	40	枚
側溝蓋 グレーチング蓋 CH25-30用	10	=	10.0	10	枚
仮設工				1	式
交通管理工				1	式
交通誘導員	1.0	=	1.0	1	式