

安房土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 5 - 0 4 8 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	安房		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（南条）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 館山大貫千倉線					
施 工 箇 所	館山市 南条					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	道路環境課所管事業 建設リサイクル法対象工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	館山市 南条	一般県道 館山大貫千倉線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（南条）
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長L=201.0m W=7.20m～7.48m	
	2	道路打換え工 A=1480m2	
	3	区画線工 一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路修繕				式		1			
舗装工				式		1			
舗装打換え工				式		1			
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎(急速施工)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm	m2		1,480			
殻運搬			殻種別下層路盤廃材	m3		45			
殻運搬(一次)			殻種別上層路盤廃材	m3		178			
殻運搬(二次)			殻種別舗装版破碎	m3		178			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		74		
殻処分			殻種別路盤廃材	m3		223		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		74		
上層路盤			路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚100mm	m2		1,480		
基層			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生粗粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		1,480		
オーバーレイ工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格中温化再生密粒度アスコン(20)(溶融スラグ入);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		1,480		
アスファルト舗装工(仮復旧)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚50mm	m2		2		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格再生粒度調整碎石RM-30;仕上り厚200mm	m2		2		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			ブロック規格基礎付き歩車道境界ブロック	m		4		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		420		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		86			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		7			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3			
構造物撤去工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土質土砂	式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		0.2			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		2		
縁石撤去工				式		1		
歩車道境界ブロック撤去			再利用区分再利用	式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別路盤廃材	m3		0.6		
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		0.1		
舗装版切断排水運搬				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別路盤廃材	m3		0.6			
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		0.1			
舗装版切断排水処分				式		1			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（南条）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		