

安房土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 5 - 0 3 7 5 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	安房		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	ふさのくに観光道路ネットワーク・県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 3 目					
事 業 名	ふさのくに観光道路ネットワーク					
路 線 河 海 名	主要地方道 鴨川保田線					
施 工 箇 所	安房郡鋸南町 市井原					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 6 月 1 1 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	道路整備課所管事業 週休 2 日制対象工事 建設リサイクル法対象工事 フレックス工期適用工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
ふさのくに観光道路 ネットワーク	安房郡鋸南町 市井原	主要地方道 鴨川保田線	

費 目	本工事費	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）
-----	------	---

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 3 2 . 7 m	
	2	函渠工 L = 2 0 . 7 m	
	3	護岸工 A = 4 9 m ²	
	4	擁壁工 1 式	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
擁壁工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
場所打擁壁工				式		1		
均しコンクリート			18-8-25(20)BB	m3		2		
コンクリート工			19.5-8-25(20)BB W/C=60%以下	m3		51		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD295 D13	t		0.01		
型枠工			型枠の種類一般型枠	m2		73		
足場（単管足場）			安全ネット有り	掛m2		30		
足場（単管傾斜足場）			安全ネット有り	掛m2		50		
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		20		
水抜き管			管径・管種類VP100;フィルター有り	m		11		
裏込砕石			RC-40	m3		13		
石・ブロック積(張)工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
コンクリートブロック工				式		1		
均しコンクリート			18-8-25(20)BB	m3		0.4		
現場打小口止コンクリート			コンクリート規格生コンクリート各種	箇所		1		
コンクリートブロック積			ブロック規格JIS粗面 150kg/個未満	m2		49		
裏込碎石			碎石規格再生碎石 RC-40	m3		20		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
目地板			目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		4		
天端コンクリート			コンクリート規格各種	m3		0.4		
埋戻しコンクリート			18-8-25(20)BB	m3		2		
ふとんかご			幅120cm;高さ50cm;種別階段式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類割栗石;詰石規格150-200	m		27		
加バート工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	式		1		
路体（築堤）盛土			施工幅員2.5m未満	式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路体（築堤）盛土			施工幅員2.5m以上4.0m未満	式		1		
路体（築堤）盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
土砂等運搬			工区内より採取	式		1		
プレキャストカルバート工				式		1		
大型プレキャストボックスカルバート設置工			2分割ボックスカルバート	m		20.7		
埋戻しコンクリート			18-8-25(20)BB	m3		2		
ボックスカルバート（材料費）			2分割 3500×3500×1497（標準）	本		13		
ボックスカルバート（材料費）			2分割 3500×3500×1169（短尺）	本		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
足場（単管足場）			安全柵有り	掛m2		40		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
工事用道路撤去				式		1		
借地部盛土				式		1		
土砂等運搬				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm)；作業 区分設置・撤去	式		1		
土留・仮締切工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
大型土のう（撤去）			大型土のう規格1m3	式		1		
現場発生品運搬				式		1		
現場発生品処分費				式		1		
水替工				式		1		
ホソフ排水			排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m ;排水方法作業時排水	式		1		
仮水路工				式		1		
暗渠排水管(撤去)				式		1		
暗渠排水管(設置・撤去)				式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品運搬				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
重建設機械分解組立輸送費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
準備費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
木根等処分費				式		1		
役務費				式		1		
借地料				式		1		
技術管理費				式		1		
地質調査費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	ふさのくに観光道路ネットワーク・ 県単道路改良合併工事（市井原・函渠工）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		