

【 数 量 計 算 書 】

県単舗装道路修繕工事（笹）


数量計算書

種 別	規格	単位	算 式	数量
道路修繕				
舗装工				
舗装打換え工				
表層	再生密粒度 (20)As 溶融スラグ入り	m2	数量計算書より = 1,817	1,820
切削オーバーレイ工		m2		
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm～12cm 舗設層数：一層	m2	面積計算書より = 1,817	1,820
溶融式区画線	白 実線15cm	m	区画線内訳表より = 514.3	510
溶融式区画線	黄 実線20cm	m	区画線内訳表より = 400.0	400
溶融式区画線	白 破線15cm	m	区画線内訳表より = 30.0	30
溶融式区画線	白 ゼブラ45cm	m	区画線内訳表より = 15.0	15
溶融式区画線	白 文字15cm換算	m	区画線内訳表より = 15.2	15
溶融式区画線	黄 文字15cm換算	m	区画線内訳表より = 18.6	19
運搬処理工				
殻運搬・処分（路面切削）	殻種別：As廃材	m3	切削オーバーレイより 1817m2×0.1m = 181.7	182
殻運搬・すりつけ部	殻種別：As廃材	m3	① (12.25+3.65+3.40) ×1.0m×0.05m/2=0.48 ②H0.05m×W0.5m/2×L325 (No3+15～No.20) 0.05×0.5/2×325=4.06 4.06+0.48 = 4.54	5.0
殻処分	殻種別：As廃材	m3	181.7+4.54 = 186.24	186
交通誘導警備員		式	交通誘導員B = 20	1
運搬費				
建設機械運搬費	路面切削機	台	= 2	2

面積計算表（本線部）

測点			測点間距離 (m)	表層工・切削カーブレイ工		
				幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m2)
自 至	No. 0		20.0	12.25	11.10	222.0
	No. 1			9.95		
自 至	No. 1		20.0	9.95	9.63	192.5
	No. 2			9.30		
自 至	No. 2		20.0	9.30	9.23	184.5
	No. 3			9.15		
自 至	No. 3		15.0	9.15	8.03	120.4
	No. 3	+ 15		6.90		
自 至	No. 3		5.0	3.25	3.25	16.3
	No. 4	+ 15		3.25		
自 至	No. 4		20.0	3.25	3.35	67.0
	No. 5			3.45		
自 至	No. 5		20.0	3.45	3.38	67.5
	No. 6			3.30		
自 至	No. 6		20.0	3.30	3.35	67.0
	No. 7			3.40		
自 至	No. 7		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 8			3.40		
自 至	No. 8		20.0	3.40	3.30	66.0
	No. 9			3.20		
自 至	No. 9		20.0	3.20	3.30	66.0
	No. 10			3.40		
自 至	No. 10		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 11			3.40		
自 至	No. 11		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 12			3.40		
自 至	No. 12		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 13			3.40		
自 至	No. 13		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 14			3.40		
自 至	No. 14		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 15			3.40		
自 至	No. 15		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 16			3.40		
自 至	No. 16		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 17			3.40		
自 至	No. 17		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 18			3.40		
自 至	No. 18		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 19			3.40		
自 至	No. 19		20.0	3.40	3.40	68.0
	No. 20			3.40		
合計			400.0	-	-	1817.2

区画線内訳表

規格		色	内訳			
			適用	箇所	小計	合計
実線 15cm	白	外側線（左）	No. 0～No. 20＝400m		400.0	514.3
		外側線（右）	No. 0～No. 3+15＝75m		75.0	
		ゼブラ（杵）	24.25m+15m＝39.25m		39.3	
実線 20cm	黄	中央線	No. 0～No. 20＝400m		400.0	400.0
破線 15cm	白	外側線	5m×6本＝30m		30.0	30.0
ゼブラ	45cm	白	車線導流帯	1m+1.3m+1.7m+2.2m+2.8m+3.5m+2.5m	15.0	15.0
文字 15cm換算	白	文字	 6.25m 8.91m 6.25m + 8.91m = 15.16m		15.2	15.2
文字 15cm換算	黄	文字	5 0 18.57m		18.6	18.6

面積計算表（取付部）

測点	測点間距離 (m)	表層工・切削・ハーレー工		
		幅員 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m2)
自 No. 0 至 No. 1	20.0	4.75	3.95	79.0
		3.15		
自 No. 1 至 No. 2	20.0	3.15	3.10	62.0
		3.05		
自 No. 2 至 No. 3	20.0	3.05	2.88	57.6
		2.70		
自 No. 3 至 No. 3 + 15	15.0	2.70	1.60	24.0
		0.50		
合計	75.0	-	-	222.6