

君津土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 6 - 0 3 8 2 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	君津		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川維持					
路 線 河 海 名	二級河川小櫃川水系 小櫃川					
施 工 箇 所	袖ヶ浦市 大鳥居					
施 工 方 法	請負	工 期 日 数	1 5 0 日間			
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り				
訳 消費税相当額		× 0 . 1 0				
備 考	河川環境課所管					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	河道掘削 V=2 , 5 0 0 m ³	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河川維持				式		1		
河川土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3		2,500		
土砂等運搬			不整地運搬	m3		2,500		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3		2,500		
積込(ルース)			ふるい分け	m3		2,500		
土砂等運搬（新富）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,300		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬（大鳥居）			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		2,400		
仮設工				式		1		
工食用道路工				式		1		
工食用道路盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
敷鉄板(大鳥居)			鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
敷鉄板(新富)			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費			(大鳥居)	式		1		
仮設材運搬費			(新富)	式		1		
準備費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
木根等処分費				式		1		
技術管理費				式		1		
地質分析費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川維持工事（大鳥居・河道掘削）	当初	事業区分	河川改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		