

市原土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 3 - 0 1 7 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	市原		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（神崎）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	主要地方道 五井本納線					
施 工 箇 所	市原市 神崎					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0 . 1 0				
備 考	道路環境課所管 建設リサイクル法対象工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	市原市 神崎	(主)五井本納線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事(神崎)
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 1 6 0 m	
	2	幅員 W = 6 . 0 ~ 1 2 . 0 m	
	3	切削オーバーレイ A = 1 , 3 7 2 m ²	
	4	表層(車・路) A = 1 , 3 7 0 m ²	
	5	薄層カラー舗装 A = 3 6 6 m ²	
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（神崎）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ(一般部)			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		917		
切削オーバーレイ(交差点部)			平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2		455		
殻運搬(路面切削)			殻種別アスファルト殻	m3		137		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		137		
オーバーレイ工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（神崎）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格改質 型再生密粒度As20;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,370		
薄層加-舗装工				式		1		
薄層加-舗装			舗装色赤褐色;規格・仕様RPN - 301	m2		366		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		380		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		130		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		5		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（神崎）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		7		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分分岐ラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		150		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		65		
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員（夜間）				式		1		
交通誘導警備員（昼間）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（神崎）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（神崎）			当初	事業区分	道路維持・修繕	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事原価				式		1			
一般管理費等				式		1			
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			