

市原土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 3 - 0 0 8 6 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	市原		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	県単舗装道路修繕工事（月出）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単舗装道路修繕					
路 線 河 海 名	一般県道 大多喜里見線					
施 工 箇 所	市原市 月出					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	9 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
訳 消費税相当額			× 0 . 1 0			
備 考	道路環境課所管 建設リサイクル法対象工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	市原市 月出	一般県道 大多喜里見線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（月出）
-----	------	----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L = 2 7 0 m	
	2	幅員 W = 5 . 2 m ~ 6 . 7 m	
	3	切削オーバーレイ A = 1 , 5 1 0 m ²	
	4	表層（車・路） A = 1 , 5 1 0 m ²	
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（月出）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
舗装工				式		1		
路面切削工				式		1		
路面切削			施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下)；段差すりつけ撤去作業有り	m2		1,510		
殻運搬(路面切削)			殻種別As	m3		60		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		60		
切削オーバーレイ工				式		1		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分無；アスファルト材料種類(一層)各種	m2		1,510		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（月出）	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別路盤スラグ廃材	m3		91		
殻処分	殻種別路盤スラグ 廃材	m3		91		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満) ;材料規格再生密粒度アスコン20;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		1,510		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		540		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（月出）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単舗装道路修繕工事（月出）	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		