

千葉港湾事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 2 0 - 0 0 9 4 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	君津		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦 E 岸壁改修工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 4 項 第 0 2 目					
事 業 名	港湾メンテナンス					
路 線 河 海 名	千葉港 北袖ヶ浦地区					
施 工 箇 所	袖ヶ浦市 北袖					
施 工 方 法	請負	工 期 日 数	1 3 0 日間			
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考	週休 2 日制（港湾工事）適用 建設リサイクル法対象工事					

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
港湾メンテナンス	袖ヶ浦市 北袖	千葉港 北袖ヶ浦地区	袖ヶ浦埠頭E岸壁

費 目	本工事費	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦 E岸壁改修工）
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=41.9m	
	2	上部工 L=42m	
	3	電気防食 N=11個	
	4	被覆防食 A=75m2	
	5	付帯工 一式	
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場				式		1		
上部工				式		1		
上部コンクリート工				式		1		
支保				式		1		
鉄筋			D13 SD345	kg		305		
型枠				式		1		
伸縮目地			t=10mm 瀝青質系	m2		1		
コンクリート			18-8-25(20)BB W/C60%以下	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦 E 岸壁改修工）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
削孔			アンカー筋：D13	孔		273		
付属工				式		1		
電気防食工				式		1		
陽極			3.5A×50年型	個		11		
電位測定装置				個		1		
付帯工				式		1		
防舷材			2000L×H300	基		8		
車止			樹脂系 B150×H150	m		38		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
緑金物			樹脂系 100×100		m		42		
被覆防食工					式		1		
ペトロラタム被覆					式		1		
足場設置撤去					式		1		
下地処理					m2		75		
被覆防食			ペトロラタム被覆		m2		75		
端部処理					m		75		
構造物修復工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ひび割れ補修工				式		1		
充填工法			エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工				式		1		
断面修復（左官工法）				構造物		1		
足場設置撤去				式		1		
構造物撤去工				式		1		
取壊し工				式		1		
コンクリート取壊し			上部コンクリート	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
撤去工				式		1		
防舷材撤去				基		8		
車止撤去				m		38		
運搬・処分工				式		1		
コンクリート殻運搬・処分			無筋Co	m3		7		
防舷材運搬・処分			廃プラスチック	t		0.3		
雑工				式		1		
その他雑工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）			当初	事業区分	港湾整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
かき殻運搬				m3		2			
かき殻処分				kg		131			
現場発生品運搬			鋼材	t		0.46			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
安全費				式		1			
安全対策			巡視・保安	式		1			

工事数量総括表

		工事名	港湾メンテナンス工事（袖ヶ浦E岸壁改修工）	当初	事業区分	港湾整備		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

[illegible]