

流山区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 3 - 0 1 5 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1 ）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 1 款 第 0 2 項 第 0 3 目					
事 業 名	受託事業(運動公園)					
路 線 河 海 名	流山都市計画 運動公園周辺地区					
施 工 箇 所	流山市 中					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管渠工（φ 2 2 0 0） L = 5 9 m	
	2	特殊マンホール 1 基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路				式		1		
管きょ工(開削)＜管径φ2200mm＞				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削				式		1		
管路埋戻				式		1		
発生土処理				式		1		
管布設工				式		1		
鉄筋コンクリート管			N C 型 2 種管 φ2200	m		59.8		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート管材料費				式		1		
管基礎工				式		1		
碎石基礎			RC-40	m3		215		
管路土留工				式		1		
鋼矢板土留			掘削深12.5;鋼矢板型式Ⅳ	式		1		
管路支保工				式		1		
鋼矢支保工				式		1		
管路路面覆工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
覆工			覆工規格 ；覆工幅	式		1		
補助地盤改良工				式		1		
高圧噴射攪拌			二重管工法	式		1		
特殊マンホール工				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削			バックホウ	式		1		
管路掘削			クラムシェル	式		1		
管路埋戻				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
発生土運搬				式		1		
埋戻土運搬				式		1		
躯体工 No. 雨幹2-1				式		1		
基礎材			基礎材規格(砕石の場合等)再生クッシャ ン40～0;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下	m2		11		
均しコンクリート			コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚15cm	m2		11		
コンクリート			コンクリート規格24-8-40(高炉)	m3		14		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t		0.547		
鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t		0.966		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
型枠			型枠の種類一般型枠	式		1		
型枠			円形型枠	式		1		
支保			支保耐力f<=40kN/m2[t<=120cm]	式		1		
モルタル			インパートコンクリート	m3		3.24		
モルタル			上塗りモルタル	m2		6.63		
足掛金物			規格 ；材質	本		9		
マンホール上部ブロック			ブロック規格 ；高さ	箇所		1		
躯体工 No.3-1				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
E1/タ			インバートコンクリート	m3		9.56		
E1/タ			上塗りモルタル	m2		11.99		
足掛金物			規格 ；材質	本		2		
立坑工（立坑名称、基数）				式		1		
ライクプレート式土留工及び土工				式		1		
ライクプレート掘削土留			ライク径・規格	式		1		
管路路面覆工				式		1		
覆工			覆工規格 ；覆工幅	式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
補助地盤改良工				式		1		
薬液注入			改良範囲2.3m;注入材料溶融型有機	式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
道路修繕				式		1		
舗装復旧工				式		1		
仮舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			路盤材種類再生クワツヤラン RC-40;仕上り厚190mm	m2		262		
下層路盤			路盤材種類再生クワツヤラン RC-40;仕上り厚100mm	m2		75		
上層路盤			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚230mm	m2		262		
表層			材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		262		
表層			歩道部	m2		75		
本復旧工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2		444		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削			路盤廃材	式		1		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		21		
殻運搬			路盤廃材処分	m3		146		
汚泥運搬			汚泥廃材処分	式		1		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		21		
殻処分			路盤廃材処分	m3		146		
汚泥処分			汚泥廃材処分	kg		282		
下層路盤			路盤材種類再生クッション RC-40;仕上り厚190mm	m2		319		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		123		
上層路盤			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚230mm	m2		319		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		319		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		319		
表層			歩道部	m2		123		
舗装撤去工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m2		347		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
掘削			路盤廃材	式		1		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		28		
殻運搬			路盤廃材処分	m3		110		
汚泥運搬			汚泥廃材処分	式		1		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		28		
殻処分			路盤廃材処分	m3		110		
汚泥処分			汚泥廃材処分	kg		303		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
観測井設置工				箇所		1		
水質分析				回		139		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公 R 8 - 1）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップ費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		