

質 問 及 び 回 答 書

工事名： 公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公R8-1）

No. 1

No.	項目	質 疑	回 答
1	単-5号	ヒューム管外圧2種NC型 の数量が9本と なっていますが新規購入が9本で残り17本 は支給品でしょうか。ご教示ください。	残りの17本は支給品となります。
2	単-5号	現場発生品及び支給品運搬について ヒューム管Φ2200、ℓ=2300は重量が8tあ りますので10tトラック、積込・卸し用ク レーン25tが必要かと考えます。 ご教示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
3	単-6号	RC-40の数量が1m3となっています が、ロス率、変化率の考慮はないのでし ょうか。 ご教示ください。	ロス率、変化率は考慮しておりません。
4	単-10号	排泥運搬量について、(50本+14本)× 3.3m3/本=211m3ではないでしょうか。また 処分費が未計上ではないでしょうか。 ご教示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
5	単-27号 単-106号	組立人孔部材（直壁、連結ブロック、斜 壁、調整リング、鉄蓋）の材料単価及び メーカー名・規格等をご教示ください。 又は積算に使用されている資料名（建設物 価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独 又は平均単価）をご教示ください。 積算参考資料の場合は、非公開の為、金額 でご教示ください。	建設物価6月号319、320、324頁及び積算資料6月 号454、456、462頁を参照しております。単価の算 出は平均値及び一方掲載値で算出しております。
6	単-31号	スクラップについて、直接工事費と経費に も計上されダブル計上ではないでしょうか ご教示ください	直接工事費に項目として記載しておりますが、計上はされて おりません。経費にて計上しております。
7	単-66号	水質分析に普通作業員（人）が入ってい ますが、数量が不明です。数量についてご 教示ください。 又は採用されている積算基準等があれば、 そちらについてご教示ください。	水質分析1回に対して、普通作業員1人1時間程度を計上し ております。
8	単-68号	埋戻し材の材料費が計上されていません。 ご教示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
9	単-76号	鋼矢板切断工について、10m当たりの代 価表となっていますが、歩掛り数量が不明で す。数量についてご教示ください。 又は採用されている積算基準等があれば、 そちらについてご教示ください。	鋼矢板切断工の歩掛りについては、下水道用設計標準歩掛表 を参照し、計上しております。（DGD30280）
10	単-81号	H形鋼（杭用）300型、400型、350型、副部 材（A）について、賃料のみの計上ではし ょうか、整備費は計上されないのでしょうか。 ご教示ください。	賃料のみの計上をしております。整備費については、契約 後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
11	単-81号	副部材（A）賃料の単価が不明です。賃料単 価についてご教示ください。 又は積算に使用されている資料名（建設物 価、積算資料等）、頁及び単価の算出（単独 又は平均単価）をご教示ください。 積算参考資料の場合は、非公開の為、金額 でご教示ください。	95円を計上しております。

No.	項目	質 疑	回 答
12	単-83号	覆工板賃料Hの供用日数をご指示ください	覆工板供用月数は3月で計上しております。
13	単-84号	覆工板受桁賃料H-200、H-350、H-400 各H鋼の供用日数をご指示ください	覆工板受桁賃料は各供用日数は90日で計上しております。
14	単-86号 単-87号	注入材がエポキシとなっていますが一般的にはセメント系固化材を使用し土と固化材を混ぜ合わせて改良体を作ります。エポキシでは改良体の造成は困難と考えますます。ご指示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
15	単-102号	パイプサポート支保・くさび結合支保の積算条件について、総設置数量がV>40空m3となっていますが、設計数量は20空m3です。小規模施工の歩掛りに該当すると思われます。ご指示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
16	単-103号	トンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員。コンクリートポンプ車運転の歩掛及び諸雑費率をご指示下さい	国土交通省土木工事標準積算基準書に基づき、歩掛りを計上しております。(WB450140)
17	単-105号	足掛け金物の材料費が計上されていません。支給品でしょうかご指示ください。	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
18	単-106号	連結ブロックの単価をご指示ください また、鉄蓋は浮上・飛散防止型でしょうかご指示ください	連結ブロックの単価については、上記No.5を参照ください。 鉄蓋については浮上防止型・かぎ付で計上しております。
19	単-113号	二重管ストレーナー工法の薬液注入材と注入消耗材料費の数量が違っていると思われます。ご指示ください。 薬液注入材 (L) 1.688⇒1688 注入消耗材料費 (KL) 0.002⇒1.688	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
20	単-114号	二重管ストレーナー工法の薬液注入材と注入消耗材料費の数量が違っていると思われます。ご指示ください。 薬液注入材 (L) 0.763⇒763 注入消耗材料費 (KL) 0.001⇒0.763	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
21	単-116号	注入設備据付・解体の歩掛について、二重管ストレーナ工法の歩掛ではなく、ボーリンググラウト工の施工パッケージを採用されているのでしょうか。採用歩掛についてご指示ください。	注入設備据付・解体の歩掛りは、ボーリンググラウト工の歩掛りをさいようしております。契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
22		水替え工が計上されていません。設計変更の対象と考えて宜しいでしょうかご指示ください	契約後、設計変更ガイドラインに基づき協議を行います。
23			
24			