

流山区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 3 - 0 1 2 5 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 6 0 9
工 事 名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）					
年度及び予算科目	令和 8年度 第01款 第02項 第01目					
事 業 名	公共TX沿線整備（運動公園）					
路 線 河 海 名	流山都市計画 運動公園周辺地区					
施 工 箇 所	流山市 思井					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9年 3月25日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工事価格計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0. 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）
-----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	掘削工 V=1 9, 0 0 0m ³	
	2	安定処理工 A=1, 1 1 0m ²	
	3	路盤工 A=1, 3 0 0m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				m3		1		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量10,000m3以上50,000m3未満	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
路体盛土工				m3		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	式		1		
法面整形工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
法面整形(切土部)			現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		2,990		
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		260		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		8		
防塵ネット撤去				m		60		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		8		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		8		
現場発生品運搬			発生材種類	式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	式		1		
敷鉄板賃料				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装				式		1		
地盤改良工				式		1		
路床安定処理工				式		1		
安定処理			混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり 使用量4.5t/100m2;固化材の種類生石 灰	m2		1,110		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り 厚120mm	m2		1,300		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40; 仕上り厚120mm	m2		1,300		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土質土砂	式		1		
埋戻し			土質	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
側溝工				式		1		
管(函)渠型側溝			幅 cm;高さ cm	m		9		
プラスチックU型側溝			千葉県型側溝 240*240	m		416		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストU型側溝			街渠側溝 300*300	m		47		
L型街渠工				m		10		
管渠工				式		1		
暗渠排水管			作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m		4		
集水桝・マンホール工				式		1		
現場打ち集水桝 400*400*550			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		9		
現場打ち集水桝 400*400*600			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		4		
現場打ち集水桝 400*400*650			集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャスト街渠柵			柵規格300*300*1000	箇所		1		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			ブロック規格SF155	m		48		
地先境界ブロック			ブロック規格A種(120×120×600)	m		52		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共運動公園周辺地区整備工事（209街区外造成その2）	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		