

柏区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 4 - 0 1 4 3 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	柏北部中央地区下水道管布設工事（8－9工区）					
年度及び予算科目	令和 8年度 第01款 第03項 第02目					
事 業 名	受託事業(柏北部)					
路 線 河 海 名	柏都市計画 柏北部中央地区					
施 工 箇 所	柏市 若柴					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 3 0日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0. 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	【汚水】硬質塩化ビニル管 φ200mm L=111m	
	2	【雨水】硬質塩化ビニル管 φ300mm L=53m	
	3	【雨水】鉄筋コンクリート管 φ500～φ800mm L=155m	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路（污水）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路（污水）				式		1		
管きょ工(開削)				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削			(0.28BH)	m3		180		
管路埋戻			(0.28BH)	m3		180		
発生土処理			(0.28BH)DT4t	m3		4		
埋戻土運搬				m3		10		
埋戻土材料				m3		10		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路（污水）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管布設工				式		1		
硬質塩化ビニル管			VUφ200mm	m		111		
管路土留工				式		1		
建て込み簡易土留(H=2.0m)			掘削深2.00m以下	m		113		
支保材質料(H=2.0m)			掘削深2.00m以下	m2		36		
マンホール工				式		1		
組立マンホール工				式		1		
組立1号マンホール			平均マンホール深3.0以下	式		1		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	管路（污水）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
管路（雨水φ700mm以上）				式		1		
管きょ工(開削)				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削			(0.45BH)	m3		220		
管路埋戻			(0.45BH)	m3		190		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路（雨水φ700mm以上）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
発生土処理			(0.45BH)DT4t	m3		30		
埋戻土材料			RC-40	m3		13		
管布設工				式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			規格HP;管径800;支給の有無無	m		46		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管			規格HP;管径700;支給の有無無	m		8		
管路土留工				式		1		
建て込み簡易土留(H=2.5m)			掘削深2.50m以下	m		48		
支保材質料(H=2.5m)			掘削深2.50m以下	m2		30		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路（雨水φ700mm以上）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
建て込み簡易土留(H=3.5m)			掘削深3.50m以下	m		9			
支保材賃料(H=3.5m)			掘削深3.50m以下	m2		5			
マンホール工				式		1			
組立マンホール工				式		1			
組立2号マンホール			平均マンホール深4.0以下	式		1			
組立4号マンホール			平均マンホール深4.0m以下	式		1			
仮設工				式		1			
交通管理工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路（雨水φ700mm以上）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員				式		1		
管路（雨水φ700mm未満）				式		1		
管きょ工(開削)				式		1		
管路土工				式		1		
管路掘削			(0.45BH)	m3		470		
管路埋戻			(0.45BH)	m3		420		
発生土処理			(0.45BH)DT4t	m3		40		
埋戻土材料			RC-40	m3		20		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路（雨水φ700mm未満）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻土運搬			改良土	m3		6		
埋戻土材料			改良土	m3		6		
管布設工				式		1		
硬質塩化ビニル管			VUφ300mm	m		53		
鉄筋コンクリート管			規格HP;管径500;支給の有無無	m		61		
鉄筋コンクリート管			規格HP;管径600;支給の有無無	m		40		
管路土留工				式		1		
建て込み簡易土留(H=2.0m)			掘削深2.00m以下	m		54		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路（雨水φ700mm未満）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
支保材賃料(H=2.0m)			掘削深2.0m以下	m2		36			
建て込み簡易土留(H=2.5m)			掘削深2.50m以下	m		41			
支保材賃料(H=2.5m)			掘削深2.50m以下	m2		54			
建て込み簡易土留(H=3.0m)			掘削深3.00m以下	m		62			
支保材賃料(H=3.0m)			掘削深3.00m以下	m2		36			
マンホール工				式		1			
組立マンホール工				式		1			
組立1号マンホール			平均マンホール深3.0以下	式		1			

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	管路（雨水φ700mm未満）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
組立2号マンホール			平均マンホール深4.0以下	式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
付帯工				式		1		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板 区8-53			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業 区分設置	式		1		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	柏北部中央地区下水道管布設工事（８－９工区）	当初	事業区分	下水道		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		