

柏区画整理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 4 - 0 1 5 3 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	東葛飾		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（造成4街区外）					
年度及び予算科目	令和 8年度 第01款 第03項 第01目					
事 業 名	公共TX沿線整備（柏北部）					
路 線 河 海 名	柏都市計画 柏北部中央地区					
施 工 箇 所	柏市正連寺					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9年 3月25日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計	別 紙 内 訳 の と お り				
	消費税相当額	× 0. 1 0				
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)
-----	------	-------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	区12-8号線歩道築造工 L=141m	
	2	CP型柵擁壁工 L=63m	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)		当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
						工事区分	敷地造成工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
敷地造成工				式		1		
敷地造成工				式		1		
盛土工				m3		1		
路体(築堤)盛土 宅地部			施工幅員4.0m以上	式		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		40		
造成工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	造成工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
擁壁工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質	式		1			
コンクリート型枠ブロック積擁壁工				式		1			
6段			H=1.40m	m		4			
7段			H=1.60m	m		40			
8段			H=1.82m	m		19			

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	供給処理施設工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
供給処理施設工				式		1			
構造物撤去工				式		1			
構造物取壊し工				式		1			
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3		0.1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
現場発生品運搬			廃タイヤ	式		1			

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	供給処理施設工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
処分			発生材種類	式		1			
舗装工				式		1			
アスファルト舗装工				式		1			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度750(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		480			
透水性舗装工				式		1			
フィルター層			材料種類砂;仕上り厚50mm	m2		316			
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2		316			
表層			材料種類開粒土As;平均幅員2.4m以上;舗装厚40mm	m2		316			

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	供給処理施設工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
排水構造物工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り			土質土砂	式		1			
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	式		1			
縁石工				式		1			
地先境界ブロック			ブロック規格A種(120×120×600)	m		141			
植樹ブロック			150×180×900	m		26			
仮設工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	供給処理施設工	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
技術管理費				式		1			
地質調査費 平板載荷試験				式		1			
地質調査費 SWS試験				式		1			

工事数量総括表

		工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (造成4街区外)	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		