

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要
道路維持			1	式	
舗装工			1	式	
舗装打換え工			1	式	
表層		数量計算書より = 4,788.5	4,790	m2	
(表層(車道・路肩部))		=	1	m2	
縁石工			1	式	
縁石工			1	式	
歩車道境界ブロック	設置 ブロック規格C種	数量計算書より = 188.0	188	m	
(掘削)		図面(付属詳細図(1/3)土工数量表)より =	0.06	m3	
(地先境界ブロック)		=	1	m	
地先境界ブロック	設置 ブロック規格A種	数量計算書より = 303.0	303	m	
(掘削)		図面(付属詳細図(1/3)土工数量表)より =	0.022	m3	
(埋戻し)		図面(付属詳細図(1/3)土工数量表)より =	0.004	m3	
(地先境界ブロック)		=	1	m	
区画線工			1	式	
区画線工			1	式	
溶融式区画線	停止線	数量総括表より = 9.5	10	m	

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要
(区画線設置)		=	1	m	
溶融式区画線	交差点表示	数量総括表より = 1.0	1	箇所	
(区画線設置)		一箇所あたりの延長 2.3 m × 1 箇所 = 2.3	2.3	m	
溶融式区画線	止まれ	数量総括表より = 4.0	4	箇所	
(区画線設置)		一箇所あたりの延長 18.6 m × 1 箇所 = 18.6	18.6	m	
溶融式区画線	幅員減少	数量総括表より = 1.0	1	箇所	
(区画線設置)		一箇所あたりの延長 34.6 m × 1 箇所 = 34.6	34.6	m	
道路付属施設工			1	式	
道路付属工			1	式	
道路反射鏡	φ 1000 1面鏡	数量総括表より = 2.0	2	本	
(道路反射鏡 支柱・基礎設置)		=	1	基	
(道路反射鏡 鏡体設置)		=	1	基	
道路反射鏡	φ 1000 2面鏡	数量総括表より = 1.0	1	本	
(道路反射鏡 支柱・基礎設置)		=	1	基	
(道路反射鏡 鏡体設置)		=	1	基	
構造物撤去工			1	式	
構造物取壊し工			1	式	

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要
舗装版切断	舗装版厚15cm以下	数量総括表より = 158.5	159	m	
(舗装版切断)		=	1	m	
舗装版破碎	舗装版厚5cm	数量総括表より = 4,788.5	4,790	m2	
(舗装版破碎)		=	1	m2	
運搬処理工			1	式	
殻運搬処分	アスファルト殻	数量計算書より = 239.4	239	m3	
(殻運搬)		=	1	m3	
(処分費(t))		=	2.35	t	
(殻運搬)		=	1	m3	
(処分費(t))		=	2.35	t	
舗装版切断廃水处理		= 1	1	式	
(ライトバン)		=	0.46	日	
(運転手(一般))		=	0.46	人	
(処分費(t))		数量計算書より =	0.32	t	
(分析費用)		=	1	式	
仮設工			1	式	
交通管理工			1	式	

数 量 算 出 表

区分、工種、種別、細別	規 格	算 式	数量	単位	摘要
交通誘導警備員		= 21	21	人日	
(交通誘導警備員B)		=	1	人日	

数量計算書

種別・細別	算 式	数 量
舗装え工 舗装打替え工 表層	計画平面図(1/5)～(5/5)より A1 A= 431.2m2 + A2 370.2m2 + A3 675.4m2 A4 + 1,496.8m2 + A5 1,144.5m2 + A6 670.4m2	= 4,788.5 m2
縁石工 縁石工 歩車道境界ブロック	計画平面図(1/5)～(5/5)より L1 L= 15m + L2 15m + L3 85m L4 + 10m + L5 25m + L6 18m L7 + 20m	= 188.0 m
地先境界ブロック	L1 L= 158m + L2 5m + L3 140m	= 303.0 m
区画線工 区画線工 停止線 (実線45cm)	計画平面図(1/5)～(5/5)、付属物詳細図(3/3)より No.630+8.0 L= 2m + No.631+4.0 2.5m + No.664+2.0 2.5m No.665 + 2.5m	= 9.5 m
交差点表示 (実線30cm)	No.654+2.0 N= 1箇所 L= 2.3m/箇所 × 1箇所	= 1 箇所 = 2.3 m
止まれ (実線15cm)	No.630+8.0 N= 1箇所 + No.631+4.0 1箇所 + No.664+2.0 1箇所 No.665 + 1箇所 L= 18.6m/箇所 × 4箇所	= 4 箇所 = 74.4 m
幅員減少 (実線15cm)	No.672+10.0 N= 1箇所 L= 34.6m/箇所 × 1箇所	= 1 箇所 = 34.6 m
道路付属施設工 道路付属物工 カーブミラー(1面鏡)	計画平面図(2/5)、(3/5)、(5/5)、付属物詳細図(2/3)より No.618 N= 1本 + No.670+5.0 1本 No.637 N= 1本	= 2.0 本
カーブミラー(2面鏡)	N= 1本	= 1.0 本
構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断	撤去工平面図(1/5)～(5/5)より L1 L= 9.3m + L2 12.3m + L3 14.0m L4 + 6.9m + L5 15.7m + L6 4.0m L7 + 4.4m + L8 12.5m + L9 13.2m L10 + 12.5m + L11 12.2m + L12 12.9m L13 + 5.5m + L14 5.7m + L15 13.1m L16 + 4.3m	= 158.5 m
舗装版破碎	A1 L= 431.2m2 + A2 370.2m2 + A3 675.4m2 A4 + 1,496.8m2 + A5 1,144.5m2 + A6 670.4m2	= 4,788.5 m2

数量計算書

種別・細別	算 式	数 量
運搬処理工 殻運搬・処分 (アスファルト殻)	$V = 4788.5 \text{ m}^2 \times 0.05 \text{ m}$	$= 239.4 \text{ m}^3$
舗装版切断廃水処理	$N =$ $(V = 158.50 \text{ m} \times 0.0017 \text{ m}^3/\text{m} \times 1.20 \text{ t}/\text{m}^3$	$= 1 \text{ 式}$ $= 0.3233 \text{ t})$ $\div 0.32 \text{ t})$