



千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事


図面番号	図面名称	縮尺（A 1）	図面番号	図面名称	縮尺（A 1）
A－0	図面リスト	—	S－01	構造関係特記仕様書（1）	—
A－01	解体工事特記仕様書（1）	—	S－02	構造関係特記仕様書（2）	—
A－02	建築工事特記仕様書（1）	—	S－03	構造関係特記仕様書（3）	—
A－03	建築工事特記仕様書（7）	—	S－04	構造関係共通事項（その1）	—
A－04	案内図，配置図	S=1:6000, 1:1200	S－05	構造関係共通事項（その2）	—
A－05	平面図，屋根伏図（撤去図）	S=1:100	S－06	構造関係共通事項（その3）	—
A－06	断面詳細図（撤去図）	S=1:20	S－07	構造関係共通事項（その4）	—
A－07	平面図・屋根伏図・立面図（新設図）	S=1:100	S－08	基礎伏図・小屋伏図・軸組図（新設図）	S=1:100
A－08	断面詳細図（新設図）	S=1:20	S－09	断面詳細図	S=1:20
A－09	仮設計画図（参考図）	S=1:3000	E－01	電気設備工事特記仕様書（1）	—
			E－02	電気設備工事特記仕様書（2）	—
			E－03	単線結線図・手元開閉器盤	S=1:100
			E－04	電気設備平面図（撤去・改修図）	S=1:100
			M－01	機械設備工事特記仕様書（1）	—
			M－02	機械設備工事特記仕様書（2）	—
			M－03	機械設備工事特記仕様書（3）	—
			M－04	凡例・標準図・掘削範囲図	S=1:100
			M－05	給排水・消火設備平面図	S=1:100


章 項 目		特 記 事 項		章 項 目	特 記 事 項		章 項 目	特 記 事 項																																																																																																																																																																						
1 一 般 共 通 事 項	フレックス工期契約制度 ○ 適用する（工事の着手期限日 令和 年 月 日、工事の終期日 令和 年 月 日）、● 適用しない 留意事項 ・受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後7日以内に工事着手日通知書を発注者に届け出なければならない。 ・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 ・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。 ・工事着手日までの間は、工事の施工（現場事務所等の設置、資機材等の発注及び工場製作等を含む）を行ってはならない。 ・前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。 ・工事実績情報システムへの登録に際しては、主任（監理）技術者及び現場代理人の従事期間は、工事着手日をもって登録することとする。（工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。） 猛害による作業不能日数 ●本工事は、猛害による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。 ⅰ）作業不能日数：0日間（工期の始期は令和8年10月6日で算定） ⅱ）上記ⅰ）は、環境省が公表する関東地方・千葉県・船橋地点におけるWBG7値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（2021年～2025年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日にに関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBG7値が3.1以上となった時間を算定し、日数に換算したものを5年分を平均したものを、 ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛害による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方・千葉県・船橋地点におけるWBG7値が3.1以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を開所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。）がⅰ）の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。									● 1. 共通事項 建設廃棄物処理 1) 「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を建設副産物情報交換システム（コプリス・プラス）により作成し、施工計画書に含め、各1部提出すること。 また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設副産物情報交換システム登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。 ・作成対象工事 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「建設副産物情報交換システム登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。 2) 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約書を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調査」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提出し確認を受けること。 3) 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票を提示すること。 また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を提示すること。 4) 以下の項目の数量については、積算のための参考数量を示す。																																																																																																																																																																				
	I. 工事概要 1. 工事場所 千葉県浦安市海楽2-36-2 2. 敷地面積 44,007.15㎡ 3. 主要用途 高等学校 4. 建物概要 <table><tr><th>建物名称</th><th>構造</th><th>階数</th><th>建築面積(㎡)</th><th>延べ面積(㎡)</th><th>備考</th></tr><tr><td>渡り廊下</td><td>S</td><td>1</td><td>79.97</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 5. 工作物、外構等 II. 解体工事仕様 1. 共通仕様 1) 図面及び本特記仕様書に記載のない事項は、国土交通省大臣官庁官庁営繕部制定の下記仕様書による。 ・建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）（以下、「解体共仕」という） 2) 解体共仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁営繕部制定の下記仕様書による。 ・公共建築標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「標準仕」という） ・公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和7年版）（以下、「改修標準仕」という） ・公共建築木造工事標準仕様書（令和7年版）（以下、「木造標準仕」という） 2. 提出様式 本工事で用いる提出書類の様式は、「県発注・営繕工事関連提出書類等一覧」（下記URL）によるほか、監督職員の指示による。 https://www.pref.chiba.lg.jp/eizen/jigyousha/kenchiku/teishutsu.html 3. 特記仕様 1) 項目は、●のついたものを適用する。 2) 特記事項は、●のついたものを適用する。（○印が付かない場合は※印の付いたものを適用する。） 3) 特記事項に記載のくく内表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 （ ）内表示番号は、標準仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。			建物名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	備考	渡り廊下	S	1	79.97	0																										○ 2. 路盤廃材 <table><tr><th></th><th>数量</th><th>搬出先</th><th>片道運搬距離</th><th>処分方法</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 路盤廃材</td><td>t</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr></table> ● 3. 再資源化等 <table><tr><th></th><th>数量</th><th>搬出先</th><th>片道運搬距離</th><th>処分方法</th><th>備考</th></tr><tr><td>● 路盤廃材</td><td>19 t</td><td>都市 市川市本行徳地先</td><td>5.2 km</td><td>● 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td>高俊興業 想定</td></tr><tr><td>● コクリート塊（有筋）</td><td>27.9 t</td><td>都市 市川市本行徳地先</td><td>5.2 km</td><td>● 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td>高俊興業 想定</td></tr><tr><td>● アスファルト塊</td><td>14.1 t</td><td>都市 市川市本行徳地先</td><td>5.2 km</td><td>● 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td>高俊興業 想定</td></tr><tr><td>○ 木材</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 金属類</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 小型二次電池（指定再資源化製品）</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ （指定再利用促進製品）</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 蛍光ランプ HIDランプ</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 硬質ポリ塩化ビニル管・継手</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ ガラス</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 廃石膏ボード</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>● 混合廃棄物</td><td>1.7m³</td><td>都市 市川市本行徳地先</td><td>5.2 km</td><td>● 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td>高俊興業 想定</td></tr><tr><td>○ 建設汚泥</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ カッター汚泥</td><td>0.5 m³</td><td>都市 市川市本行徳地先</td><td>5.2 km</td><td>● 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td>DHS 想定</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>● スクラップ除鉄（鉄）</td><td>2.5 t</td><td></td><td>km</td><td>● 有価物処理</td><td></td></tr><tr><td>● スクラップ除鉄（鋼線）</td><td>0.34 t</td><td></td><td>km</td><td>● 有価物処理</td><td></td></tr><tr><td>● スクラップ除鉄（ナゲット処理）</td><td>0.45 t</td><td></td><td>km</td><td>● 有価物処理</td><td></td></tr></table> ○ 木材を指定建設資材廃棄物として縮減する 工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。 なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。				数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考	○ 路盤廃材	t	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場			数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考	● 路盤廃材	19 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定	● コクリート塊（有筋）	27.9 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定	● アスファルト塊	14.1 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定	○ 木材	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 金属類	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 小型二次電池（指定再資源化製品）	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ （指定再利用促進製品）	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 蛍光ランプ HIDランプ	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 硬質ポリ塩化ビニル管・継手	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ ガラス	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 廃石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		● 混合廃棄物	1.7m³	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定	○ 建設汚泥	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ カッター汚泥	0.5 m³	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	DHS 想定	○						○						● スクラップ除鉄（鉄）	2.5 t		km	● 有価物処理		● スクラップ除鉄（鋼線）	0.34 t		km	● 有価物処理		● スクラップ除鉄（ナゲット処理）	0.45 t		km	● 有価物処理	
	建物名称	構造	階数	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	備考																																																																																																																																																																								
	渡り廊下	S	1	79.97	0																																																																																																																																																																									
		数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考																																																																																																																																																																								
	○ 路盤廃材	t	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																									
		数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考																																																																																																																																																																								
● 路盤廃材	19 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定																																																																																																																																																																									
● コクリート塊（有筋）	27.9 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定																																																																																																																																																																									
● アスファルト塊	14.1 t	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定																																																																																																																																																																									
○ 木材	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 金属類	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 小型二次電池（指定再資源化製品）	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ （指定再利用促進製品）	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 蛍光ランプ HIDランプ	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 硬質ポリ塩化ビニル管・継手	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ ガラス	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 廃石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
● 混合廃棄物	1.7m³	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	高俊興業 想定																																																																																																																																																																									
○ 建設汚泥	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ カッター汚泥	0.5 m³	都市 市川市本行徳地先	5.2 km	● 中間処理場 ○ 最終処分場	DHS 想定																																																																																																																																																																									
○																																																																																																																																																																														
○																																																																																																																																																																														
● スクラップ除鉄（鉄）	2.5 t		km	● 有価物処理																																																																																																																																																																										
● スクラップ除鉄（鋼線）	0.34 t		km	● 有価物処理																																																																																																																																																																										
● スクラップ除鉄（ナゲット処理）	0.45 t		km	● 有価物処理																																																																																																																																																																										
○ 4. 産業廃棄物 広域認定制度 <table><tr><th></th><th>規格等</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 鉛蓄電池</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ アルカリ蓄電池</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> ○ 5. 処理に注意を要する建設廃棄物 <table><tr><th></th><th>数量</th><th>搬出先</th><th>片道運搬距離</th><th>処分方法</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 石綿 ○ 含有石膏ボード</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ 石膏、カドニウム ○ 含有石膏ボード</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr><tr><td>○ CCA処理木材</td><td>m³</td><td>都市 町地先</td><td>km</td><td>☒ 中間処理場 ○ 最終処分場</td><td></td></tr></table>				規格等	備考	○ 鉛蓄電池			○ アルカリ蓄電池			○				数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考	○ 石綿 ○ 含有石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ 石膏、カドニウム ○ 含有石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場		○ CCA処理木材	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																									
	規格等	備考																																																																																																																																																																												
○ 鉛蓄電池																																																																																																																																																																														
○ アルカリ蓄電池																																																																																																																																																																														
○																																																																																																																																																																														
	数量	搬出先	片道運搬距離	処分方法	備考																																																																																																																																																																									
○ 石綿 ○ 含有石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ 石膏、カドニウム ○ 含有石膏ボード	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
○ CCA処理木材	m³	都市 町地先	km	☒ 中間処理場 ○ 最終処分場																																																																																																																																																																										
3 解 体 施 工	○ 1. 事前措置 浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等 ・事前回収、洗浄、消毒等の措置 ○ 実施済 ○ 未実施（工事にて実施） ○ 破砕による解体 ・撤去孔埋戻し工法 ☒ 図示、○（ ） ○ ）																																																																																																																																																																													




案内図 S=1/6000

配置図 S=1/1200






一般部分







改修前X8, X14




高屋根部分 改修前X8～X14






東立面図 A1:1/100
A3:1/200



北立面図 A1:1/100
A3:1/200





西立面図 A1:1/100
A3:1/200

株式会社イデア建築設計事務所
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2401-6097号
管理建築士 一級建築士 第268856号 館野 茂樹

工事名 千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事
図面名 平面図・屋根伏図・立面図（新設図）

縮尺 A1:1/100
A3:1/200
2025.02.28

NO.
A-07



排水管敷設部詳細

仕 様 ニチブレ Z-4 同等品

名 称	寸 法
高 サ	3, 2 5 0
柱 (C1)	□-1 5 0 × 1 0 0 × 6
梁 (G1)	軽量H-1 5 0 × 1 0 0 × 3. 2 × 4. 5
梁 (G2)	軽量H-1 5 0 × 1 0 0 × 3. 2 × 4. 5
屋 根	ガルバリウム鋼板 t=0. 5 (H=4 7)
背面パネル	角波ガルバリウム鋼板 t=0. 5
銅 縁	□-5 0 × 5 0 × 1. 6
雨 樋	軒樋：高耐食性溶融めっき鋼板、堅樋：塩ビ製 6 0 φ
塗 装	粉体焼付塗装
積雪 荷重	6 0 0 N / m ² (積雪量 3 0 cm)
地 耐 力	長期：3 0 K N / m ² 、短期：6 0 K N / m ²
コンクリート	F c 2 4、S 1 8
鉄 筋	S D 2 9 5

工程 (参考)

フチング基礎 砕石転圧・捨てコン→配筋→アンカボルト据付→型枠→1回目コンクリート打設 (フチング天端まで)
→コンクリート養生→ペーシングレートを据付→柱取付→根巻き・土間コン下砕石転圧
→根巻き配筋・土間コン配筋・雨水配管→2回目コンクリート打設→軒樋・屋根・壁樋設置

歩道

凡例


- : ガードフェンス H1.8m L88.2m 供用135日
- : キャスターゲート 2か所 (W4m H1.8m) 供用135日
- ⊗: 交通誘導員 延べ10人 工 (搬出入時のみ)
- ⇄: 工事動線
- ⇄: 学校動線

可搬式作業台 供用91日

リフトクレーン 4.9t 設置日数 3日



工事対象




歩道

歩道

搬出入口

3.750

門



搬出入口

門

7.0m

4.0m

4.0m

市道

8.0m

株式会社アイデア建築設計事務所
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2401-6097号
管理建築士 一級建築士 第268856号 館野 茂樹

工事名 千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事
図面名 仮設計画図 (参考)

縮尺 S=1:3000
S=1:600
2025. 3

No.

A-09

工事名称：千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事		章	項 目	特 記 事 項	章	項 目	特 記 事 項	章	項 目	特 記 事 項																																																																																																																																																										
I. 建物構造概要等		4 地 業 工 事	4. 既製 コンクリート杭 地業	・種類： ○ 遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭） ○ プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭） ○ 外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭） SC杭の鋼管材料 ○ SKK400、○ SKK490 ○（ ） ・杭の種類、寸法、継手、性能等（種別：種類、性能及び曲げ強度区分）：(4.2.2)(4.3.3) <table><tr><th></th><th>種類</th><th>コンクリート強度 (N/mm²)</th><th>鋼管厚 (mm)</th><th>杭径 (mm)</th><th>杭長 (mm)</th><th>継手数</th><th>セッ ト 数</th><th>長期設計 支持力 (kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 試験杭</td><td>上杭 中杭 下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 本杭</td><td>上杭 中杭 下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・杭先端部形状：(4.3.3) ○ 開放形、○ 半開放形、○ 閉そく形、○（ ） ・施工方法：(4.3.1) ○ セメントミルク工法 試験杭の位置 ○ 図示による、○（ ） 掘削深さ ○ 図示による、○（ ） 杭の支持地盤への根入れ深さ ○ 図示による、○（ ） 杭の精度 水平方向の位置ずれ ○ 杭径の1/4かつ100mm以下、○（ ） 杭の傾斜 ○ 1/100以内、○（ ） ○ 特定埋込杭工法 ○ H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力方式で $\alpha=250$ を 採用できる工法 ○ H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力方式の内、 α 、 β 、 γ が 下記の値を採用できる工法 $\alpha=（ ）$ 、 $\beta=（ ）$ 、 $\gamma=（ ）$ 工法 ○ プレボリング拡大根固め工法 ○ 中掘り拡大根固め工法 ○（ ） 杭周固定液 ○ 使用する、○ 使用しない 試験杭の位置 ○ 図示による、○（ ） 杭の支持地盤への根入れ深さ ○ 図示による、○（ ） 杭の精度 水平方向の位置ずれ ○ 評定等の評価内容による、○（ ） 杭の傾斜 ○ 評定等の評価内容による、○（ ） ・杭の継手の工法：(4.3.3)(4.3.6)(7.2.5) ○ 溶接継手（アーク溶接） 溶接材料 ○ 標準仕様書 7.2.5(1)(2)による、○（ ） ○ 機械式継手（継ぎ手部に接続金具を用いた方式） 工法 ○ 評定等を受けた工法 検査 ○ 評定等により定められた項目 施工 ○ 評定等をされた施工管理基準による ・杭頭の処理等：(4.3.8) ○ 処理しない ○ 処理する 処理方法（切断にともなう補強方法含む） ○ 図示による、○（ ） ・杭頭の中詰め材料：(4.3.8) ○ 基礎のコンクリートと同調合のもの、○（ ） ・杭の種類、寸法、継手等：(4.2.2)(4.3.4)(4.4.5) <table><tr><th></th><th>種類</th><th>厚さ (mm)</th><th>杭径 (mm)</th><th>杭長 (mm)</th><th>継手数</th><th>セッ ト 数</th><th>長期設計 支持力 (kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 試験杭</td><td>上杭 中杭 下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 本杭</td><td>上杭 中杭 下杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・施工方法：(4.4.1) ○ 特定埋込杭工法 ○ H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力方式で $\alpha=250$ を 採用できる工法 ○ H13国土交通省告示第1113号第6 による地盤の許容支持力方式の内、 α 、 β 、 γ が 下記の値を採用できる工法 $\alpha=（ ）$ 、 $\beta=（ ）$ 、 $\gamma=（ ）$ 工法 ○ 中掘り拡大根固め工法 ○（ ） 試験杭の位置 ○ 図示による、○（ ） 杭の支持層への根入れ長さ ○ 評定等の評価内容による、○（ ） 杭の精度 水平方向の位置ずれ ○ 評定等の評価内容による、○（ ） 杭の傾斜 ○ 評定等の評価内容による、○（ ） ・杭の継手の工法：(4.3.3)(4.4.5)(7.2.5) ○ 溶接継手 形状 ○ JIS A 5525による、○（ ） 溶接材料 ○ 標準仕様書 7.2.5(1)(2)による、○（ ） ○ 機械式継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの） 工法 ○ 評定等を受けた工法 検査 ○ 評定等により定められた項目 施工 ○ 評定等をされた施工管理基準による ・杭頭の処理等：(4.3.8)(4.4.6) ○ 処理しない ○ 処理する 処理方法（切断にともなう補強方法含む） ○ 図示による、○（ ） ・杭頭の中詰め材料：(4.3.8) ○ 基礎のコンクリートと同調合のもの、○（ ）		種類	コンクリート強度 (N/mm ²)	鋼管厚 (mm)	杭径 (mm)	杭長 (mm)	継手数	セッ ト 数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考	○ 試験杭	上杭 中杭 下杭									○ 本杭	上杭 中杭 下杭									○											種類	厚さ (mm)	杭径 (mm)	杭長 (mm)	継手数	セッ ト 数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考	○ 試験杭	上杭 中杭 下杭								○ 本杭	上杭 中杭 下杭								○									4 地 業 工 事	4. 場所打ち コンクリート 杭地業	・工法：(4.5.1)(4.5.5) ○ アースドリル工法（安定液 ○使用する、○ 使用しない） ○ リバース工法 ○ オールケーシング工法（孔内の水張り ○ 行う、○ 行わない） ・併用する工法：(4.5.1)(4.5.6) ○ 場所打ち鋼管コンクリート杭工法（鋼管の種類 ○ SKK400、○ SKK490、○ ○ 掘底杭工法（安定液 ○使用する、○ 使用しない） ○（ ） ・寸法等：(4.2.2) <table><tr><th>鋼管厚 (mm)</th><th>鋼管径 (mm)</th><th>軸径 (mm)</th><th>掘底径 (mm)</th><th>杭長 (mm)</th><th>セッ ト 数</th><th>長期設計支持力 (kN/本)</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ 試験杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 本杭</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・試験杭の位置：○ 図示による、○（ ） ○ 孔壁の保持状況の測定箇所：○ 試験杭（ ）箇所及び本杭（ ）箇所 ○（ ） ・杭の支持層への根入れ深さ：○ 図示による、○（ ） ・杭の精度：水平方向の位置ずれ ○ 杭径の1/4かつ100mm以下、○（ ） ○ 評定等の内容による 杭の傾斜 ○ 評定等の内容による ・鉄筋の種類：(4.5.4) <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径 (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ SD295</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ SD345</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> ・帯筋：(4.5.4) ○ 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）6.2帯筋(2)(㌘)⑥(ロ)） ○（ ） ・鉄筋の最小かぶり厚さ：(4.5.4) ○ 100mm、○（ ） ・鉄筋かごの補強：(4.5.4) ○ 図示による ○ 杭径1.5m以下の場合は鋼板6×50(mm)、1.5mを超える場合は鋼板9×50～75(mm)の 補強リングを3m以下の間隔で、かつ1節につき3箇所以上入れ、リングと主筋の 接触部を溶接する。溶接長さは、補強材の幅とする。 ・組み立てた鉄筋の前ごとの継手：(4.5.4)(5.3.4) ○ 重ね継手（重ね継手の長さ ○ 図示による、○（ ） ・主筋の基礎定番への定着長さ：(4.5.4)(5.3.4) ○ 図示による、○（ ） ・セメントの種類(4.5.4) ○ 高炉セメントB種、○（ ） ・コンクリートの設計基準強度：(4.5.4) ○ 図示による、○（ ） ・コンクリートの種別：(4.5.4) ○ A種、○ B種、○ 評定等の内容による ・スランプ：(4.5.4) ○ 21cm、○（ ） ・構造体強度補正値：(4.5.4) ○ 3N/mm ² 、○ 図示による、○ 評定等の内容による ・材料：(4.6.2) ○ 再生クラッシャーランⅢ、○ 切込砂利又は切込砕石 ・砂利厚さ：(4.6.3) ○ 60mm、●（ 100mm ・施工範囲：(4.6.3) ○ 基礎下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下 ○ 図示による ・捨コンクリートの厚さ：(4.6.4) ○ 50mm、○（ ） ・施工範囲：(4.6.4)(6.14.1) ○ 基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下 ○ 図示による ・設計基準強度：(4.6.4)(6.14.1) ○ 18N/mm ² 、○（ ） ・スランプ：(4.6.4)(6.14.1) ○ 15cm又は18cm、○（ ） ・材料：(4.6.2) ○ ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上、○（ ） ・施工範囲：(4.6.5) ○ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） ○ ・材料（固化材の種類）：(4.7.2) ○ セメント固化材、○（ ） ・工法：(4.7.3) 改良体の設計基準強度（F _c ） ○ 図示による（ ）、○（ ） 改良体長さ、改良率、改良体幅 ○ 図示による（ ）、○（ ） 固化材の配合量を決定する対象地層 ○ 図示による（ ）、○（ ） ・室内配合試験：(4.7.3) 一軸圧縮試験の供試体数 ○ 図示による（ ）、（ ） 六価クロム溶出試験 行う、行わない ・改良工事完了後の試験(4.7.3) 検査対象 ○ 図示による（ ）、（ ） コア採取方法 ○ 図示による（ ）、（ ） 供試体数 ○ 図示による（ ）、（ ） 検査方法 ○ 図示による（ ）、（ ） 六価クロム溶出試験 行う、行わない ・材料（固化材の種類）：(4.8.2) セメント固化材、（ ） ・工法：(4.8.3) 方式 原位置混合方式、（ ） 改良体の設計基準強度（F _c ） ○ 図示による（ ）、（ ） 改良対象土、改良範囲、改良厚さ ○ 図示による（ ）、（ ） 固化材の配合量を決定する対象地層 ○ 図示による（ ）、（ ） ・室内配合試験：(4.8.3) 一軸圧縮試験の供試体数 ○ 図示による（ ）、（ ） 六価クロム溶出試験 行う、行わない ・試験施工（特殊な地盤等）(4.8.3) 行う、行わない ・改良工事完了後の試験(4.8.3) 検査対象 ○ 図示による（ ）、（ ） コア採取方法 ○ 図示による（ ）、（ ） 供試体数 ○ 図示による（ ）、（ ） 検査方法 ○ 図示による（ ）、（ ） 六価クロム溶出試験 行う、行わない	鋼管厚 (mm)	鋼管径 (mm)	軸径 (mm)	掘底径 (mm)	杭長 (mm)	セッ ト 数	長期設計支持力 (kN/本)	備考	○ 試験杭								○ 本杭								種類の記号	呼び径 (mm)	備考	○ SD295			○ SD345			○			5 鉄 筋 工 事	● 1. 鉄筋	・鉄筋の種類等：(5.2.1) <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼び径 (mm)</th><th>備考</th></tr><tr><td>● SD295</td><td>● D16以下、○</td><td></td></tr><tr><td>○ SD345</td><td>○ D19以上、○</td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr></table> ・鉄筋の形状等：(5.2.2) <table><tr><th>種類</th><th>種類の記号</th><th>網目寸法、鉄筋の径 (mm)</th><th>使用部位</th></tr><tr><td>● 溶接金網</td><td></td><td>150×150、径6.0</td><td>土間コンクリート</td></tr><tr><td>○ 鉄筋格子</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・継手方法等：(5.3.4)(5.5.3)(5.6.3) <table><tr><th>部位</th><th>継手方法</th><th>呼び径 (mm)</th></tr><tr><td>○ 柱、梁の主筋</td><td>○ ガス圧接、○ 機械式継手</td><td>○ D19以上</td></tr><tr><td>○ 耐力壁の鉄筋</td><td>○ 溶接継手、○ 重ね継手</td><td>○</td></tr><tr><td>● 基礎、耐力スラブ、土圧壁</td><td>● 重ね継手、○ ガス圧接</td><td></td></tr><tr><td>○ 土記以外（ ）</td><td>○ 重ね継手、○</td><td></td></tr></table> ・継手位置：(5.3.4) ● 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）5.1、6.1、7.1、7.3、8.1） 基礎梁主筋の継手位置図 ○ 図5.2、○ 図5.3、○ 図5.4 ○ 図示による（ ） ・柱及び梁主筋の重ね継手の長さ：(5.3.4) ○ 図示による（ ） ・耐力壁の重ね継手の長さ：(5.3.4) ○ 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3(1)(㌘)表3.1） ○ 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3(1)(㌘)） ・鉄筋の定着長さ：(5.3.4) ○ 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3(2)3(2)(7)表3.3及び図3.2） ○ 図示による（ ） ・機械式定着工法：(5.3.4) ○ 適用場所、種類：図示 ○ 第三者機関の評定等を取得している工法とする 必要定着長さ、補強筋形状、かぶり厚さ、品質確認、検査 ○ 評定等の評価内容による ・最小かぶり厚さ（目地底から算出を行う）：(5.3.5) ○ 図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4(1)表4.1） ○ 図示による（ ） ・柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無：(5.3.5) ○ あり（主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する） 使用箇所（ ） ・耐久性上不利な箇所（塩害等を受けるおそれのある部分等）：(5.3.7) ○ あり 適用箇所（ ） 最小かぶり厚さに加える厚さ（ ）mm ● 5. 各部配筋(5.3.7) ・各部配筋：(5.4.10)(5.4.11) ○ 図示による ○ 6. 圧接完了後の 圧接部の試験(5.4.10)(5.4.11) ・外観試験：(5.4.10)(5.4.11) ○ 行う（全ての圧接部） ・抜取試験： ○ 超音波探傷試験 試験ロット 1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする 試験の箇所数 1ロットに対して30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る ○ 引張試験 試験ロット 1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする 試験の箇所数 1ロットに対して（○ 3本、○ 5本）とする ○ 7. 機械式継手(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ・適用箇所：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 図示による、○（ ） ・H12建告第1463号に適合する性能：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ A級、○（ ） ・機械式継手の種類：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 図示による、○（ ） ・工法 ○ 第三者機関の評定等を取得している工法 ・鉄筋相互のあき、品質の確認、検査：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 評定等の評価内容による ・施工完了後の継手部の試験：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) 外観試験（施工完了後の試験） 試験対象：○ 全数 試験項目、合否判定：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 標準仕様書 表5.5.1～表5.5.3による、○ 評定等の評価内容による 不合格となった場合の措置 ○ 標準仕様書 表5.5.6(1)(7)～(㌘)による、○ 評定等の評価内容による 超音波測定試験 試験対象：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 抜き取り ロット ○ 1組の作業班が1日に行った継手箇所で、最大200箇所程度とする。 ○（ ） 試験の箇所数 1ロットに対して（ ）箇所 ○ 全数 試験項目：○ 挿入長さ 試験方法：○ JIS Z 3064（鉄筋コンクリート用機械式継手の鉄筋挿入長さの超音波測定 方法及び判定基準）による ・不合格となった場合の措置：(5.5.3)(5.5.5)(5.5.6) ○ 図示による（ ）、（ ） ・適用箇所：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 図示による、○（ ） ・H12建告第1463号に適合する性能：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ A級、○（ ） ・溶接継手の工法：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 図示による、○（ ） ・鉄筋相互のあき：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 標準仕様書5.3.5(4)による ○ 評定等の評価内容による ○ 図示 ・施工完了後の溶接部の試験：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) 外観試験（施工完了後の試験） 試験対象：○ 全数 試験項目、合否判定：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 標準仕様書 表5.6.11による、○ 評定等の評価内容による 超音波探傷試験（施工完了後の試験） 試験対象：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 抜き取り ロット ○ 1組の作業班が1日に行った継手箇所で、最大200箇所程度とする。 ○（ ） 試験の箇所数 1ロットに対して30箇所とし、ロットから無作為に抜き取る ○ 全数 試験項目：○ 内部欠陥の検出 試験方法：○ JIS Z 3063（鉄筋コンクリート用異形棒鋼溶接部の超音波測定方法及び 判定基準）による ・不合格となった場合の措置：(5.6.3)(5.6.5)(5.6.6) ○ 標準仕様書5.6.61による、（ ）	種類の記号	呼び径 (mm)	備考	● SD295	● D16以下、○		○ SD345	○ D19以上、○		○			○			種類	種類の記号	網目寸法、鉄筋の径 (mm)	使用部位	● 溶接金網		150×150、径6.0	土間コンクリート	○ 鉄筋格子				部位	継手方法	呼び径 (mm)	○ 柱、梁の主筋	○ ガス圧接、○ 機械式継手	○ D19以上	○ 耐力壁の鉄筋	○ 溶接継手、○ 重ね継手	○	● 基礎、耐力スラブ、土圧壁	● 重ね継手、○ ガス圧接		○ 土記以外（ ）	○ 重ね継手、○	
	種類				コンクリート強度 (N/mm ²)	鋼管厚 (mm)	杭径 (mm)	杭長 (mm)	継手数	セッ ト 数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考																																																																																																																																																								
○ 試験杭	上杭 中杭 下杭																																																																																																																																																																			
○ 本杭	上杭 中杭 下杭																																																																																																																																																																			
○																																																																																																																																																																				
	種類				厚さ (mm)	杭径 (mm)	杭長 (mm)	継手数	セッ ト 数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考																																																																																																																																																									
○ 試験杭	上杭 中杭 下杭																																																																																																																																																																			
○ 本杭	上杭 中杭 下杭																																																																																																																																																																			
○																																																																																																																																																																				
鋼管厚 (mm)	鋼管径 (mm)				軸径 (mm)	掘底径 (mm)	杭長 (mm)	セッ ト 数	長期設計支持力 (kN/本)	備考																																																																																																																																																										
○ 試験杭																																																																																																																																																																				
○ 本杭																																																																																																																																																																				
種類の記号	呼び径 (mm)				備考																																																																																																																																																															
○ SD295																																																																																																																																																																				
○ SD345																																																																																																																																																																				
○																																																																																																																																																																				
種類の記号	呼び径 (mm)				備考																																																																																																																																																															
● SD295	● D16以下、○																																																																																																																																																																			
○ SD345	○ D19以上、○																																																																																																																																																																			
○																																																																																																																																																																				
○																																																																																																																																																																				
種類	種類の記号				網目寸法、鉄筋の径 (mm)	使用部位																																																																																																																																																														
● 溶接金網					150×150、径6.0	土間コンクリート																																																																																																																																																														
○ 鉄筋格子																																																																																																																																																																				
部位	継手方法				呼び径 (mm)																																																																																																																																																															
○ 柱、梁の主筋	○ ガス圧接、○ 機械式継手				○ D19以上																																																																																																																																																															
○ 耐力壁の鉄筋	○ 溶接継手、○ 重ね継手				○																																																																																																																																																															
● 基礎、耐力スラブ、土圧壁	● 重ね継手、○ ガス圧接																																																																																																																																																																			
○ 土記以外（ ）	○ 重ね継手、○																																																																																																																																																																			
2. 構造計算条件																																																																																																																																																																				
a. 耐震設計条件																																																																																																																																																																				
地震荷重	建物一次固有周期 一 秒 地盤種別 第 2 種地盤 地域係数 Z=1.0																																																																																																																																																																			
計算ルート	X方向 ○ 許容応力度計算（ルート）																																																																																																																																																																			
	Y方向 ○ 許容応力度計算（ルート）																																																																																																																																																																			
設計層間変形角	X方向 一次設計 1/150 二次設計 1/150																																																																																																																																																																			
	Y方向 一次設計 1/150 二次設計 1/150																																																																																																																																																																			
b. 耐風設計条件																																																																																																																																																																				
基準風速（V ₀ ）	34.0 m/秒																																																																																																																																																																			
地表面粗度区分	○ I、○ II、● III、○ IV																																																																																																																																																																			
c. 耐積雪設計条件																																																																																																																																																																				
建設地の標高	— m																																																																																																																																																																			
多雪区域の指定	○ 有り、● 無し																																																																																																																																																																			
設計積雪積雪量	30.0 cm																																																																																																																																																																			
II. 建築工事仕様（構造関係）																																																																																																																																																																				
1. 共通仕様書																																																																																																																																																																				
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版」(以下、「標準仕様書」という)による。																																																																																																																																																																				
2. 特記仕様																																																																																																																																																																				
1) 項目は、●のついたものを適用する。 2) 特記事項は、●のついたものを適用する。（●印が付かない場合は ○印のついたものを適用する。） 3) 特記事項に記載の（ ）内表示番号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4) [G]印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12 年法律第100 号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和7年1月28日変更閣議決定）」に定める判断の基準を満たすものとする。																																																																																																																																																																				
章	項 目	特 記 事 項																																																																																																																																																																		
4 地 業 工 事	● 1. 支持地盤	・杭基礎：(4.2.1)(4.3.4～5)(4.4.4)(4.5.5～6) 支持層の位置及び土質（基礎ぐいの先端の位置含む） ○ 図示、○（ ） ・直接基礎：(3.2.1)(4.2.1) 支持地盤の位置及び土質（基礎底部の位置含む） ● 図示、○（ ） 試験掘り（掘切り底の状態の確認等） ● 行わない ○ 行う（位置等 ○ 図示、○（ ）） ・地盤の載荷試験：(4.2.4) 載荷試験の方法 ○ 地盤工学会基準 JIS 1521による、○（ ） 試験の位置、載荷荷重 ○ 図示、○（ ） ● 2. 液状化対策 ● 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない ○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
		○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																		
		○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																		
		○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																		
○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																				
○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																				
○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																				
○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																				
○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																				
○ 3. 杭工事の																																																																																																																																																																				
○ 施工計画において、杭工事に係る受注者及び下請業者の施工プロセスごとの役割や責任分担を明確にすること。 施工管理に際して、事前に管理項目及び管理内容について監督職員の承諾を得た上で、杭一本ごとに施工管理チェックシートを作成し、施工時に全数分を記録して監督職員に提出すること。 受注者は、杭一本ごとの支持層への到達状況について責任を負うものとする。 ○（ ）																																																																																																																																																																				
○ 行う（工法、施工範囲、仕様及び計測、試験等は図示による。） ● 行わない																																																																																																																																																																				
○																																																																																																																																																																				

章	項 目	特 記 事 項	章	項 目	特 記 事 項 ※ 0.5007m/m (	章	項 目	特 記 事 項	章	項 目	特 記 事 項																																																			
6 コンクリート工事	● 1. コンクリートの種類等	・コンクリートの種類 (6. 2. 1) ● Ⅰ類 (JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ○ Ⅱ類 (Ⅰ類以外でJIS A 5308に適合したコンクリート) ・普通コンクリート (6. 2. 1～6. 2. 4) <table><tr><td>設計基準強度 (N/mm²)</td><td>スラブ質量 (cm)</td><td>気乾単位容積 (t/m³)</td><td>適用箇所</td></tr><tr><td>● 24</td><td>● 15又は18 ○ 18</td><td>● 2. 3程度</td><td>基礎、根巻き、土間コンクリート</td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・構造体強度補正值 (6. 3. 2) ○ ・別表「コンクリートの構造体強度補正值 (S) 一覧」による ()	設計基準強度 (N/mm ²)	スラブ質量 (cm)	気乾単位容積 (t/m ³)	適用箇所	● 24	● 15又は18 ○ 18	● 2. 3程度	基礎、根巻き、土間コンクリート	○				○				○				6 コンクリート工事	○ 11. 流動化コンクリート	・適用箇所 (6. 15. 1) ○ 図示による ()、 () ・空気量 (6. 15. 2) ○ 4. 5% ()	7 鉄骨工事	○ 1. 鉄骨製作工場 (7. 1. 3) ・鉄骨製作場の加工能力 (7. 1. 3) 建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場、または、同等以上の能力のある工場 評価の区分 ○ () グレード以上、○ グレードの指定はしない	7 鉄骨工事	○ 12. 製作精度 (7. 8. 3) ・鉄骨の製作精度 (7. 8. 3) JASS6付則6「鉄骨精度検査基準」に加えて次による通しダイヤグラムの突合せ継手の食い違いの寸法 ○ H12建告第1464号第二号イ (2) による、○ () ・アンダーカットの寸法 () ○ H12建告第1464号第二号イ (3) による、○ () ・食い違い、仕口のずれの検査方法及び補強方法 () ○ 「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」による ()																																	
	設計基準強度 (N/mm ²)	スラブ質量 (cm)	気乾単位容積 (t/m ³)	適用箇所																																																										
	● 24	● 15又は18 ○ 18	● 2. 3程度	基礎、根巻き、土間コンクリート																																																										
	○																																																													
	○																																																													
	○																																																													
	● 2. セメント	・種類 (6. 3. 1) ● 普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種 適用箇所 (○ 下記以外全て、○ 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210 に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で 402J/g以下のものとする) ○ 高炉セメントB種 Ⅲ 適用箇所 (○ ⅠFLより下部 (立上り部含む) 、○ フライアッシュセメントB種 Ⅲ 適用箇所 () ○ 適用箇所 ()	○ 13. コンクリートの単位水量測定	・実施要領 () (1) 単位水量の測定は、150m ² に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。 (2) 単位水量の上限値は、標準仕様書6. 3. 2 (f) (c) による。 (3) 単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。 1) 測定した単位水量が、計画調査書の設計値 (以下、「設計値」という。) ±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工する。 2) 測定した単位水量が、設計値±15を超える±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、設計値±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 設計値±20kg/m ³ を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い設計値±20kg/m ³ 以内であることを確認する。更に、設計値±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 4) 「3」の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。 (4) 単位水量管理についての記録を書面 (計画調査書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンクリート温度等) と写真により提出する。 (5) 単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法 (電子レンジ法)、エアメータ法又は静電容量測定法による。また、試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。	○ 4. 高力ボルト (7. 2. 2) ・高力ボルトの種類 (7. 2. 2) ○ トルシア形高力ボルト ○ JIS形高力ボルト ○ 溶融亜鉛めっき高力ボルト ○ () ・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 (7. 3. 2) ○ 図示による (構造関係共通図 (鉄骨標準図) 1-1 縁端距離及びボルト間隔) ・JIS形高力ボルトの締付け (本締め) (7. 4. 7) ナットの回転法の場合で、ボルトの長さがねじの呼びの5倍を超える回転量 ○ 図示による、○ () ・摩擦面の処理方法等 (7. 4. 2) 溶融亜鉛めっき面以外 ○ 標準仕様書7. 4. 2 (1) による、○ () 溶融亜鉛めっき面 (7. 12. 5) ○ プラスト処理 (表面粗度50μmR以上) ○ りん酸塩処理、○ () ・すべり試験の実施 (7. 4. 2) ○ すべり係数試験、○ すべり耐力試験 試験の方法等 ○ 図示による、○ ()																																																									
	● 3. 骨材	・アルカリシリカ反応性による区分 (6. 3. 1) ● A、○ B (コンクリート中のアルカリ総量 Rt=3. 0kg/g ³ 以下)		○ 5. 普通ボルト (7. 2. 3) ・ボルト及びナットの材料 (7. 2. 3) ○ JIS B 1180 (六角ボルト) 及びJIS B 1181 (六角ナット) による ○ JIS B 1180 (六角ボルト) 付属書Ⅲ (規定) 及びJIS B 1181 (六角ナット) 付属書ⅢA (規定) による ○ () ・ボルトの形状および寸法 (7. 2. 3) ねじの呼び ○ 図示による ()、○ () ・座金 (7. 2. 3) ○ JIS B 1256による、○ () ・戻り止め (7. 5. 2) ○ 二重ナット、○ () ・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 (7. 3. 2) ○ 図示による (構造関係共通図 (鉄骨標準図) 1-1 縁端距離及びボルト間隔) ○ () ・母屋又は鋼縁の取付けに使用するボルトの孔径 (7. 3. 8) ○ ねじの呼び径+1. 0mm、○ ()	○ 15. 入熱、バス間温度の管理 (7. 6. 3) ・適用箇所による (7. 6. 3) ○ 図示による () ○ 柱、梁、プレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部																																																									
	● 4. 混和材料	・混和剤の種類 (6. 3. 1) ● 標準仕様書 6. 3. 1 (4) (a) による () ・混和材の種類 (6. 3. 1) ● 標準仕様書 6. 3. 1 (4) (b) による () ○ ()		○ 6. アンカーボルト (7. 2. 4) ・構造用アンカーボルトの種類 (7. 2. 4) ○ ABR400、○ ABR490、○ () ・建方 (及び付属鉄骨) 用アンカーボルトの種類 () ○ SS400、○ () アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度 ○ 標準仕様書/表7. 2. 3による、○ () ・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等 (7. 3. 2) ○ 図示による (構造関係共通図 (鉄骨標準図) 1-1 縁端距離及びボルト間隔) ○ ()	○ 16. 溶接部の試験 (7. 6. 12) ・H12建告第1464号第二号に関する外観試験方法等 (7. 6. 12) 「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」3. 5. 2受入検査による ○ 抜き取り検査① ○ 抜き取り検査② ・JASS 6 付則6「鉄骨精度検査基準」の付表3/「溶接」に関する試験方法等 () ○ JASS6 10. 4「受入検査」e. 溶接部の外観検査 (1) から (5) までによる。ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の採取箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。 外観試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書7. 6. 13による補修を行い、再試験する。 ・完全溶込み部の超音波探傷試験 () 工場溶接の場合 ○ AQL (%) ○ レベルⅡ (4. 0%以下)、○ レベルⅠ (2. 5%以下) 部 ○ 全て、○ () 検査水準 ○ 第6水準、○ () ○ 全数 工事現場溶接の場合 ○ 全数																																																									
	● 5. 打継ぎの位置、ひび割れ誘発目地、打継目地	・打継の位置 (6. 6. 4) 梁及びスラブ ○ スパンの中央又は端から1/4の付近、○ 図示による () 柱及び壁 ○ スラブ、壁梁又は基礎の上端、○ 図示による () ○ () ・目地寸法 (6. 6. 4) (6. 8. 1) (9. 7. 3) ● 標準仕様書 9. 7. 3 (1) (7) による () (ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打ち厚し部で処理する) ○ 図示による () ○ () ・ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法 (6. 8. 1) ○ 図示による () ○ ()		○ 7. 溶接材料 (7. 2. 5) ・溶接材料 (7. 2. 5) ○ 標準仕様書 7. 2. 5 (1) (2) による ○ 標準仕様書 7. 2. 5 (1) (2) 以外による () 材料及び使用箇所 ○ 図示による、○ ()	○ 17. 錆止め塗装 (7. 8. 2) ・塗料の範囲 (7. 8. 2) 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲 ○ 図示による、○ () 耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲 ○ 標準仕様書7. 8. 2 (1) (7) ～ (8) による部分以外 () ○ 図示による、○ () ・塗料の種類 (7. 8. 4) (18. 3. 2) 下記以外の鉄鋼面は、「18章 塗装工事」による。 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内側の錆止め塗料の種類 ○ As種、○ () 耐火被覆材が接着する面の塗料の種類 ○ ()																																																									
○ 6. コンクリートの仕上り	・合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ (6. 2. 5) (6. 8. 2) <table><tr><td>種別</td><td></td></tr><tr><td>○ A種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr><tr><td>○ B種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr><tr><td>○ C種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr></table> ・コンクリートの仕上りの平坦さ (6. 2. 5) (6. 8. 2) <table><tr><td>種別</td><td></td></tr><tr><td>○ a種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr><tr><td>○ b種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr><tr><td>○ c種</td><td>○ 図示による ()、○ ()</td></tr></table>	種別		○ A種	○ 図示による ()、○ ()	○ B種	○ 図示による ()、○ ()	○ C種	○ 図示による ()、○ ()	種別		○ a種	○ 図示による ()、○ ()	○ b種	○ 図示による ()、○ ()	○ c種	○ 図示による ()、○ ()		○ 8. ターンバックル (7. 2. 6) ・種類 (7. 2. 6) 建築用ターンバックルボルト ○ 羽子板ボルト、○ () 建築用ターンバックル胴 ○ 割棒式、○ () ・ねじの呼び (7. 2. 6) ○ 図示による、○ ()	○ 18. 耐火被覆 (7. 9. 2～7. 9. 8) ・種類、材料、構法等 (7. 9. 2～7. 9. 8) <table><tr><th>種類</th><th>材料・工法</th><th>性能 (耐火時間)</th><th>適用箇所 (部位・部分)</th></tr><tr><td rowspan="4">○ 耐火材吹付け</td><td>○ 乾式吹付けロックウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 半乾式吹付けロックウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 湿式ロックウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">○ 耐火板張り</td><td>○ 繊維混入けい酸カルシウム板</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">○ 耐火材巻付け</td><td>○ 高断熱ロックウール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">○ ラス張り</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ モルタル塗り</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 耐火塗料</td><td>○</td><td></td><td></td></tr></table>	種類	材料・工法	性能 (耐火時間)	適用箇所 (部位・部分)	○ 耐火材吹付け	○ 乾式吹付けロックウール			○ 半乾式吹付けロックウール			○ 湿式ロックウール			○			○ 耐火板張り	○ 繊維混入けい酸カルシウム板			○			○ 耐火材巻付け	○ 高断熱ロックウール			○			○ ラス張り	○			○ モルタル塗り			○ 耐火塗料	○		
種別																																																														
○ A種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
○ B種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
○ C種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
種別																																																														
○ a種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
○ b種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
○ c種	○ 図示による ()、○ ()																																																													
種類	材料・工法	性能 (耐火時間)	適用箇所 (部位・部分)																																																											
○ 耐火材吹付け	○ 乾式吹付けロックウール																																																													
	○ 半乾式吹付けロックウール																																																													
	○ 湿式ロックウール																																																													
	○																																																													
○ 耐火板張り	○ 繊維混入けい酸カルシウム板																																																													
	○																																																													
○ 耐火材巻付け	○ 高断熱ロックウール																																																													
	○																																																													
○ ラス張り	○																																																													
	○ モルタル塗り																																																													
○ 耐火塗料	○																																																													
○ 7. 打増し厚さ (打放し仕上げ部)	・打増し厚さ (6. 8. 1) 打放し仕上げの打増し厚さ (外部に面する部分に限る) ○ 20mm、○ () 打放し仕上げの打増し厚さ (内部に面する部分に限る) ○ 10mm、○ 20mm、○ () 外装タイル後張り面の打増し処理 ○ 20mm、○ () ・打増し範囲 () ○ 図示による ()、○ ()		○ 9. 床構造用のデッキプレート (7. 2. 7) ・材質、形状及び寸法 (7. 2. 7) <table><tr><th>構法</th><th>適用箇所</th><th>材質・形状・寸法</th><th>備考</th></tr><tr><td>○ デッキプレート単独の構法</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・開口部補強要領 (補強筋の定着長さ等を含む) () ○ 図示による、○ () ・鉄骨部材への溶接方法 (7. 7. 8) ○ 図示による、○ () ・耐火認定 () ○ あり (耐火時間 ○ 図示による、○ ()、○ なし	構法	適用箇所	材質・形状・寸法	備考	○ デッキプレート単独の構法				○ デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法				○				○ 19. 建方精度 (7. 10. 2) ○ 20. アンカーボルトの設置等 (7. 10. 3) ・構造用アンカーボルトの形状及び寸法 (7. 10. 3) ○ 図示による、○ () ・構造用アンカーボルト保持及び埋込み (7. 10. 3) ○ 適切な鋼製アンカーフレーション等を設置して固定する方法 () ○ 図示による、○ () ・建方 (及び付属鉄骨) 用アンカーボルトの形状及び寸法 (7. 10. 3) ○ 図示による、○ () ・建方 (及び付属鉄骨) の保持及び埋込み工法 (7. 10. 3) 種別 ○ A種、○ B種 ・柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別 (7. 10. 3) 厚さ ○ () 種別 ○ A種、○ B種																																										
構法	適用箇所	材質・形状・寸法	備考																																																											
○ デッキプレート単独の構法																																																														
○ デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法																																																														
○																																																														
● 8. 型枠	・せき板の材料及び厚さ (6. 8. 2) ● 合板 Ⅲ (● 12mm、○ ()、○ () ・断熱材を兼用した型枠 () 使用箇所 ○ 図示による ()、○ () ・MCR工法用シート () 使用箇所 ○ 図示による ()、○ () 打増し厚さ ○ 20mm、○ () 打増し範囲 ○ 図示による ()、○ () ・スリーブの材質、規格等 () ○ 図示による ()、○ ()		○ 10. スタッド (7. 2. 8) ・種類等 (7. 2. 8) <table><tr><th>呼び名</th><th>呼び長さ (mm)</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>○ 16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>○ 22</td><td></td><td></td></tr></table>	呼び名	呼び長さ (mm)	適用箇所	○ 16			○ 19			○ 22			○ 19. 建方精度 (7. 10. 2) ○ 20. アンカーボルトの設置等 (7. 10. 3) ・構造用アンカーボルトの形状及び寸法 (7. 10. 3) ○ 図示による、○ () ・構造用アンカーボルト保持及び埋込み (7. 10. 3) ○ 適切な鋼製アンカーフレーション等を設置して固定する方法 () ○ 図示による、○ () ・建方 (及び付属鉄骨) 用アンカーボルトの形状及び寸法 (7. 10. 3) ○ 図示による、○ () ・建方 (及び付属鉄骨) の保持及び埋込み工法 (7. 10. 3) 種別 ○ A種、○ B種 ・柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別 (7. 10. 3) 厚さ ○ () 種別 ○ A種、○ B種																																														
呼び名	呼び長さ (mm)	適用箇所																																																												
○ 16																																																														
○ 19																																																														
○ 22																																																														
○ 9. 無筋コンクリート	・コンクリートの種類 (6. 2. 1) (6. 14. 1) ○ 普通コンクリート、○ () ・セメントの種類 (6. 3. 1) ○ 普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種 ○ 高炉セメントB種 Ⅲ ○ フライアッシュセメントB種 Ⅲ ・設計基準強度 (6. 14. 1) ○ 18N/mm ² 、○ () ・スラブ (6. 14. 1) ○ 15cm又は18cm、○ () ・適用箇所 (6. 14. 1) ○ 標準仕様書 6. 14. 1 (4) (7) ～ (8) による箇所 ○ 図示による ()		○ 11. 柱底均しモルタル (7. 2. 9) ・無収縮モルタルとする場合の材料、割合等 (7. 2. 9) ○ 標準仕様書 7. 2. 9 (2) (7) ～ (8) による、○ ()																																																											

一級建築士登録 第296599号 秋 山 秀 之
構造設計一級建築士 第5333号

株式会社イデア建築設計事務所
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2401-6097号
管理建築士 一級建築士 第268856号 館野 茂樹

工事名 千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事
図面名 構造関係特記仕様書 (2) 7. 11

縮尺 一
2025. 01. 30




















No. S-02

章	項 目	特 記 事 項	章	項 目	特 記 事 項
その他	○ 1. 軽微な変更の対応 (あらかじめ検討)	・ 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法について、 あらかじめの検討を行っている部分 ； 本検討は、計画通知の変更を要しない範囲及び対応方法を定めるものであり、 品質管理上の施工誤差を許容するものではない。 ・ 杭の芯ずれを考慮した検討 ； あらかじめ検討の範囲及び対応方法 ☒ 図示、○ () ・ 杭の長さの変更を見込んだ検討 ； あらかじめ検討の範囲及び対応方法 ☒ 図示、○ () ・ 渠貫通孔の大きさと位置の変更を見込んだ検討 ； あらかじめ検討の範囲及び対応方法 ☒ 図示、○ ()			

令和4年12月現在 (表6. 3. 2)									
・別表「コンクリートの構造体強度補正値 (S) 一覧」									
今回対象地区	地 区	市 町 村 名	セメントの種類	普通ポルトランドセメント			早強ポルトランドセメント		
			材齢28日間の平均気温	暑中における コンクリート	8以上	0以上 8未満	暑中における コンクリート	5以上	0以上 5未満
			補正値 (S)	6 (N/mm ²)	3 (N/mm ²)	6 (N/mm ²)	6 (N/mm ²)	3 (N/mm ²)	6 (N/mm ²)
○	千葉中央地区	千葉市・市原市・四街道市		7/ 6 ～ 9/ 9	2/10 ～ 7/ 5 9/10 ～ 12/ 8	12/ 9 ～ 2/ 9	7/ 6 ～ 9/ 9	9/10 ～ 7/ 5	該当なし
○	千葉北部地区	我孫子市・柏市・鎌ヶ谷市・野田市・松戸市・流山市		7/15 ～ 8/28	2/24 ～ 7/14 8/29 ～ 11/19	11/20 ～ 2/23	7/15 ～ 8/28	2/ 3 ～ 7/14 8/29 ～ 12/ 8	12/ 9 ～ 2/ 2
●	千葉西部地区	市川市・印西市・浦安市・習志野市・八千代市・船橋市・白井市		7/10 ～ 9/ 3	2/17 ～ 7/ 9 9/ 4 ～ 11/28	11/29 ～ 2/16	7/10 ～ 9/ 3	1/ 7 ～ 7/ 9 9/ 4 ～ 12/28	12/29 ～ 1/ 6
○	北総地区	成田市・佐倉市・八街市・神崎町・栄町・酒々井町・芝山町・多古町・富里市		7/10 ～ 8/31	2/21 ～ 7/ 9 9/ 1 ～ 11/22	11/23 ～ 2/20	7/10 ～ 8/31	1/29 ～ 7/ 9 9/ 1 ～ 12/10	12/11 ～ 1/28
○	東総地区	旭市・香取市・銚子市・東庄町		7/24 ～ 9/ 2	2/ 7 ～ 7/23 9/ 3 ～ 12/12	12/13 ～ 2/ 6	7/24 ～ 9/ 2	9/ 3 ～ 7/23	該当なし
○	九十九里地区	東金市・山武市・茂原市・匝瑳市・いすみ市・大網白里市・一宮町・御宿町 九十九里町・白子町・長南町・長柄町・横芝光町・睦沢町・長生村		7/ 8 ～ 9/ 6	2/13 ～ 7/ 7 9/ 7 ～ 12/ 2	12/ 3 ～ 2/12	7/ 8 ～ 9/ 6	9/ 7 ～ 7/ 7	該当なし
○	君津・木更津地区	木更津市・君津市・袖ヶ浦市・富津市		7/12 ～ 8/30	2/15 ～ 7/11 8/31 ～ 12/ 3	12/ 4 ～ 2/14	7/12 ～ 8/30	8/31 ～ 7/11	該当なし
○	館山地区	館山市・館南町・南房総市		7/10 ～ 9/ 9	2/ 6 ～ 7/ 9 9/10 ～ 12/11	12/12 ～ 2/ 5	7/10 ～ 9/ 9	9/10 ～ 7/ 9	該当なし
○	勝浦・鴨川地区	勝浦市・鴨川市・大多喜町		7/23 ～ 9/ 5	2/ 5 ～ 7/22 9/ 6 ～ 12/15	12/16 ～ 2/ 4	7/23 ～ 9/ 5	9/ 6 ～ 7/22	該当なし

一級建築士登録 第296599号 秋 山 秀 之

構造設計一級建築士 第5333号

(4) 連続基礎及びべた基礎の場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.4による。  (注) 1. 図示のない事項は、7.1による。 2. 印は、継手及び余長位置を示す。 3. 破線は、柱内定着の場合を示す。 4. 梁主筋のみ込み長さ (柱せい3/4倍以上)  図5.4 主筋の継手、定着及び余長 (その3)	(2) 柱打増し部 (7) 打増し部分に、壁、梁及びスラブ等がとりつく場合は、壁、梁及びスラブ筋等の定着長さには、打増し部分を含まない。 (イ) 土に接する柱周囲の打増しは図6.2による。  図6.2 柱打増し部			
5.2 基礎梁のあばら筋等 (1) 一般事項 (イ) あばら筋組立の形及びフックは7.2(2)、副あばら筋組立の形及びフックの位置は7.2(3)による。ただし、梁の上下端にスラブが付く場合で、かつ、梁せいが1.5m以上の場合は、図5.5によることができる。  図5.5 あばら筋組立の形及びフックの位置 (3) あばら筋の割付けは、7.2(4)による。	6.2 帯筋 (7) H形の135° 曲げのフックが困難な場合は、W-I形とする。 (イ) S P形において、柱頭及び柱脚の端部は1.5巻以上の添巻きを行う。  図6.3 帯筋組立の形 (3) フック及び継手の位置は交互とする。  図6.4 帯筋の割付け			
6.1 柱 (1) 一般事項 (7) 継手中心位置は、梁上端から500mm以上、かつ、$h_o/4$ (h_oは柱の内法高さ) 以上離れた位置とする。 (イ) 継手、定着及び余長は、図6.1による。 ただし、柱頭定着し確保できない場合は、設計図による。  図6.1 柱主筋の継手、定着及び余長	7.1 大梁 (1) 一般事項 (7) 梁の上がり下がり FLを基準とした寸法値とする。 (イ) 打増し部分に、スラブ、壁、梁筋等が取り付く場合は、スラブ、壁、梁筋等の定着長さには、打増し部分を含まない。 (2) 大梁主筋の継手及び定着の一般事項 (7) 継手中心位置は、次による。 上端筋：中央 $Q_o/2$ 以内 下端筋：柱面より梁せい (D) 以上離し、$Q_o/4$を加えた範囲以内 (イ) 継手中央部の位置、定着長さ及び余長は図7.3及び図7.4による。  図7.1 梁主筋の梁内定着 (イ) 梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。 上端筋：曲げ降ろす 下端筋 (一般)：原則、曲げ上げる。 下端筋 (ハンチ付き)：原則、曲げ上げる。 (イ) 段違い梁は、図7.2による。  図7.2 段違い梁 (3) ハンチのない場合の重ね継手、定着及び余長は、図7.3による。  図7.3 大梁の重ね継手、定着及び余長 (4) ハンチのある場合の定着及び余長は、図7.4による。  図7.4 ハンチのある大梁の定着及び余長			
	7.2 あばら筋等 (1) あばら筋、腹筋及び幅止め筋の一般事項 (イ) 腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、150mm程度とし、定着長さは図7.6による。 (イ) 幅止め筋及び受け用幅止め筋は、D10-1,000程度とする。 (2) あばら筋組立の形及びフックの位置 (7) 形は、図7.5.1①とする。 (イ) フックの位置 (a) ①の場合は交互とする。 (b) ②の場合 L形ではスラブの付く側、T形では交互とする。 (c) ③の場合は床版の付く側を 90° 折曲げとする。  図7.5.1 あばら筋組立の形 (3) 副あばら筋組立の形及びフックの位置 形は、図7.5.2⑤または⑦とする。 ただし、L形梁またはT形梁の場合は⑦とすることができる。  図7.5.2 副あばら筋組立の形 (4) あばら筋の割付け (7) 間隔が一様でハンチのない場合は、図7.6による。  図7.6 あばら筋の割付け (その1) (イ) 間隔が一様でハンチのある場合は、図7.7による。  図7.7 あばら筋の割付け (その2)			
	(イ) 梁の端部で間隔の異なる場合は、図7.8による。  図7.8 あばら筋の割付け (その3) (イ) 腹筋及び幅止め筋 一般の梁は、図7.9による。  図7.9 腹筋および幅止め筋 1. 腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、150mm程度とする。 2. 幅止め筋及び受け用幅止め筋は、D10-1,000程度とする。 7.3 小梁 (1) 小梁主筋の継手、定着及び余長 連続小梁の場合は、図7.10による。  図7.10 小梁主筋の継手、定着及び余長 (その1) (2) 単独小梁の場合は、図7.11による。  図7.11 小梁主筋の継手、定着及び余長 (その2) (3) あばら筋は、7.2による。 7.4 片持梁 (1) 片持梁主筋の定着及び余長 (7) 先端に小梁のない場合は、図7.12による。  図7.12 片持梁主筋の定着及び余長			
		R6.04		
一級建築士登録 第296599号 秋 山 秀 之 構造設計一級建築士 第5333号				

10.2 二辺固定スラブ形階段

二辺固定スラブ形階段は、プレキャストコンクリート部材または現場打ちコンクリート部材とする。
プレキャストコンクリート部材とする場合の躯体への接続方法は構造図による。
二辺固定スラブ形階段の配筋は表10.2並びに図10.2及び図10.3により、寸法及び配筋種別は、構造図による。

表10.2 二辺固定スラブ形配筋

配筋種別	上端筋、下端筋とも（全域）
KB1	D13-200#
KB2	D13-150#
KB3	D13-100#
KB4	D13, D16-150#
KB5	D16-150#
KB6	D16-125#
KB7	D16-100#





図10.2 二辺固定スラブ形階段配筋（その1）



（注）下図の場合にも二辺固定スラブ形階段配筋を準用する。




図10.3 二辺固定スラブ形階段配筋（その2）

11.1 梁貫通孔

- (1) 梁貫通孔は、次による。
- (7) 梁貫通孔補強筋の名称等は、図11.1による。
- (4) 孔の径は、梁せいの1/3以下とする。
- (5) 孔の上下方向の位置は、梁せい中心付近とし、梁中央部下端は梁下端よりD/3（Dは梁せい）の範囲には設けてはならない。
- (2) 孔は、柱面から原則として、1.5D以上離す。ただし、基礎梁及び壁付帯梁は除く。
- (6) 孔が並列する場合の中心間隔は、孔の径の平均値の3倍以上とする。
- (8) 縦筋及び上下縦筋は、あばら筋の形に配筋する。
- (3) 補強筋は、主筋の内側とする。また、鉄筋の定着長さは、図11.2による。
- (9) 孔の径が梁せいの1/10以下、かつ、150mm未満のものは、鉄筋を緩やかに曲げることで、開口部を避けて配筋でき、補強を省略することができる。
- (5) 溶接金網の余長は、1格子以上とし、突出しは10mm以上とする。
- (2) 溶接金網の貫通孔部分には、鉄筋 1-13φのリング筋を取り付ける。
- なお、リング筋は、溶接金網に4箇所以上溶接する。
- (4) 溶接金網の割付け地点は、横筋ではあばら筋の下側とし、縦筋では貫通孔の中心とする。
- (5) 他の開孔を設けない範囲は、図11.3による。




図11.1 梁貫通孔補強筋の名称等




図11.2 補強筋の定着長さ




図11.3 他の開孔を設けない範囲

- (2) 梁貫通孔の補強形式は表11.1～表11.2により、配筋種別は設計図による。

表11.1 H形配筋

配筋種別	斜め筋	縦筋	横筋	上下縦筋	配筋図
H1	2-2-D13	なし	なし	なし	
H2	2-2-D13	2-2-D13	なし	なし	
H3	4-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	
H4	4-2-D16	2-2-D13	2-2-D13	2-2-D13	
H5	4-2-D16	4-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	
H6	4-2-D19	4-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	
H7	4-2-D22	4-2-D13	2-2-D13	3-2-D13	

（注）—— は、一般部分のあばら筋を示す。

表11.2 MH形配筋

配筋種別	斜め筋	縦筋	溶接金網	配筋図
MH1	2-2-D13	なし	なし	
MH2	2-2-D13	2-2-D13	なし	
MH3	2-2-D13	2-2-D13	2-6φ-100#	
MH4	4-2-D13	2-2-D13	2-6φ-100#	
MH5	4-2-D16	2-2-D13	2-6φ-100#	
MH6	4-2-D16	4-2-D13	2-6φ-100#	
MH7	4-2-D19	4-2-D13	2-6φ-100#	

（注）—— は、一般部分のあばら筋を示す。

11.2 コンクリートブロック帳壁との取合い

- (1) 控壁は、次による。
- (7) 控壁の配置は、設計図による。
- (4) 配筋は、図11.4による。




図11.4 控壁の配筋（水平、垂直とも）

- (2) 帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強は、図11.5による。




図11.5 壁付き土間コンクリートの補強配筋

11.3 バラベット

バラベットの先端補強筋は図11.6により、コンクリート厚さ及び配筋は構造図による。




図11.6 バラベットの先端補強筋

12.1 擁壁

宅地完成等規制区域外での高さ2m以下の擁壁の鉄筋の定着長さは図12.1により、コンクリートの厚さ及び配筋は構造図による。






図12.1 擁壁の鉄筋の定着長さ




共通事項（特記なき限り下記による）
・ベースプレート下端レベル：設計G.L.－120
・各レベル寸法については意匠図あるいは現寸にて最終決定すること
・使用材料
コンクリート：F _c 24、S18
鉄筋：SD295

基礎伏図 A1:1/100
A3:1/200




共通事項（特記なき限り下記による）
・梁天端レベルは意匠図または軸組図による
・使用材料
屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.5 (H=47)
柱：角パイプ<STKR400>
梁：軽量H形鋼<SWH400>
胴縁：角パイプ<STKR400>
PL類<SS400>、ボルト：中ボルト<SS400>


小屋伏図 A1:1/100
A3:1/200




X1・X2通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200




X3通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200




X4～X26通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200




X27通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200




X28通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200




Y6～Y8通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200





Y1通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200



Y2～Y4通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200





Y5通：軸組図 A1:1/100
A3:1/200






C : 矩計詳細図	A1:1/20 A3:1/40
-----------	--------------------

工 事 名 称 ・ 千 葉 県 立 浦 安 高 等 学 校 渡 り 廊 下 改 築 工 事		章 項 目	特 記 事 項	章 項 目	特 記 事 項	章 項 目	特 記 事 項																																																										
フレックス工期契約制度 ○適用する 工事着手期限日(令和 年 月 日) 工期の終期日(令和 年 月 日) ● 適用しない 留意事項 ・受注者は、工事着手日を明らかにするため、契約締結後7日以内に工事着手日通知書(第1号様式)を発注者に届け出なければならない。 ・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第26条に基づく主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。 ・契約締結日から工事着手日の前日までの間は、建設工事請負契約書第11条に基づく現場代理人の設置を要しない。 ・工事着手日までの間は、工事の施工(現場事務所の設置、資機材等の発注及び工場製作を含む)を行ってはならない。 ・前金払は、工事着手日の10日前までは請求できない。(監理) 技術者及び現場代理人の従事期間は、工事着手日をもって登録するものとする。(工事契約日から工事着手日の前日までを除くこととする。) 猛暑による作業不能日数 ●本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。 i) 作業不能日数：○日間(工期の始期は令和年1月1日を目処に算定) ii) 上記 i) は、環境省が公表する関東地方・千葉県・船橋地点におけるWBGT値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分(2021年～2025年)について、本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。)において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものを5年分を平均したもの。 iii) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方・千葉県・船橋地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉鎖した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))がi)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。	● 一般事項 ※ ワンダーレスポンス ● 通 用 区 分 ● 材料・機材の品質等	2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 3) 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 4) i) の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、発生が極めて少ない材料を使用したものとする。 2. 設計図面に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分においては、「規制対象外」とは、次の1)又は2)に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の3)又は4)に該当する材料を指す。 1) 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 2) 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 3) 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 4) 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 本工事は、ワンダーレスポンス対象工事である。 「ワンダーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に、「その日のうち(24時間以内)」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 1) 受注者は、施工計画に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら施工すること。 2) 受注者は工事中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じる恐れがある場合は、原因を究明するとともに速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。 ● 風圧力 風速 (Vo= 34 m/s) 地表荷重区分 (○Ⅰ ○Ⅱ ●Ⅲ ○Ⅳ) ○ 積雪荷重 建設省告示第1455号における区域 別表 () 1. 本工事に使用する材料・機材等は、設計図面に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 2. 下記の表に機材名が記載された製造業者等は、次の 1)から 6)までの全ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者名等が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 3) 安定的な供給が可能であること。 4) 法令等が定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。 5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (表) <table> <tr><th>機 材 等</th></tr> <tr><td>○ LED照明(一般屋内用に限る。)</td></tr> <tr><td>○ 照明制御装置</td></tr> <tr><td>○ 可変速運転用インバータ装置</td></tr> <tr><td>○ 分電盤</td></tr> <tr><td>○ 制御盤</td></tr> <tr><td>○ キュービル式配電盤</td></tr> <tr><td>○ 高圧スイッチギア(DN形)</td></tr> <tr><td>○ 高圧スイッチギア(PW形)</td></tr> <tr><td>○ 高圧交流遮断器</td></tr> <tr><td>○ 高圧進相コンデンサ</td></tr> <tr><td>○ 高圧限流ヒューズ</td></tr> <tr><td>○ 高圧負荷開閉器</td></tr> <tr><td>○ 高圧変圧器(特定機器)</td></tr> <tr><td>○ 交流無停電電源装置</td></tr> <tr><td>○ 太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)</td></tr> <tr><td>○ 監視カメラ装置</td></tr> <tr><td>○ 中央監視制御(監視制御装置)</td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> (表記以外に品質等の確認が必要な機材がある場合は記載する。)		機 材 等	○ LED照明(一般屋内用に限る。)	○ 照明制御装置	○ 可変速運転用インバータ装置	○ 分電盤	○ 制御盤	○ キュービル式配電盤	○ 高圧スイッチギア(DN形)	○ 高圧スイッチギア(PW形)	○ 高圧交流遮断器	○ 高圧進相コンデンサ	○ 高圧限流ヒューズ	○ 高圧負荷開閉器	○ 高圧変圧器(特定機器)	○ 交流無停電電源装置	○ 太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)	○ 監視カメラ装置	○ 中央監視制御(監視制御装置)									● 電子納品 ※ 完成時の提出図書等 ● 引渡しを要するもの ※ 建設副産物の処理等	1. 本工事は、電子納品の対象工事である。 電子納品は、「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事編】令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。))に基づいて行う。 - 2. 工事完成検査時には、(公財)千葉県建設技術センター(以下、「センター」という。)から発行される「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」を携行すること。 - 3. 工事完成検査後は、速やかに電子媒体1部と「千葉県電子媒体(副本)納品事前受付書」をセンターに送付すること。その後、センターから発行される「千葉県電子媒体(副本)受領書」を監督職員に提出すること。なお、電子成品品は工事請負契約書第45条の対象とし、電子データに不備が確認された場合は、受注者は修正作業を行わなければならない。 4. 「ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は、監督職員と協議の上で決定すること。 工事完成時の提出図書等は以下のものとする。 <table> <tr> <th>提出図書等</th><th>仕 様</th><th>部数</th></tr> <tr> <td rowspan="2">● 完成図面</td><td>○ 図面(A1版)折りたたみ製本</td><td>● 1部</td></tr> <tr> <td>● 図面(A2版)見開き製本</td><td>○ 部</td></tr> <tr> <td rowspan="2">● 工事関係図書</td><td>本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの</td><td>● 1部</td></tr> <tr> <td>○ 完成写真</td><td>○ 部</td></tr> <tr> <td rowspan="2">○ 完成写真</td><td>○ キャビネ版</td><td>○ 部</td></tr> <tr> <td>○ 撮影箇所</td><td>○ 箇所</td></tr> <tr> <td rowspan="5">● 保全に関する資料</td><td>○ 建築物等の利用に関する説明書</td><td rowspan="5">● 1部</td></tr> <tr> <td>○ 機器取扱い説明書</td></tr> <tr> <td>○ 機器性能試験成績書</td></tr> <tr> <td>● 官公署届出書類</td></tr> <tr> <td>○ 総合試運転調整報告書</td></tr> <tr> <td rowspan="2">● 電子成品品</td><td>建築物等の利用に関する説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」に基づき作成すること。</td><td>○ 部</td></tr> <tr> <td>電子納品による</td><td>● 2部</td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="4"></td><td>○ 部</td></tr> </table>		提出図書等	仕 様	部数	● 完成図面	○ 図面(A1版)折りたたみ製本	● 1部	● 図面(A2版)見開き製本	○ 部	● 工事関係図書	本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの	● 1部	○ 完成写真	○ 部	○ 完成写真	○ キャビネ版	○ 部	○ 撮影箇所	○ 箇所	● 保全に関する資料	○ 建築物等の利用に関する説明書	● 1部	○ 機器取扱い説明書	○ 機器性能試験成績書	● 官公署届出書類	○ 総合試運転調整報告書	● 電子成品品	建築物等の利用に関する説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」に基づき作成すること。	○ 部	電子納品による	● 2部			○ 部
機 材 等																																																																	
○ LED照明(一般屋内用に限る。)																																																																	
○ 照明制御装置																																																																	
○ 可変速運転用インバータ装置																																																																	
○ 分電盤																																																																	
○ 制御盤																																																																	
○ キュービル式配電盤																																																																	
○ 高圧スイッチギア(DN形)																																																																	
○ 高圧スイッチギア(PW形)																																																																	
○ 高圧交流遮断器																																																																	
○ 高圧進相コンデンサ																																																																	
○ 高圧限流ヒューズ																																																																	
○ 高圧負荷開閉器																																																																	
○ 高圧変圧器(特定機器)																																																																	
○ 交流無停電電源装置																																																																	
○ 太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)																																																																	
○ 監視カメラ装置																																																																	
○ 中央監視制御(監視制御装置)																																																																	
提出図書等	仕 様	部数																																																															
● 完成図面	○ 図面(A1版)折りたたみ製本	● 1部																																																															
	● 図面(A2版)見開き製本	○ 部																																																															
● 工事関係図書	本工事中に作成した工事関係書類等をまとめたもの	● 1部																																																															
	○ 完成写真	○ 部																																																															
○ 完成写真	○ キャビネ版	○ 部																																																															
	○ 撮影箇所	○ 箇所																																																															
● 保全に関する資料	○ 建築物等の利用に関する説明書	● 1部																																																															
	○ 機器取扱い説明書																																																																
	○ 機器性能試験成績書																																																																
	● 官公署届出書類																																																																
	○ 総合試運転調整報告書																																																																
● 電子成品品	建築物等の利用に関する説明書は「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」に基づき作成すること。	○ 部																																																															
	電子納品による	● 2部																																																															
		○ 部																																																															
		● なし ○ あり() 特別管理産業廃棄物 ○ なし ○ あり(PCB使用機器：) PCB使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引き渡す。		● 一般事項 ※ 建設発生土の処理 ○ 環境への配慮 ※ 環境対策 ○ 化学物質の濃度測定 ※ 保険 ※ 工事実績情報の登録 ※ 工事現場管理 ※ 過積載による違法運行の防止 ※ 創意工夫等の実施 ※ 安全対策 ※ 他工事との取合い																																																													
		1. 共通事項 1) 「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(コプリス・プラス)」により作成し、施工計画書に各1部提出すること。 また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。 ◎作成対象工事 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出の有無にかかわらず作成する。 2) 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設副産物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。 建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調査」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提示し確認を受けること。 3) 建設副産物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票を提示すること。 また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を提示すること。																																																															
		2. 建設発生土 1) 指定(A)(工事間利用)の場合 本工事により発生する建設発生土のうち、下記に示す建設発生土については、工事間利用を図るものとし、下記指定地に搬出すること。 ア 搬出先(相手先工事名、場所等) 工事																																																															






凡例				
記 号	名 称	管 種	規 格	備 考
-----	給水管	水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VD)	JWWA K 116	埋設配管
		水道用硬質塩ビライニング鋼管 (VA)	JWWA K 116	屋外露出
-----	汚水管 雨水管	硬質ポリ塩化ビニル管	JIS K 6741	
----- X -----	消火管	配管用炭素鋼鋼管	JIS G 3452	
□		地中埋設標	JWWA K 144	



掘削範囲 1/100



撤去



樹一覧表（撤去）


記号	名 称	規 格	管底深さ (mm)	蓋仕様	備考
①	汚水柵	450x450	750	鋳鉄蓋	既存残置
②	汚水柵	600x600	820	鋳鉄蓋	
③	雨水柵	450x450	470	コンクリート蓋	

平 面 図 A1:1/100 A3:1/200

※1屋内運動場と格技場間の配管について
給水管：埋設
消火管：屋外露出（渡り廊下屋根鉄骨部に固定）
※2エア抜き弁回りは残置
※3特記なき配管は地中埋設配管とする
※4消火管改修中、格技場内の屋内消火栓前に消火器を設置すること。
対象箇所2箇所。（消火栓1箇所につき消火器1個を想定）

----- 太点線：既存（残置）
————— 上記以外の太線：撤去

改修



樹一覧表（改修）

記号	名 称	規 格	管底深さ (mm)	蓋仕様	備考
①	汚水柵	450x450	750	鋳鉄蓋	既設
②	汚水柵	小口径塩ビ柵φ200	790	鋳鉄蓋（T-8）	
③	汚水柵	小口径塩ビ柵φ200	810	塩ビ蓋	
④	汚水柵	小口径塩ビ柵φ200	840	塩ビ蓋	
⑤	雨水柵	RC-2	470	鋳鉄蓋（MHA）	

平 面 図 A1:1/100 A3:1/200

※1屋内運動場と格技場間の配管について
給水管：埋設
消火管：屋外露出（渡り廊下屋根鉄骨部に固定）
※2エア抜き弁回りは既存利用
※3特記なき配管は地中埋設配管とする

----- 太点線：既存（残置）
————— 上記以外の太線：改修

株式会社アイデア建築設計事務所
一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2401-6097号
管理建築士 一級建築士 第268856号 館野 茂樹

工事名 千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事
図面名 給排水・消火設備平面図

縮尺 A1:1/100 A3:1/200

NO. M-05