

参考資料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、建設工事請負契約書第1条にいう設計図書ではない。

従って、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

本工事は、千葉県公共建築工事積算基準（令和8年1月）に基づき積算しており、適用単価及び共通費の算定に使用している工期の日数は下記のとおり。

記

適用単価 令和 8 年 7 月 ※執務並行改修（単価補正有）

工期の日数 156 日

見積り額は次の内容を考慮したものとする。

- ・ 適用単価への法定福利費相当額の反映

本工事は、週休2日促進工事として労務費を補正している。

工事コード:	
教育庁 企画管理部 教育施設課	
工 事 内 訳 書	
工 事 名 称	千葉県立浦安高等学校渡り廊下改築工事
工 事 場 所	浦安市海楽
工 事 期 限	令和 9 年 3 月 10 日 限り
工 事 概 要	
〔構造・規模〕	
名 称	渡り廊下
構 造	鉄骨造
延べ面積	0㎡ （建築面積 7 9 . 9 7 ㎡）
〔工事内容〕	
・ 上記建築物の新築工事	
・ 上記工事に伴う既存渡り廊下の解体工事	
・ 上記工事に伴う電気設備及び機械設備工事	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
うち材料費	1	式		
うち労務費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
うち建退共制度の掛金	1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定 福利費の事業主負担額	1	式		
工事原価のうち安全衛生経費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改築工事		新築工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(土工事)						
根切り	総掘り 法付オープンカット	120	m ³			
床付け	総掘り	139	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	81	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	式			
敷きならし	締め固め共	39	m ³			
敷ならし土 場内小運搬		39	m ³			
(地業工事)						
砂利地業	再生クラッシュラン	3.4	m ³			
(鉄筋工事)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	1.8	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	2.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	2.1	t			
(コンクリート工事)						
捨てコンクリート	千葉西部地区 18N/mm ² スランプ 18cm	1.7	m ³			
普通コンクリート (材料)	千葉西部地区 24N/mm ² スランプ 18cm	20.7	m ³			
土間コンクリート	厚さ15cm 24N/mm ² スランプ 18cm 溶接金網共	119	m ²			
強度補正值 (普通コンクリート) (材料)	3N/mm ² 千葉西部地区 24N/mm ² スランプ 18cm	38.5	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	1.7	m ³			

改築工事		新築工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	1	式			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	128	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	7.7	m ²			
(型枠工事)						
型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	68	m			
型枠（複合合板）	小型構造物用型枠 － －	101	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	101	m ²			
(上屋工事)						
渡り廊下上屋	ニチブ レゾ-4 特型 渡り廊下仕様 H3250×D2650×L68230 柱・梁 H鋼、屋根 折板が 鋼板 J型アンカーボルトセット共	1	式			
背面パネル	角波が 鋼板 H2600×L1225 6スパン	1	式			
設置・組立費		1	式			
運搬費		1	式			
法廷福利費		1	式			
(外構工事)						
碎石敷 (メッシュフェンス箇所4箇 所)	樋受け 深さ300 再生クラッシュラン 材工共	0.1	m ³			
碎石枳 (縦樋箇所)	300角 H420 底抜き 材工共	13	か所			
碎石敷 (碎石枳下・周囲)	再生クラッシュラン 材工共	1.2	m ³			
雨水配管	VU100 φ 材工共	27.5	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(100)	60	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	10	m			
厚鋼電線管 (G)	(82) 地中 (防食テープ巻)	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	4	m			
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	68	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	75	m			
異種管接続材	FEP100 H型	1	個			
直線接続材	CET100 レジン工法	1	か所			
直線接続材	CET38 レジン工法	2	か所			
プルボックスSS形 屋外 (溶融亜鉛めっき)	200×400×400 ET付	1	個			
土工事		1	式			
ハンドホール (既製品) (材料費)	8t H2-9 900×900×900H	3	基			
地中埋設標	鉄製	5	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	73	m			
撤去		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]